

MEMÒRIA SOBRE ELS TREBALLS
D'EXCAVACIÓ DESENVOLUPATS AL JACIMENT
PROTOHISTÒRIC DEL BARRANC DE SANT
ANTONI, SECTOR DE LES DEVESES (GINESTAR,
RIBERA D'EBRE) DURANT LA CAMPANYA
D'OCTUBRE DE 1995

David Asensio

Carme Belarte

Conxita Ferrer

Jaume Noguera

Joan Sanmartí

Joan Santacana

1. INTRODUCCIÓ

El jaciment del Bronze Final del Barranc de Sant Antoni és situat dins el terme municipal de Ginestar (Ribera d'Ebre), a uns dos quilòmetres en línia recta del centre d'aquesta població en direcció sud-est, i a uns tres-cents metres a l'oest del pas de barca sobre l'Ebre de Miravet. En concret, el jaciment se situa a la punta nord-occidental d'una àmplia plataforma de forma vagament triangular, formada per la primera terrassa del riu, al peu de la qual discorre l'Ebre tot just en el punt més avançat de l'ampli meandre que es forma entre Ginestar i Miravet. Els límits d'aquesta plataforma són els següents: pel nord hi ha l'esmentat meandre de riu Ebre i la carretera nacional de Móra d'Ebre a Tortosa que discorren al peu de la plataforma (hi ha uns 70 metres de desnivell entre la carretera i la punta de la plataforma). A est i oest se situen dues torrenteres antigues (actualment sense aigua durant la major part de l'any) que han format dues petites però fondes valls o barrancs "*grosso modo*" perpendiculars al curs del riu Ebre; en concret, es tracta de l'anomenat Barranc de Sant Antoni a l'oest i sudoest de la plataforma i del Barranc de Gàfols a l'est i sudest de la mateixa. Pel sud, la plataforma s'amplia considerablement donant lloc a una superfície molt apta per al conreu i actualment ocupada per nombroses parcel·les d'oliveres i ametllers. Les coordenades U.T.M. del lloc són BF997452, segons el mapa a escala 1:50.000 de la *Cartografia Militar de España*, full 32-18 (426).

Com veiem, el jaciment ha pres el nom d'un dels dos barrancs que delimiten la plataforma, a la punta de la qual se situa l'assentament protohistòric, car no coneixem una toponímia concreta per a la mateixa. El Barranc de Gàfols dóna nom, per la seva banda, al jaciment del Bronze Final i Primera Edat del Ferro situat a la punta de la plataforma subsegüent en direcció est, excavat des del 1990 en el marc del mateix "projecte de recerca sobre les estratègies d'ocupació del territori i la seva evolució a les comarques del curs inferior de l'Ebre durant la Protohistòria i l'Antiguitat", dirigit pel Dr. Joan Sanmartí. En definitiva, tot l'extrem o límit

septentrional de la plataforma situada entre els esmentats barrancs (d'uns 1100 metres de llargada en línia recta) és, doncs, el que coneixem com a jaciment protohistòric del Barranc de Sant Antoni.

Tota aquesta revora septentrional del Barranc de Sant Antoni ha estat intensament prospectada i s'hi han detectat almenys tres punts, molt propers entre ells, amb una considerable concentració de materials arqueològics, bàsicament ceràmics. L'excavació fou encetada, l'any anterior 1994, en el punt o sector més occidental d'aquesta revora, tot just on arrenca pròpiament el barranc de Sant Antoni. Es tracta, en concret, de la parcel·la propietat del Sr. Francisco Ros, de Ginestar, a qui cal agrair l'autorització i les nombroses facilitats que ha donat per a la realització dels treballs.

L'objectiu primer de la campanya d'enguany era el d'efectuar rases a l'entorn de la única estructura d'habitació excavada durant la campanya de 1994, a fi de localitzar-ne de noves. Aquesta tasca ha estat duta a terme intensament durant les campanyes d'enguany, sempre, però, amb resultats negatius. Amb tot, cal recordar que en aquesta parcel·la del Sr. Francisco Ros les tradicionals plantacions d'ametllers i d'oliveres foren arrencades ja fa anys, de manera que s'ha produït l'aparició d'un petit bosc de pins i matolls, en alguns punts força dens, que dificulta l'esmentada prospecció arqueològica i impossibilita que la poguem considerar definitivament acabada.

Aquesta constatació ens va portar a continuar l'excavació del jaciment per un altre dels punts coneguts per prospecció, concretament el subsegüent dels esmentats, en direcció est. En aquest cas, la parcel·la en qüestió surt de la propietat del Sr. F. Ros, de manera que ha estat demanat el necessari permís a la propietària de la parcel·la coneguda amb el nom de Les Deveses, na Francisca Margalef i Pujol, també de Ginestar, a qui hem d'agradir, igualment, l'esmentada autorització i les facilitats i informacions rebudes. Entre un i altre sector del jaciment hi ha menys

de 500 metres de distància, separats per un petit desnivell natural de la part alta de la plataforma, segurament produït per algun antic curs d'aigua estacional.

En concret, es tracta d'un camp d'ametllers i oliveres que ja fa anys que ha deixat d'ésser conreat i que, per tant, ha esdevingut un erm. La concentració de materials en superfície es donava, com és habitual, a l'extrem de la plataforma i, lògicament, fou en aquesta zona on vàrem centrar la nostra intervenció enguany.

2. L'EXCAVACIÓ

L'excavació del sector de Les Deveses del Barranc de Sant Antoni ha permès identificar un mínim de tres fases arqueològiques que tot seguit passem a descriure.

Fase Les Deveses I

La fase més antiga - Les Deveses I - és molt mal coneguda, i, de fet, està representada per una única estructura de funcionalitat força incerta (IND-5). Es tracta d'un gran retall practicat en les graves naturals (U.E. 219), molt regular, de forma ovoidal, amb 55 cm. de llargada per 40 cm. d'amplada i 20 cm. de fondària. El farciment (U.E. 218) era compost de terra solta amb força pedres i còdols petits, a més de dues grans pedres planes falcades verticalment als costats llargs del clot. Amb tot, la interpretació funcional d'aquesta estructura és, com veiem, molt problemàtica. Les dues lloses esmentades podrien fer pensar en la falca d'un pal, però no així les dimensions del clot i la natura del sediment de farciment. De la mateixa manera, no hem localitzat cap altre nivell arqueològic que s'hi relacioni, directa o indirectament, amb aquesta estructura, que resta, doncs, com a evidència única d'aquest primer moment d'ocupació del sector de Les Deveses.

Fase Les Deveses II

Cobrint parcialment l'esmentada estructura (IND-5) se situa una capa de còdols i ceràmica (U.E. 217) que constitueix la preparació d'una llar (LL-4).

Malauradament, aquesta estructura es troba fortament alterada per les arrels i el clot de plantació moderna d'una olivera. Es tractaria, en tot cas, d'una llar composta d'un retall a les graves naturals (molt parcialment conservat) en forma de cubeta (U.E. 223), la preparació de còdols i ceràmica ja esmentada (pràcticament la totalitat dels fragments ceràmics provenen d'una mateixa peça, la part superior d'una gerra de magatzem de grans dimensions) i una fina capa de terra cremada (U.E. 213). Una altra vegada, no s'han conservat d'altres nivells arqueològics que clarament haguessin funcionat amb aquesta estructura. Tant sols podem assegurar la seva amortització a causa de la superposició d'una possible estructura d'hàbitat (CAB-1), inequívocament posterior (el nivell de preparació d'aquesta estructura (U.E. 212) cobreix la meitat est de la llar en qüestió (LL-4).

Per altra banda, aquesta estructura d'hàbitat es basteix tallant un nivell arqueològic (U.E. 214) que cal interpretar com a testimoni d'alguna mena d'ocupació anterior del sector. Es tracta d'una capa de terra argilosa groguenca, amb taques vermelloses i cendroses i amb límits poc precisos i força irregulars (no hi ha evidència de l'existència de murs o altres estructures construïdes o retallades que enmarquin en l'espai aquest estrat arqueològic). L'evident anterioritat respecte aquesta possible cabana (CAB-1) ens permet associar, malgrat la inexistència de relacions físiques directes, la LLAR-4, abans descrita, i aquest possible sol d'ocupació (U.E. 214) com a únics elements conservats d'aquesta fase intermitja o fase Les Deveses II.

Fase Les Deveses III

Amb aquesta fase cal relacionar, per ara, únicament tres estructures o FETS arqueològics (LLAR-1, IND-2 i CAB-1). Es tracta, en els dos primers casos, d'estructures de combustió, mentre que l'última sembla configurar una petita cabana construïda amb materials péribles, i a més, molt degradada, com tot seguit posarem de manifest:

LLAR-1. (Seccions B-B' i C-C').

Es tracta d'una estructura de combustió o llar, de dimensions considerables (110 cm. de llargada per 130 cm. d'amplada) i forma aproximadament rectangular, bastant irregular. Està formada per un retall practicat en les graves naturals i, parcialment, en la U.E. 214, en forma de cubeta (U.E. 208), reomplert per una potent (20 cm.) capa de còdols força compacta (U.E. 207) i una fina capa de terra argilosa cremada com a sola (U.E. 202).

IND-2. (Seccions D-D' i E-E').

Es tracta d'una estructura d'interpretació força més incerta que l'anterior, formada, en realitat, per dues estructures diferents però, aparentment, íntimament relacionades i que, per tant, podrien haver funcionat alhora. Està formada per dos retalls de forma aproximadament circular, reomplert un d'ells, el més gran (U.E. 209, amb 127 cm. de diàmetre màxim), per una capa de còdols (U.E. 205) molt similar a la descrita de l'estructura anterior (LLAR-1), i l'altre, de forma més aviat semicircular (U.E. 204), per una capa de terra argilosa groguenca, molt depurada (U.E. 203). La capa de còdols (U.E. 205) apareix parcialment coberta, en la zona de contacte, per la capa de terra argilosa (U.E. 203), de manera que la seva anterioritat és segura. No podem assegurar el mateix d'ambdós retalls que podrien ser fins i tot equivalents.

Las característiques fonamentals de part d'aquesta estructura, amb retall en forma de cubeta i reompliment de còdols, ens fan pensar que necessàriament s'ha d'interpretar com alguna mena d'estructura de combustió. Versemblantment, el nivell d'arrassament en aquest cas és més profund que en el cas de l'estructura anterior i, per aquesta raó, no es conserva cap testimoni de sola o argila cremada, sortint, directament per sota dels nivells superficials, la capa de preparació refractària de pedres i còdols.

CAB- 1. (F-F', H-H' i G-G').

Es tracta d'una estructura d'hàbitat, de 3,70 metres de llargada màxima i 1,80 m. d'amplada màxima, que creiem, en aquest cas, cal interpretar com a una cabana realitzada amb materials peribles (fang, elements vegetals...). Està formada inicialment per un retall practicat en el nivell U.E. 214 i en les graves naturals, en forma de mig rectangle, però amb l'angle arrodonit (U.E. 225). Tot al llarg d'aquest retall apareix adossada una capa de còdols d'uns 10 cm. de gruix, versemblantment amb finalitat de material refractari (U.E. 226). Només en la part est (cantó curt i inici d'angle arrodonit) de l'estructura, adossada a la capa de còdols, es conservava una molt fina (1 o 2 cm. de grix) capa o revestiment d'argila.

Posteriorment, es disposaren dues capes de terres argiloses que formaven el sòl o base de l'estructura, una primera de coloració grisenca i d'extensió limitada a l'angle del forn (U.E. 220), i una segona, groguenca i molt més extensa (U.E. 212), que omple una gran superfície en forma de L la qual, pel sector nord, depassa àmpliament els límits del retall i preparació de còdols. Per sobre d'aquesta capa argilosa se situa un nivell irregular, però a vegades força potent de cendres bastant soltes i amb abundància de carbons (U.E. 210). Finalment, per damunt d'aquesta capa de cendres se situa un nivell de terra argilosa de diverses coloracions, molt compacta i endurida, amb abundància de taques vermelloses i fragment d'elements de terra cuita per l'acció del foc (U.E. 211). Encara per damunt d'aquest nivell, amb una disposició força irregular, trobem una capa de cendres i terra argilosa vermella barrejades (U.E. 206), que hem interpretat com un primer nivell superficial de l'estructura i, per tant, en part remenat i alterat.

3. ANÀLISI PRELIMINAR DELS MATERIALS MOBLES.

CRONOLOGIA.



L'anàlisi dels materials mobles, principalment ceràmics, malgrat la seva escassetat i l'estat incipient del seu estudi, permet una primera aproximació cronològica de les fases arqueològiques més ben documentades d'aquest sector de Les Deveses del Barranc de Sant Antoni.

En primer lloc, cal esmentar la troballa, molt minoritària però significativa, d'uns pocs fragments d'àmfora fenícia de producció occidental en els nivells de preparació (U.E. 226) de la probable cabana. Per una altra banda, la U.E. 214 retallada en el moment del bastiment de les diferents estructures de combustió de la fase Les Deveses III no ha proporcionat cap fragment d'àmfora fenícia però sí alguns vasets a mà indígenes amb les característiques decoracions acanalades (que manquen del tot entre les ceràmiques a mà de les estructures de la fase Les Deveses III). Tot plegat ens fa pensar en una datació força antiga per a la fase de les Deveses II, entre els segles IX o, més versemblantment VIII a.C., i de finals d'aquesta centúria o algun moment indeterminat del segle VII a.C. per a la fase Les Deveses III.

4. CONSIDERACIONS FINALS.

Ens trobem, doncs, davant d'un sector amb unes característiques força peculiars que cal atribuir al fet de constituir un conjunt d'estructures bastides entre les acaballes del Bronze Final i inicis de la Primera Edat del Ferro, i que en la seva darrera fase semblen definir un petit hàbitat caracteritzat per la presència d'una cabana construïda amb materials peribles i de molt curta durada, i envoltada per un conjunt d'estructures de combustió.

Les hipòtesis interpretatives poden ser moltes, però podem proposar que es tractés d'una cabana de pastors, segurament itinerants, amb els característics focs envoltant-la. Confiem que posteriors anàlisis, principalment dels sediments recollits de les diferents estructures, permetin una aproximació més precisa a la finalitat última d'aquesta jaciment. En tot cas, és fonamental i necessari procedir a obrir en tota la seva extensió el límit d'aquest sector de la plataforma per tal de localitzar nous elements d'habitat o estructures que s'hi relacionessin i que encara desconexim.



JACIMENT ANY FET

ZONA SECTOR ESTRUCTURA

DEFINICIÓ SITUACIÓ
DINS EL SECTOR

COMPOSICIÓ DEL FET

U.E.	Tipus i funció
206	cendres, argila cremada, enderroc
211	terra argilosa cremada sota 206
210	capa de cendres sota 211
212	capa argila groga. Preparació cabana.
220	capa argilosa grisa sota 212
224	revora d' argila adossada a 225
225	retall a les graves
226	còdol adossat al retall
227	capa roca descomposta o calç ??

UE EN RELACIÓ


núm.	tipus de relació

FETS EN RELACIÓ


núm.	tipus de relació

OBSERVACIONS

CROQUIS DE PLANTA



CROQUIS DE SECCIÓ



RELACIONS ESTRATIGRAFQUES

	1	
	206	
	211	
	210	
	212	
	220	
	224	226
	225	
	roca	

DATAció FASE PERÍODE

MOSTRES FOTOS SECCIONS PLANTES

JACIMENT **LES DEVESES (Sant Antoni)** ANY **1995** FET **INDET. - 5**

ZONA SECTOR ESTRUCTURA

DEFINICIÓ **forat ind.? (pal?)** SITUACIÓ **A l'oest del forn (Ebre)**
DINS EL SECTOR

COMPOSICIO DEL FET	
U.E.	Tipus i funció
219	Betall de formavoidal
218	Farciment terra solta i pedra petita


UE EN RELACIO	
núm.	tipus de relació
217	cobreix 218

FETS EN RELACIO	
núm.	tipus de relació
LL-4	cobreix IND-5


OBSERVACIONS

Funcionalitat indeterminada. Fase més antiga.

CROQUIS DE PLANTA



CROQUIS DE SECCIÓ



RELACIONS ESTRATIGRAFIQUES

	217	}	
	218		IND-5
	219		

DATAció FASE **LD-I** PERÍODE

MOSTRES **NO** FOTOS SECCIONS PLANTES

JACIMENT

LES DEVESES (Sant Antoni)

ANY

1995

FET

IND-2

ZONA

SECTOR

ESTRUCTURA

DEFINICIÓ

Cubeta, interpretació indeterminada.

SITUACIÓ

Cap Sant Antoni

DINS EL SECTOR

COMPOSICIO DEL FET

U.E.

Tipus i funció

203

Farciment de terra uniforme

204

Retall reomplert per 203

205

Concentració de còdols

209

Retall reomplert de còdols

UE EN RELACIO

núm.

tipus de relació

FETS EN RELACIO

núm.


tipus de relació

OBSERVACIONS

Els còdols(205) semblen coberts o tallats(?) pel retall(204) reomplert per la terra argilosa originària (205); per tant serien anteriors . El reompliment si sembla clarament posterior, però no és tan clara la qüestió amb els retalls clarament contemporanis , serien equivalents al mateix.

CROQUIS DE PLANTA

CROQUIS DE SECCIÓ



RELACIONS ESTRATIGRAFIQUES

	1	
	203	
	205	
	209	204

DATACIÓ

FASE

PERÍODE

MOSTRES

NO

FOTOS

SECCIONS

PLANTES

JACIMENT ANY FET

ZONA SECTOR ESTRUCTURA

DEFINICIÓ SITUACIÓ
DINS EL SECTOR

COMPOSICIO DEL FET	
U.E.	Tipus i funció
202	capa de terra cremada sola
207	preparació de còdols
208	retall a les graves


UE EN RELACIO	
núm.	tipus de relació

FETS EN RELACIO	
núm.	tipus de relació

OBSERVACIONS

CROQUIS DE PLANTA

CROQUIS DE SECCIÓ



RELACIONS ESTRATIGRAFIQUES

	1	
	202	
	207	
	208	
	graves	

DATACIÓ FASE PERÍODE

MOSTRES FOTOS SECCIONS PLANTES

JACIMENT ANY FET

ZONA SECTOR ESTRUCTURA

DEFINICIÓ SITUACIÓ
DINS EL SECTOR

COMPOSICIO DEL FET	
U.E.	Tipus i funció
213	Sola de la llar(cremada)
217	Preparaió de còdols : ceràmiques
223?	Retall per preparació

UE EN RELACIO	
núm.	tipus de relació


FETS EN RELACIO	
núm.	tipus de relació

OBSERVACIONS

CROQUIS DE PLANTA

CROQUIS DE SECCIÓ


RELACIONS ESTRATIGRAFIQUES



DATAció FASE PERÍODE


MOSTRES FOTOS SECCIONS PLANTES

PLANTA DEL JACIMENT DEL BARRANC DE SANT ANTONI - LES DEVESES




FASES DEL JACIMENT DEL BARRANC DE SANT ANTONI - LES DEVESES





LES DEVESES I-II








Revera d'argila
Forat d'arbre

LES DEVESES II-III







INVENTARI MATERIALS

U.E.1.

Ceràmica a torn moderna.

13 fragments.

Ceràmica a torn.

14-17 - 4 fragments informes.

Ceràmica a mà de pasta calcàrea.

Superfícies no brunyides:

18 - 1 fragment de vora exvasada recta amb llavi plà engruixit (D07), d'un vas de grans dimensions.

19-21 - 3 fragments de vora recta amb llavi plà (D04).

22 - 1 fragment de vora exvasda recta amb llavi arrodonit (D01), d'un vas gran.

23 - 1 fragment de vora exvasada recta amb llavi arrodonit (D01), d'un vas petit o mitjà.

24-28 - 5 fragments de vora de perfil convex a l'exterior amb llavi bisellat a l'interior (E05), de vasos de mitjanes dimensions.

29 - 1 fragment de vora exvasada recta amb llavi bisellat a l'interior (D05).

30 - 2 fragments de base lleugerament anular, amb perforació ???

U.E.205.

Ceràmica a mà de pasta calcàrea.

Superfícies no brunyides:

1 - 1 fragment de vora de perfil convex a l'exterior amb llavi apuntat (E09).

2-8 - 7 fragments informes.

Ceràmica a mà de pasta micàcea.

Superfícies no brunyides:

9 - 1 fragment de vora amb el llavi lleugerament bisellat (D05).

10 - 1 fragment de paret amb decorat amb acanalats.

11-19 - 10 fragments informes.

Superfícies brunyides:

20 - 1 fragment informe.

U.E. 210.

Ceràmica a mà de pasta calcàrea.

Superfícies no brunyides:

1 - 1 fragment de vora exvasada recta amb llavi arrodonit (D01).

2 - 4 fragments de base plana i part de la paret d'un recipient de mitjanes dimensions.

3 - 6 fragments de base plana i part de paret, amb tota seguretat pertanyents a la peça anterior.

4-8 - 7 fragments de paret pertanyents a la peça anterior.

9-32 - 24 fragments informes.

Ceràmica a mà de pasta micàcea.

Superfícies brunyides:

33 - 1 fragment informe.

U.E.212.

Ceràmica a torn fenícia.

1 - 1 fragment informe.

Ceràmica a mà de pasta tipus A.

Superfícies no brunyides:

2 - 1 fragment de vora exvasada recta amb llavi arrodonit (D01), presenta incisions, podria formar part d'un vas de mitjanes/grans dimensions.

3 - 1 fragment de vora exvasada recta amb el llavi arrodonit (D01), possiblement pertany a un vas de petites dimensions.

4 - 1 fragment de paret decorat amb un cordó horitzontal amb digitacions.

5 - 1 fragment de paret decorat amb dos cordons horitzontals amb digitacions.

6-16 - 11 fragments informes.

17 - 3 fragments informes.

Ceràmica a mà de pasta tipus micàcea.

Superfícies no brunyides:

18 - 1 fragment informe el qual presenta petites línies incises a la cara interna.

19 - 1 fragment informe.

Superfícies brunyides:

20-21 - 2 fragments informes.

U.E. 213.

Ceràmica a mà de pasta calcàrea.

Superfícies no brunyides:

1 - 36 fragments que componen la meitat de la part superior d'una peça de mitjanes/grans dimensions plà (D04) de perfil suposadament globular de vora exvasada recta amb llavi presenta cordó horitzontal amb digitacions en el punt d'unió entre la vora i l'espatlla, així com arrencament de la nansa.

2 - 19 fragments d'una peça de grans/mitjanes dimensions de perfil globular amb la vora exvasada recta llavi plà (D04), presenta cordó horitzontal amb digitacions en el punt d'unió entre la vora i l'espatlla, així com arrencament de la nansa, pertanyent amb tota seguretat a la pe_a anterior.

3 - 1 fragment de vora exvasada recta amb llavi plà (D04), pertanyent a la peça nº1.

4 - 6 fragments de paret amb arrencament amb nansa de secció rectangular i impronta d'un cord- horitzontal , potser formaria part de la pe_a n_1.

5 - 4 fragments de paret decorats amb cordó horitzontal amb digitacions.

6 - 1 fragment de paret decorat amb cordó horitzontal amb digitacions.

7 - 5 fragments de paret decorats amb un cordó horitzontal de secció triangular.

8 - 4 fragments de paret.

9 - 5 fragments de paret.

10 - 5 fragments de paret.

11 - 6 fragments de paret.

12-56 - 45 fragments informes.

Superfícies brunyides:

57 - 9 fragments que componen una petita part del perfil d'una peça oberta de petites dimensions de perfil globular amb la vora exvasada recta amb llavi arrodonit (D01)

U.E.214.

Ceràmica a mà de pasta calcàrea.

Superfícies no brunyides:

1 - 12 fragments que componen una tercera part del perfil d'un vas de petites dimensions, de perfil lleugerament globular, vora exvasada recta i llavi apuntat (D09).

2 - 1 fragment de vora amb llavi apuntat (D09), possiblement pertanyent a la peça anterior.

3 - 2 fragments de vora exvasada recta amb el llavi arrodonit (D01), potser pertanyent a un vas de mitjanes/petites dimensions.

4 - 1 fragment de vora exvasada amb el llavi arrodonit (D01).

5 - 1 fragment de vora amb el llavi lleugerament bisellat (D05).

6 - 1 fragment de paret amb l'arrencament de la bae.

7-8 - 2 fragments de paret decorats amb una línia horitzontal de digitacions.

9-21 - 15 fragments de paret decorats amb acanalats.

22-54 - 34 fragments informes.

Ceràmica a mà de pasta micàcea.

Superfícies no brunyides:

55 - 1 fragment de vora lleugerament exvasada amb el llavi plà (D04), potser pertany a un recipient de mitjanes dimensions.

56 - 1 fragment de vora amb el llavi arrodonit (D01).

56bis - 1 fragment de paret decorat amb un cordó horitzontal amb digitacions.

57 - 4 fragments de paret decorats amb acanalats.

58-68 - 11 fragments informes.

U.E.220.

Ceràmica a mà de pasta tipus calcàrea.

Superfícies no brunyides:

1 - 1 fragment de vora lleugerament exvasada amb el llavi plà (D04).

Ceràmica a mà de pasta micàcea.

Superfícies brunyides:

2 - 1 fragment informe.

U.E.226.

Ceràmica a torn .







1-2 - 2 fragments informes.


Ceràmica a mà de pasta calcàrea.

Superfícies no brunyides:

3 - 1 fragment de paret amb l'arrencament de la base.

4-8 - 5 fragments informes.





Les Denses

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Terra cremada endurida de color vermellós fort.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Llar de foc. No associada, aparentment, a cap habitació o estructura constructiva. Per tant, possible llar exterior.

JACIMENT

LES DEVESES (Sant Antoni)

 ANY

1995

 U.E.

203

 FET

IND.2

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT.

☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent

 Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Terra argilosa ,groga,molt homogènia. No presenta taques d´altres colors diferents. No sembla terra d´énderroc.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per

1

 cobreix

204 i 205 parcialment.

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat

☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element

☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Petita taca ben delimitada d´un estrat aparentment anterior,de difícil interpretació.Reompliment ??

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Retall practicat en les graves natural, per una banda, (i en la concentració de les còdols, per l'altra ??) No és segur.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall cobert per 203 de funcionalitat indeterminable.

--

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Concetració de codols de grandaries diverses aparentment no naturals i mínimament delimitables. Apareix directament per sota del nivell superficial sense terra vermallosa o cremada o cendres per enlloc.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Preparació de llar ?

JACIMENT

LES DEVESES (Sant Antoni)

 ANY

1995

 U.E.

206

 FET

CAB-1

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

 Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

Sí

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Cendres argiloses barrejades que conformen un nivell relativament compacte i dur, l'aspecte visible és d'un fons fosc amb taques argiloses vermelles i groges (semblant a un opus signinum). Les cendres no són flonjes. Aflora esporàdicament algú fragment de terra cremada, endurida i algú fragment de ceràmica.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per

1

 cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat

☐ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☒ destrucció

☐ preparació

Def.Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☐ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Restes de la combustió de la cobertura vegetal. Recobrint de terra de la cabana (=211)

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Concentració d'un pedruscall, còdols molt compactes, de grandària variable, presenta força potència.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Preparació de llar-1

JACIMENT

LES DEVESES (Sant Antoni)

ANY

1995

U.E.

208

FET

Llar-1

ZONA

SECTOR

COTES min

COTES max

COLOR

CONF. ESTRAT.

☐ molt alt

☐ alt

☐ mitjà

☐ baix

☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo

☐ bo

☐ mitjà

☐ dolent

☐ molt dolent

Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES

SECCIONS

FOTOS

DESCRIP.

Retall de forma més o menys arrodonida practicat a les graves naturals

SQ.EST. SOBRE

SQ.EST. SOTA

igual a

en contacte amb

se li adossa

s'adossa a

cobert per

cobreix

tallat per

talla

Graves naturals

reomplert per

207

reomple

Def. Estrat

☒ construcció

☐ hàbitat

☐ farciment

☐ abandó

☐ destrucció

☐ preparació

Def.Element

☐ mur

☐ trinxera E

☐ arrasament

☐ pou

☒ llar

☐ dipòsit

☐ sitja

☐ banqueteta

☐ trinxera F

☐ paviment

☐ suspensura

☐ forn

☐ forat pal

☐ columna

☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO

FASE

PERIODE

INTERPRETACIONS

Detall per a la preparació de còdols de la llar-1

JACIMENT

LES DEVESES (Sant Antoni)

 ANY

1995

 U.E.

209

 FET

Ind-2

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT.

☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent

 Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Retall practicat a les graves naturals, de forma més o menys quadrangular.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a

209??

 en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

Graves

reomplert per reomple

Def. Estrat

☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element

☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall per a la preparació de còdols ...d'una llar?

JACIMENT

LES DEVESES (Sant Antoni)

 ANY

1995

 U.E.

210

 FET

CAB-1

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT.

☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent

 Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

Si

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Cendres soltes, molt pures i fines, sense cap barreja de terra d'altres tipus. Es localitza a l'entorn de la taca de terra argilosa de coloraines (211), situada per sota de 206 i que, per tant, delimitaria el nucli central de la possible cabana. Se segueix fins la roca. Per altra banda, delimita la terra d'argila groga (212).

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

211 / 206 (?)

cobert per

1

 cobreix

Roca

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat

☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☒ destrucció ☐ preparació

Def.Element

☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Cendres produïdes per la destrucció o incendi de la coberta vegetal de la cabana.

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Terra argilosa groga molt pura, sense barreges que no sembla haver rebut l'acció del foc. Per sota continua apareixent la preparació de còdols i ceràmiques (217) d'una llar, que tan sols parcialment conserva restes de la sola argilosa cremada (213).

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☒ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE
INTERPRETACIONS

Capa de preparació de paviment de la cabana que no ha rebut aparentment l'acció del foc.

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Terra argilosa vermella, cremada.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple
Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sola d'una llar

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Terra argilosa vermella, cremada.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple
Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sola d'una llar

JACIMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Terra argilosa, grogenca, amb taques esporàdiques vermelles o cendroses, situada entre les diferents estructures excavades.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☒ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sol d'ocupació ??

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Taca de terra vermellosa cremada de forma lenticular, sense preparació de cap mena ni retall.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple
Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☒ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Foc ocasional?? a l'oest de la possible cabana (veure planta)

JACIMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Terra argilosa grogenca, pura poc barrejada, situada a l'oest del forn damunt de la qual es practica un foc ocassional que dona lloc a la taca de terra vermellosa (U.E. 215)

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Sol d'ocupació a l'oest del forn. Extensió de la preparació del forn vers l'oest = 212

JACIMENT

LES DEVESES (Sant Antoni)

 ANY

1995

 U.E.

217

 FET

Llar-4

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT.

☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent

 Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

no

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

SQ. EST. SOBRE SQ. EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa

210

 s'adossa a

cobert per

212 i 213

 cobreix

roca

tallat per

210

 talla

reomplert per reomple

Def. Estrat

☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def. Element

☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta

☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATA CIO

DATA CIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Concentració de còdols i caràmiqes. Preparació de la llar-4 situada a l'oest del forn. S'assenta directament sobre la roca.

JACIMENT

LES DEVESES (Sant Antoni)

 ANY

1995

 U.E.

218

 FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT.

☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent

 Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Farciment de terra solta, pedres mitjanes i grans i petits còdols d'una estructura ovoidal indeterminada. Hi ha dues pedres grans falcades verticalment als costats llargs del clot.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per

217

 cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

219

Def. Estrat

☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element

☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Estructura de funcionalitat indeterminada.

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Retall en les graves naturals.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE
INTERPRETACIONS

Estructura indeterminable, forma ovoïdal, molt ben fet i retallat.

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Capa argilosa de tonalitat grisenca. Es concentra en l'angle arrodonit final, amb una extensió força delimitada a la part més fonda.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple
Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Primera preparació del paviment de la cabana.

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Farciment de calç o guix d'un clotet circular prcticat a la roca a l'interior de la cabana (222)

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

--

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Retall (?) circular practicat a la roca natural a l'interior de cabana.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE
INTERPRETACIONS

Retall de funcionalitat indeterminada.

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Retall al costat de l'arbre, aprofitant les graves naturals de forma semicircular.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple
Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banquetta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Es troba molt a prop de l'arbre, però es podria tractar del retall originari per a la preparació de còdols i ceràmica (217) de la llar-4.

JACIMENT

LES DEVESES (Sant Antoni)

 ANY

1995

 U.E.

224

 FET

CAB-1

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT.

☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS.

☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent

 Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Revora d'ardila groguenca molt pura i depurada, de poc més d'un centímetre de gruix. S'observa molt parcialment, a un sector de la paret del tall a les graves (225) que defineix els límits.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa

206, 210, 211, 212 i 220

 s'adossa a

225

cobert per

1

 cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat

☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element

☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Recobriment argil·lós intern de la coberta vegetal de la cabana. La seva combustió conformarà part dels nivells U.E. 206 i U.E. 211.

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Retall practicat a les graves (parcialment sobre 214) que delimita la cabana per dos (i potser tres dels costats) però que no és possible identificar el quart dels costats (cap a l'oest, cap a l'Ebre), potser per que no va existir mai.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple
Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Retall constructiu.

JACIMENT ANY U.E. FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Còdols : palets ordenats al retall (tot reafirmant la paret interna de la possible cabana) com a preparació. Hi ha també algun fragment ceràmic (en concret un de fenici).

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla

reomplert per reomple

Def. Estrat ☒ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

--

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

Capa de regularització del retall al terreny natural (225) per tal de sostenir la coberta vegetal de la cabana.

JACIMENT ANY U.E. FET
ZONA SECTOR COTES min COTES max
COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix
ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència
COMP. GEO.
COMP. ART.
COMP. ORG.
MOSTRES
PLANTES SECCIONS FOTOS
DESCRIP.

Capa de roca descomposta ? o calç concentrada a l'angle de la cabana, per sota de tots els nivells arqueològics.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA
igual a en contacte amb
se li adossa s'adossa a
cobert per cobreix
tallat per talla
reomplert per reomple
Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació
Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta
☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE
INTERPRETACIONS

Resta el dubte de si hi havia algun nivell antròpic o natural.

JACIMENT LES DEVESES (Sant Antoni) ANY 1995 U.E. 228 FET

ZONA SECTOR COTES min COTES max

COLOR CONF. ESTRAT. ☐ molt alt ☐ alt ☐ mitjà ☐ baix ☐ molt baix

ESTAT.CONS. ☐ molt bo ☐ bo ☐ mitjà ☐ dolent ☐ molt dolent Consistència

COMP. GEO.

COMP. ART.

COMP. ORG.

MOSTRES

PLANTES SECCIONS FOTOS

DESCRIP.

Forat de plantació d'una figuera moderna.

SQ.EST. SOBRE SQ.EST. SOTA

igual a en contacte amb

se li adossa s'adossa a

cobert per cobreix

tallat per talla 217 i 223

reomplert per reomple

Def. Estrat ☐ construcció ☐ hàbitat ☐ farciment ☐ abandó ☐ destrucció ☐ preparació

Def.Element ☐ mur ☐ trinxera E ☐ arrasament ☐ pou ☐ llar ☐ dipòsit ☐ sitja ☐ banqueteta ☐ trinxera F ☐ paviment ☐ suspensura ☐ forn ☐ forat pal ☐ columna ☐ canal

ELEMENTS DATACIO

DATACIO FASE PERIODE

INTERPRETACIONS

CLOT MODERN que afecta la LL-4.