



Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Direcció General del Patrimoni Cultural
Àrea de Coneixement i Recerca
Centre d'Informació i Documentació del Patrimoni Cultural

3413

Memòria arqueològica de l'assentament protohistòric del turó de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès, Alt Penedès)

David Asensio i Vilaró, Xabier Cela i Espin, Jordi Morer de Llorens



Avís legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets i no se'n faci un ús comercial. No es pot alterar, modificar o generar una obra derivada a partir d'aquesta obra. La llicència completa es pot consultar a <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.ca>.

SUMARI

1. Introducció	1
2. Antecedents	2
3. Metodologia	3
4. Treballs realitzats	5
5. Anàlisi preliminar dels materials arqueològics	11
6. Anàlisi carpològic	12
7. Consideracions finals	14
Annexos:	17
Inventari	18
Figures	42
Fotos	54

**MEMÒRIA CIENTÍFICA DE L'EXCAVACIÓ AL TURÓ DE LA FONT DE LA
CANYA / EL PUJOLET (AVINYONET DEL PENEDÈS, ALT PENEDÈS).
CAMPANYA DE 1999.**

I.- INTRODUCCIÓ

Entre els dies 26 de març i 9 d'abril de 1999 es va realitzar una intervenció arqueològica al jaciment conegut amb els noms del Turó de la font de la Canya o el Pujolet (230 m.s.n.m.), situat en el terme municipal d'Avinyonet del Penedès (Alt Penedès). La intervenció va consistir en l'excavació i enregistrament d'un total de 9 sitges, i l'excavació d'una estructura de combustió ja detectada en el decurs de l'excavació realitzada l'any 1998.

El motiu d'aquesta intervenció fou, bàsicament, recuperar informació sobre el jaciment. Per a aquest motiu s'ha incidint especialment en sectors i estructures malmeses per les actuacions d'excavadors furtius. I per altre banda, s'ha intentat fer una primera valoració i caracterització del jaciment i de les seves fases d'ocupació.

En conseqüència, els treballs duts a terme han consistit bàsicament en:

- Realització d'excavacions puntuals a les zones afectades per excavadors furtius.
- Excavació en extensió en el sector que envoltava el forn per tal de fer una valoració sobre la densitat real de sitges (hipòtesis plantejada en la memòria de 1998 d'aquest jaciment); Alhora que s'ha pogut extreure una primera valoració de fases d'ocupació d'aquest jaciment.
- Excavació del forn detectat en la campanya de 1998.
- Finalment, s'ha pogut elaborar una planta topogràfica del turó, mitjançant l'equip de topògrafs del Departament d'arqueologia: Lluís Sans i Pilar Camps. En la qual s'han situat totes les estructures antigues aparegudes en aquest jaciment, alhora que s'han situat dos eixos principals, en sentit nord-sud i est-oest, per a realitzar una quadrícula de cara a futures intervencions.

II.- ANTECEDENTS

La notificació de l'existència del jaciment va ser donada, l'any 1997, per l'aleshores estudiant d'arqueologia Xavier Esteve, veí d'Avinyonet del Penedès, al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Aquesta notificació es va fer fruit d'uns treballs de rebaix mecànic de la zona efectuats pel pagès, per a plantar vinya. Aquests van permetre constatar l'existència d'una gran quantitat d'estructures, caracteritzades per la forta concentració de pedres, cendres, ceràmica i òssos.

Seguidament, entre els dies 30 de març i 9 d'abril de 1998, mitjançant l'arqueòleg Joan Garcia Targa, es van dur a terme treballs de prospecció i excavació orientats a valorar la quantitat d'estructures existents, i la potència estratigràfica mitja. Es va realitzar un planell on s'ubicaren els indicis de les diverses estructures arqueològiques, en un total de 176; i es va realitzar l'excavació d'algunes sitges, alhora que es va detectar i excavar parcialment una estructura de combustió.

III.- METODOLOGIA

Pel que fa al mètode de registre de les dades que facilita una excavació estratigràfica, emprem el proposat per E.C. Harris modificat a partir de les circumstàncies concretes de l'excavació i de la pràctica arqueològica en aquests tipus de jaciments.

Per tal d'organitzar l'espai d'excavació, s'ha assignat a cada sector on s'ha intervingut (sobretot zones malmeses per furtivisme) un número de sector en centenes, adscrites de forma correlativa conforme s'ha anat actuant. Amb aquest sistema hem diferenciat un total de 7 sectors: 100, 200, 300, 400, 500, 600 i 700, donant per suposat que en cap sector d'aquesta intervenció ultrapassariem 99 unitats estratigràfiques.. Així, a cada fitxa d'U.E. la unitat de centena correspon al sector i les altres unitats, les de decena i unitat, corresponen a les unitats estratigràfiques diferenciades a cada sector.

A cada UE. li correspon una fitxa en la qual s'indica: la seva ubicació en el context general del jaciment, una definició breu, la posició física-estratigràfica respecte altres UE, els materials que conté i una primera interpretació.

El material gràfic està compost per plantes generals (E:1/200, 1/100) i de detalls concrets (E:1/20) que ens aporten una visió sincrònica i horitzontal de les fases del jaciment; i, per suposat, el material fotogràfic imprescindible per a la constatació visual dels treballs realitzats, utilitzant per a cada UE fotografies i diapositives. L'objectiu final, des de el punt de vista gràfic, es poder arribar a realitzar plantes de les diferents fases constructives de l'assentament, de manera que ens permeti conèixer el millor possible la seva evolució funcional i estructural al llarg de tota la seva història.

Pel que fa al registre del material moble exhumat durant el procés d'excavació, s'ha efectuat un inventari de materials de cada unitat estratigràfica

de forma individual. El siglatge del material vé encapçalat per les sigles del jaciment F.C. any de la campanya 99 i número d'UE. Per a cada UE es complimenta una fitxa d'inventari, que contempla els diferents tipus de materials i les seves classificacions, segons una codificació prèviament establerta, a fi de cobrir les necessitats particulars del jaciment.

Finalment, en tractar-se d'estructures de magatzem tipus sitja, s'ha posat especial èmfasi en les tasques de mostreig, per part de Daniel López, i recollida de dades paleo-econòmiques, sobretot paleocarpològiques, desenvolupades, com és recomanable, sobre el terreny i en paral·lel a l'excavació de les sitges. Aquesta tasca s'ha realitzat sobretot en base a la flotació sistemàtica de les terres de gairebé tots els nivells arqueològics que amortitzen les sitges (amb més o menys intensitat i volum segons els resultats d'un primer mostreig). Altrament també s'ha dut a terme uns primers estudis de fauna duts a terme per Sílvia Valenzuela.

IV.- TREBALLS REALITZATS

Tal com hem esmentat més amunt, vam decidir intervenir inicialment en tots aquells sectors del jaciment que havien estat afectats per actuacions clandestines. Aquestes, van incidir principalment en estructures de sitges, en algunes zones, i en bossades o estrats arqueològics en altres sectors. Posteriorment vam realitzar una obertura i excavació en extensió al voltat de la zona del forn.

Pel que fa als sectors afectats per actuacions clandestines (sectors 100, 200, 300, 500 i 700) cal destacar l'excavació d'un total de dues sitges: aparegudes en el sector 100 i 500; a la resta de sectors (200, 300, 700) les actuacions dels furtius tant sols va afectar estrats arqueològics sense poder-se definir cap estructura al seu voltant.

IV.1.- Sectors 100, 200, 300, 500 i 700

En el sector 100, un cop extret l'estrat superficial (UE: 101) es va poder delimitar en superfície el retall de la sitja **SJ-22**, (UE: 103). Aquest presentava un eix major de 1'70 m. i una potència de 60 cms. Va aparèixer reomplert per un sol nivell (UE: 102) caracteritzat per ser un nivell argilós molt tacat per cendres i molt barrejat amb material constructiu, restes de sostres i toves. Pel que fa a la seva cronologia cal destacar l'aparició de dues vores d'àmfora fenícia del tipus de Joan Ramon T.10.1.2.1., a més de diversos fragment informes d'àmfora fenícia i una proporció molt elevada de ceràmica a mà. Tot plegat ens portaria a una cronologia de segona meitat del segle VII - principis del segle VI.

En el sector 500, es va delimitar altre retall de sitja, la **SJ-23** (U.E. 504) la qual presenta una forma més cònica que l'anterior i unes dimensions molt més

petites. Aquesta va aparèixer farcida per dos estrats (UE: 502 i 503) els quals aportaren molt poc material arqueològic, essent bàsicament pocs fragments informes de ceràmica ibèrica sense decorar, amb un aspecte molt semblant a les ceràmiques de factura de l'ibèric plè.

Pel que fa a la resta de sectors afectats per actuacions clandestines: 200, 300 i 700. Es caracteritzen per ser estrats remenats, documentant-se a les cotes més baixes les urpades de la màquina que va actuar en els treballs de rebaix efectuats pel pagès per a plantar vinya. Quan al materials recuperats en aquests estrats (201, 202, 301 i 701), es caracteritzen com és obvi pel seu caràcter heterogeni. Apareix tant materials del segle VII aC com materials de l'ibèric ple i fins i tot de l'ibèric final.

IV.2.- Sector 400

En el sector 400, es va realitzar una destapada de l'estrat remenat-superficial (UE: 401) d'aproximadament uns 70 m.2. En aquest espai es va poder detectar un total de 9 retalls de sitges, dels quals s'han excavat 7, restant dues en els límits de la zona oberta. Quan al material aparegut en l'estrat superficial d'aquest sector: 401, es defineix per el seu caràcter d'heterogeneïtat, detectant-se les fases que fins ara hem detectat en aquest jaciment: apareixen tant materials del segle VII aC. com materials típics de l'ibèric final, (àmfora fenícia barrejada amb ceràmiques paleoibèriques pintades, ceràmiques àtiques i campanianes A i B).

Pel que fa a aquestes sitges aparegudes en el sector 400 es poden diferenciar, segons el material exhumat i cronologia que aporten, dos tipus de sitges: Per una banda les que aporten una cronologia d'amortització de segona meitat del segle VII aC. – principis del VI aC. (sitges 2, 4 i 7); Per altre banda les que aporten un horitzó de l'ibèric antic, de segona meitat del segle VI aC (sitges 3, 5, 6 i 8).

La sitja **SJ-7**, (U.E. 412), apareix a l'angle sud-est del sector, essent tallada per altre sitja (UE 403), la SJ-8. Es presenta farcida per dos estrats d'amortització (UE: 413 i 414) que es caracteritzen per aportar bàsicament òssos i molta ceràmica a ma, on els únics fragments de ceràmica a torn són fragments informes d'àmfora fenícia, aportant una cronologia de segle VII aC. o principis del VI aC.

La sitja **SJ-4**, (U.E. 406), apareix a l'angle sud-oest del sector. Presenta un eix major d'uns 1'70 m. De diàmetre en superfície i una potència d'uns 80 cms. Apareix farcida per dues unitats estratigràfiques (407 i 415), que aporten força material constructiu molt barrejat amb cendres. Pel que fa al material ceràmic exhumat, al igual que a 403, es caracteritza per aportar una proporció molt elevada de ceràmica a mà decorada amb cordons, i on tota la ceràmica a torn és del tipus fenici, donant una cronologia similar a la sitja anteriorment comentada.

La sitja **SJ-2**, (U.E. 410), es caracteritza per presentar un estat molt arrasat. Es localitza a la banda nord-oest, just en el tall del pendent natural del turó, quedant també tallada per l'estructura de combustió UE: 600 (FN-1). Pel que fa al seu farciment de terres i cendres (UE: 411) cal destacar al igual que a les dues sitges anteriors, la presència de ceràmica a torn fenícia i ceràmica a mà. Així mateix, caldria destacar que ja en la campanya de 1998, en Joan Garcia ja destacava la presència al voltant del forn de la UE: 610, corresponent a una concentració de cendres i abundant material ceràmic a mà, que contrastava amb les ceràmiques ibèriques a torn que apareixien a l'interior del forn. En aquest sentit, considerem que tal vegada aquesta UE 610 fos material arrastrat de l'interior de la sitja 410 en el decurs de les obres de rebaix modern del terreny.

Pel que fa a la sitja **SJ-8**, (U.E. 403), apareix tallant a 412 en l'angle sud-est del sector. Presenta un diàmetre màxim de 1'20 m i una potència màxima de 50 cms, essent farcida per un sol nivell d'amortització UE: 402. Aquest estrat, es caracteritza per ser un nivell de terres flonges, molt barrejades amb cendres i per aportar molta quantitat de ceràmica pintada, típica de l'ibèric

antic, i òssos, donant una cronologia d'amortització de segona meitat del segle VI aC.

La sitja **SJ-6**, (U.E. 404), apareix a la part central del sector. Presenta un diàmetre màxim en superfície de 1'90 m., i una potència de 1'08 m. Aquesta sitja també presenta dos nivells d'amortització (UE: 405 i 416) aportant gran quantitat de material ceràmic molt similar al de la sitja 403, donant-li la mateixa cronologia d'ibèric antic.

La sitja **SJ-3**, (U.E. 408), que apareix a la part nord-oest, presenta un diàmetre màxim en superfície de 1'30 m. i una potència de 50 cms. També apareix farcida per un sol nivell estratigràfic (UE: 409). Es tracta d'un nivell de terres de color marró clar, barrejat amb molt poques pedres de dimensió mitjana, i en aquest cas aportant poc material ceràmic en proporció a les altres sitges, donant una cronologia de segle VI aC. avançat.

Finalment pel que fa a la sitja **SJ-5**, (U.E. 420), cal destacar que és una de les que presenta una més gran potència (1'30 m) amb un diàmetre a la part superior de 2 m.. Va aparèixer farcida per un sol estrat (UE: 421) caracteritzat per ser un nivell de terres molt barrejades amb cendres i pedres de totes dimensions, aportant una gran quantitat de material arqueològic. D'entre aquest material cal destacar, al igual que a les sitges anteriors, l'abundància de ceràmiques ibèriques pintades, aportant perfils sencers, combinant-se amb una alta proporció de ceràmica a mà, destacant l'absència de ceràmica fenícia.

IV.3.- Sector 600

Un cop extret l'estrat superficial (UE: 601), es va posar al descobert totalment una estructura de combustió de forma arrodonada d'uns 3 m. de diàmetre (UE: 600), el **FN-1**. Es tracta d'una estructura, excavada en el terreny natural, que està unificada en un sol bloc, degut a la cocció. Aquesta es troba situada en el pendent del turó, presentant la porta d'entrada per la part est d'aquesta pendent.

Els primers estrats que farcién aquesta estructura (UE: 602 i 603), consistien en estrats creats per sedimentació lenta, compostats per terres molt argiloses. El caràcter heterogeni d'aquests estrats vindria també marcat per la barreja de materials ceràmics que s'aprecia al seu interior. Al costat de fragments d'àmfora fenícia hi apareix diversos fragments d'àmfora itàlica, campaniana A i B-oide.

Per sota d'aquestes unitats va aparèixer l'estrat d'enderroc (UE: 604). Aquest bàsicament, el definien diversos fragments recremats d'un sostre que inicialment vam confondre amb una hipotètica graella. D'aquest sostre es va poder observar les improntes d'un entremat de petits llistons de fusta, d'entre 5 i 8 cms. d'amplada, recoberts per una capa de fang barrejada amb elements vegetals. Cal pensar que aquest estrat respon a l'esfondrament d'aquest sostre, que segurament cobria tot l'espai del forn 600, en una fase que, com podem observar més endavant, aquest espai funcionaria a mode de petita cabana o refugi puntual.

Sota d'aquest esfondrament del sostre va aparèixer un estrat cendros (UE: 605), barrejat amb molt carbons, que apareixia per tot l'espai del forn. Aquest l'hem interpretat com un estrat d'abandonament o d'incendi d'aquesta petita cabana, en el qual va aparèixer tot un seguit de fragments de ceràmica grisa del tipus medieval la qual datava aquesta fase. Així mateix, aquest estrat emmascarava un nivell d'ús (UE: 607), que cal associar a l'estructura de llar (UE: 608) que va aparèixer a la banda nord, a l'interior del forn. Cal destacar que aquesta efímera llar la vam documentar delimitada, segons les restes de carbons, d'una estructura de dues fustes que formaven un angle de 90°, i que limitaven la sola de la llar.

Un cop extretes les unitats d'aquesta fase de cabana, va aparèixer el primer estrat que podia definir la funcionalitat d'aquest forn (UE: 609). Aquest estrat consistia en un nivell de terres soltes, molt barrejades amb una gran quantitat de pedres de totes dimensions, essent bàsicament, pedres calcàries que presentaven traces de rubefacció molt clares. Aquesta unitat cobria un

nivell molt net de calç (UE: 611) i a la unitat 612, amb poca proporció de terra cremada i petits carbons, situat a la part més baixa de la fogaina, arrencant des de la porta d'accés al forn. Un comentari a part mereix la unitat 612, la qual consisteix en un nivell o estructura creat per la vitrificació de pedres recremades, barrejades amb calç, donant forma de cubeta a l'interior de l'estructura del forn, i tal vegada, servint com a plataforma per als diversos carregaments posteriors de pedra calcària per a la fabricació de calç.

A tall de síntesis d'aquest sector 660, podem observar que s'ha pogut documentar en el jaciment del Turó de la font de la canya, l'existència d'un forn per a la obtenció de calç. Tanmateix, cal destacar que no hem pogut datar amb exactitud aquesta estructura. De tota manera podem remarcar que tipològicament respon a les estructures de forn de calç d'època moderna com ara els recentment excavats de Can Fonallet a Caldes de Motbui o el cas del forn de calç de Can Company a La Roca del Vallès.

V.- ANÀLISI PRELIMINAR DELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS

Els materials arqueològics que proporcionen els nivells dels rebliments de les sitges del Turó de la Font de la Canya són en conjunt abundosos, tot i que l'evidència és molt desigual segons cadascuna de les estructures. La seva importància rau, com sempre passa en aquest tipus d'estructures, en la seva condició de conjunts tancats; fet que els dona les millors perspectives de cara a estudis de tipus ceramològic, tant a nivell tipològic com a nivell quantitatiu.

Sigui com sigui, ara és un moment molt prematur per avançar resultats en aquest sentit, de manera que les consideracions que farem es centraran en les qüestions de cronologia. Així, a partir dels conjunts ceràmics, es poden distingir, grosso modo, dues agrupacions d'estructures en base a la datació dels seus respectius nivells d'amortització.

Les estructures més antigues es daten, clarament, de Primera Edat del Ferro, dins del segle VII a.C., amb els característics conjunts ceràmics conformats per un gran predomini de ceràmiques indígenes a mà i una petita proporció de ceràmica a torn, tota ella importada. La ceràmica a mà presenta les formes i les decoracions típiques d'aquest període, bo i destacar l'absència gairebé total de ceràmiques acanalades, fet que fa pensar en un moment molt avançat dins de la Primera Edat del Ferro, és a dir, cap a finals del segle VII a.C. La ceràmica importada està composta, gairebé de forma exclusiva, per àmfores fenícies occidentals.

Un segon grup el formen aquells conjunts ceràmics formats per un predomini pràcticament total de ceràmiques ibèriques, amb les formes i les decoracions pròpies de la fàcies ibèrica antiga, ben conegudes a la zona. En aquests nivells les ceràmiques importades hi són absents, amb l'excepció d'alguns fragments informes d'àmfora fenícia occidental que, aparentment, tindrien un caràcter residual. Aquest fet, fa pensar en un moment antic dins del període ibèric antic, és a dir, d'una datació preferentment dins del segle VI a.C.

VI.- ANÀLISI CARPOLÒGIC

Durant l'excavació del jaciment arqueològic de Turó Font de la Canya s'ha efectuat una recollida sistemàtica de mostres per tal d'abordar qüestions relacionades amb el paleoambient, tal com estudis arqueobotànics i arqueofaunístics.

La recollida s'ha plantejat a partir de dues premisses bàsiques a les excavacions: aconseguir el màxim d'informació i estalviar esforços inútils. Per tant, s'ha decidit fer un mostreig a cada fet arqueològic amb possibilitats de recuperar restes vegetals i faunístiques.

En total s'han rentat 116 litres, essent la mostra menys voluminosa de 9 litres i de 25 la més gran. Les mostres pertanyen a les SJ: 7, 4, 6 i 8 i a la UE 600, s'han tractat mitjançant el sistema de màquina de flotació de la Universitat de Barcelona situada a la Ciutadella Ibérica de Calafell.

Els garbells utilitzats són de diverses mides de llum de malla: 5 mm. i 4 mm., en el que queden atrapades les restes de gran tamany com alguns fruits, pinyols, carbons, ceràmica, fauna, etc.; 1 mm., es recuperen les restes entre 1 i 4 mm., bàsicament restes de cereals, leguminoses, algunes llavors de plantes sinantròpiques i microcarbons; 0'5 mm., on es concentren les restes d'entre 0'5 i 1 mm., que pertanyen normalment a llavors de plantes adventícies i ruderals.

Posteriorment s'ha procedit a la tria a ull nu dels residus de les malles de 5, 4 i 1 mm., estant en curs la tria del sediment de 0'5 mm. Les restes recuperades corresponen principalment a:

- restes de carbons (antracologia).
- restes de fauna (macrofauna).
- restes de petits mamífers, rèptils, etc. (microfauna).
- restes de llavors i fruits (paleocarpologia).
- restes de cargols i moluscs (malacofauna).
- restes de peixos (ictiofauna).

	F. s. VII- p. s. VI a. C.				s. VI a. C.			
	SJ-7		SJ-4		SJ-6		SJ-8	
	UE-414		UE-415		UE-405	UE-416	UE-402	
<i>Hordeum vulgare</i>	32		30		16	3		81
fragment <i>Hordeum vulgare</i>	5		10		5	3		23
<i>Hordeum vulgare</i> var. <i>nudum</i>	1							1
<i>Triticum aestivum/durum</i>	4		126		3	1	2	136
fragment <i>T. aestivum/durum</i>			10				2	12
<i>T. aestivum/durum</i> tipus <i>compactum</i>			3					3
<i>Triticum dicoccum</i>	2		12				1	15
fragment <i>T. dicoccum</i>							1	1
Base espigueta <i>Triticum dicoccum</i>	1							1
<i>Triticum</i> sp.	5		12		5	2	1	25
fragment <i>Triticum</i> sp.	5		34				2	41
<i>Panicum millaceum</i>			1			1		2
<i>Setaria italica</i>	16		1				1	18
fragment <i>Setaria</i> sp.	15							15
<i>Panicum/Setaria</i>	20							20
<i>Hordeum/Triticum</i>			141				13	156
fragment <i>Hordeum/Triticum</i>	58		16		2	13	2	91
<i>Lens culinaris</i>					2	3	2	7
<i>Atriplex</i> cf. <i>patula</i>	27							27
fragment <i>Atriplex</i> sp.	5							5
<i>Asperula</i> sp.	1							1
<i>Avena</i> sp.			1					1
<i>Bromus</i> sp.			4					4
<i>Carthamus</i> sp.	1							1
<i>Chenopodium album</i>	1							1
<i>Chenopodium</i> tipus <i>hybridum</i>	1							1
<i>Chenopodium</i> sp.	1							1
fragment <i>Chenopodiaceae</i>	10							10
<i>Cyperaceae</i>	1							1
<i>Lolium</i> sp.	3		5			2	3	13
<i>Poaceae</i>	3							3
fragment <i>Poaceae</i>	439							439
fragment gluma <i>Poaceae</i>	1		1					1
<i>Pharalis</i> sp.	1							1
<i>Rumex</i> sp.	13							13
<i>Pelliofa</i> indeterminada			1					1
indeterminat	1		13					14
fragment indeterminat	4							4
fragment indeterminat fruit						1	3	4
TOTAL	676		421		36	29	33	1194
littres	25		18		15	9	12	79
densitat/1 litre	27		23,3		2,3	3,2	2,7	15,1
taxons	13		9		3	5	5	36

VII.- CONSIDERACIONS FINALS

La primera consideració que cal fer d'aquesta intervenció arqueològica de 1999 en el jaciment del turó de la font de la canya, és destacar el caràcter arrasat del jaciment. En aquest sentit cal destacar la poca potència o escapçament que presenten les sitges, que ja en una observació inicial es presentaven molt malmeses per l'acció d'unes obres de rebaix amb màquina a la zona, així com l'alt grau d'afectació de les diferents estructures fruit de les activitats clandestines documentades en el jaciment.

Tanmateix, fruit d'aquesta primera campanya de 1999, i a l'espera dels resultats de futures campanyes, podem avançar a tall de síntesis tres fases cronològicament diferenciades.

Una primera fase de segona meitat del segle VII aC – principis del VI aC. on podem parlar de la presència d'un camp de sitges a la zona, caracteritzada per la presència d'àmfora fenícia del tipus Joan Ramon T. 10.1.2.1. combinant-se amb una alta proporció de ceràmica indígena a mà. Dins d'aquesta fase cal inscriure-hi les sitges: 2, 4, 7 i l'estrat 700. Pel que fa a la seva distribució, no sembla detectar-se cap concentració destacable, observant-se una dispersió per tot el turó de les estructures d'aquest.

Una segona fase datada de l'ibèric antic de segona meitat del segle VI aC. on continua la funcionalitat com a camp de sitges, observant-se en aquest cas una concentració de les estructures d'aquesta fase en la meitat oest del turó. En aquesta fase cal destacar que juntament amb les produccions de ceràmica a mà apareixen les produccions de ceràmica ibèrica antiga amb un alt percentatge de ceràmica pintada. Dins aquesta fase cal adscriure-hi les sitges 3, 5, 6 i 8, així com materials apareguts en els estrats remenats del sector 200.

Es detecta una tercera fase estructural marcada per la sitja del sector 500 i possiblement, amb moltes reserves, l'estructura de forn. Aquesta tercera fase

caldria inscriure-la en el moment de l'ibèric ple sense poder-se precisar la seva cronologia, tot i que apareixen importacions en l'estrat superficial i diferents estrats remenats del sector 200 i 300.

Finalment, es detecta una fase residual de cronologia molt més moderna, marcada per la construcció en aquest indret, d'un forn de calç (FN-1), de difícil precisió cronològica, on cal destacar l'aparició de ceràmiques grises d'un moment indeterminat d'època medieval i una fase d'ocupació posterior de impossible adscripció cronològica, marcada per una cabana documentada a l'interior d'aquesta estructura.

No obstant això, cal prendre aquestes interpretacions amb moltes reserves, doncs restaria per excavar una gran part del jaciment no afectada per les intervencions arqueològiques, venint a ser un 90% del total del turó. En aquest sentit és important remetre'ns, a futures campanyes d'excavació en aquesta zona per tal d'obtenir conclusions més concretes, essent ara per ara, agosarat qualsevol interpretació de funcionalitat o tipologia de jaciment a manca d'una delimitació més exhaustiva del jaciment.

L'altre punt que cal esmentar en aquest apartat és la comprovació definitiva de l'excepcional potencial del jaciment pel que respecta a la documentació de tipus paleo-carpològic. En endegar una sistemàtica tasca de mostreig dels nivells exhumats, ha estat possible obtenir resultats positius en gairebé la major part de sitges excavades, sovint amb l'aparició de granes carbonitzades en quantitats veritablement excepcionals. A més, aquesta riquesa d'elements d'aquest tipus es distribueix regularment en estructures de tots els períodes documentats. És per aquesta raó que creiem plenament justificat destinar sistemàticament bona part dels esforços i dels recursos d'aquesta i de les futures campanyes d'excavació a la correcta recollides de la informació d'aquest tipus.

A tot això cal afegir la informació de qualitat que proporcionen els conjunts tancats com els que tractem, tant a nivell ceramològic com a nivell dels diversos tipus de restes que apareixen, també en abundància i per a totes les

èpoques, en aquest jaciment (molins, materials constructius excepcionalment ben conservats, evidències metal·lúrgiques, tèxtils, etc.), així com les dades que oferiran els estudis faunístics.

ANNEXOS

INVENTARI

UE	FET	FASE	CLASE	FORM	TIFUS	NUMINV	INE	VOR	BAS	NAN	AL	NM	NT	OBSERV
1002	SJ-11		CIBMA	OLLA	EXVASADA	3	0	1	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		CIBMA	OLLA	EXVASADA	6-25	0	19	0	0	0	19	19	
1002	SJ-11		CIBMA	OLLA	EXVASADA	1-2.39	1	4	1	0	0	2	1	
1002	SJ-11		CIBMA	OLLA	EXVASADA	4	0	2	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		CIBMA	OLLA	EXVASADA	5	0	1	0	0	0	1	0	
1002	SJ-11		ELMET	ESCORIA	INDETERMIN	S/N	2	0	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		FAUNM	PETXINA	INDETERMIN	S/N	3	0	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	45	0	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	118	0	0	0	0	0	0	
1002	SJ-11		ELCON	TUVOT	INDETERMIN	S/N	3	0	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		CALTR	INDETERMIN	INDETERMIN	61	0	0	1	0	0	1	1	
1002	SJ-11		VATVN	PLAT	L.21	60	0	1	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		VATER	INDETERMIN	INDETERMIN	59	1	0	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		CIOXD	GERRETA	BITRONCON	54	0	1	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	475	0	0	0	0	0	0	100 decorats.
1002	SJ-11		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	26-36	0	11	0	0	0	11	11	
1002	SJ-11		CIRE	BOL	REENTRANT	58,S/N	4	1	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	40-53,S/N	0	0	14	3	0	0	0	
1002	SJ-11		CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	37	0	1	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		APUCE	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	8	0	0	1	0	1	1	
1002	SJ-11		CIOXD	GERRA	INDETERMIN	55	0	1	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		AALTR	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	6	0	0	0	0	1	1	
1002	SJ-11		CIOXD	TENALLA	COLLCIGNE	56-57	0	2	0	0	0	2	2	

1003	SJ-9	APUCE	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	7	0	0	0	0	0	1	1
1003	SJ-9	CIOXD	PLAT	REENTRANT	5	0	1	0	0	0	0	1	1
1003	SJ-9	ELMET	TJESCLAU	FERRO	S/N	9	0	0	0	0	0	1	1
1003	SJ-9	ELITI	MACHACADOR	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
1003	SJ-9	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	38-39	0	2	0	0	0	0	2	2
1004	SJ-10	ELCON	ENCANYISAT	INDETERMIN	S/N	13	0	0	0	0	0	1	1
1004	SJ-10	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	8	0	0	0	0	0	1	1
1004	SJ-10	AFENI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	19	0	0	0	0	0	1	1
1004	SJ-10	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	11	0	0	1	0	0	0	0	0
1004	SJ-10	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	10,12,13	0	0	3	0	0	0	0	0
1004	SJ-10	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	9	0	0	1	0	0	0	0	0
1004	SJ-10	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N,8	131	1	0	1	0	1	1	1
1004	SJ-10	CIBMA	OLLA	EXVASADA	7	0	1	0	0	0	0	1	1
1004	SJ-10	CIBMA	TENALLA	EXVASADA	5	0	2	0	0	0	0	1	1
1004	SJ-10	CIBMA	TENALLA	EXVASADA	1-4,6	0	5	0	0	0	0	5	5
1004	SJ-10	CIBMA	URNA	BRUYIDA	14-16	4	0	0	0	0	0	0	0
1005	SJ-14	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	27	0	0	0	0	0	0	0
1005	SJ-14	CIRE	INDETERMIN	INDETERMIN	4	9	0	1	0	0	0	1	1
1005	SJ-14	CIBMA	OLLA	EXVASADA	15-18	0	4	0	0	0	0	4	4
1005	SJ-14	CIOPI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	8	0	0	0	0	0	0	0

		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	16	0	0	0	0	0	0	0	0	DECORATS
1005 SJ-14															
		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	186	0	0	0	0	0	0	0	0	
1005 SJ-14		CIBMA	OLLA	EXVASADA	12,13	0	3	0	0	0	0	2	1		
1005 SJ-14		CIBMA	OLLA	EXVASADA	14	0	2	0	0	0	0	1	1		
1005 SJ-14		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	21-23	0	3	0	0	0	0	3	3		
1005 SJ-14		ELCER	FUSAIOLA	INDETERMIN	S/N	0	0	0	0	0	1	1	1		
1005 SJ-14		MOSAN	CARBONS	INDETERMIN	S/N	3	0	0	0	0	0	1	1		
1005 SJ-14		ELMET	INDETERMIN	BRONZE	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1		
1005 SJ-14		ELMET	HAM	BONZE	S/N	0	0	0	0	0	1	1	1		
1005 SJ-14		FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	38	0	0	0	0	0	1	1		
1005 SJ-14		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	25-30	0	0	6	2	0	0	0	0		
1005 SJ-14		CIOXD	TENALLA	VORARECTA	6,10	0	3	0	0	0	0	2	1		
1005 SJ-14		CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	19-20	0	2	0	0	0	0	2	2		
1005 SJ-14		CIOXD	TAPADORA	GREJETAS	7	0	1	0	0	0	0	1	1		
1005 SJ-14		CIBMA	GERRETA	EXVASADA	6	0	1	0	0	0	0	1	1		
1005 SJ-14		APUEB	PE15	JR?????	1	52	7	0	2	0	1	1	1		
1005 SJ-14		CIOXD	TENALLA	TITOLA	2	28	3	1	0	0	1	1	1		
1005 SJ-14		AIBER	AMFORA	INDETERMIN	8	0	0	1	0	0	1	1	1		
1005 SJ-14		CIOPI	URNA	CALICIFORME	9	0	1	0	0	0	1	1	1		
1005 SJ-14		CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	24	0	1	0	1	0	1	1	1		
1006 SJ-13		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	224	0	0	0	0	0	0	0		
1006 SJ-13		FAUNT	OSSOS	INDETERMIN	S/N	140	0	0	0	0	0	1	1		
1006 SJ-13		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	36-42	0	7	0	0	0	0	7	7		
1006 SJ-13		CIBMA	OLLA	EXVASADA	1	10	6	7	0	0	0	1	1		

1006	SJ-13	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	29-35	0	7	0	0	0	0	7	7
1006	SJ-13	CIBMA	OLLA	EXVASADA	5	0	2	0	0	0	0	1	1
1006	SJ-13	CIBMA	OLLA	EXVASADA	7-27	0	21	0	0	0	0	21	21
1006	SJ-13	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	43-59	0	0	17	0	0	0	0	0
1006	SJ-13	ELITI	PEDRA	ESMOLAR	S/N	4	0	0	0	0	0	1	1
1006	SJ-13	CIBMA	GERRA	EXVASADA	28	2	2	1	0	0	0	1	0
1006	SJ-13	CIBMA	OLLA	EXVASADA	6	0	2	0	0	0	0	1	1
1006	SJ-13	AFENI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
1006	SJ-13	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	29	0	0	0	0	0	0	0
1006	SJ-13	CIBMA	OLLA	EXVASADA	2	5	2	0	0	0	0	1	1
1006	SJ-13	CIBMA	OLLA	EXVASADA	3	0	5	0	0	0	0	1	1
1006	SJ-13	CIBMA	OLLA	EXVASADA	4	1	1	0	0	0	0	1	1
1006	SJ-13	CIBMA	GERRA	EXVASADA	60	0	3	0	1	0	0	1	1
1007	SJ-11	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	8	0	0	0	0	0	1	1
1007	SJ-11	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
101	SUP	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	6	0	0	0	0	0	1	1
101	SUP	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	101	0	0	0	0	0	0	0
101	SUP	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	13	0	1	0	0	0	1	1
101	SUP	CIBMA	OLLA	EXVASADA	24	0	3	0	0	0	0	3	1
101	SUP	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	7	0	1	0	0	0	0	1	1
101	SUP	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	30	0	0	0	0	0	0	0
101	SUP	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	2	0	0	0	0	0	1	1
101	SUP	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	8-13	0	0	6	1	0	0	0	0
101	SUP	APUMC	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	35	0	0	0	0	0	1	1
101	SUP	CIBMA	OLLA	EXVASADA	56	0	2	0	0	0	0	2	2

1010	SJ-9	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	5	0	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIBMA	OLLA	EXVASADA	16	0	2	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	14	0	0	0	0	0	0	0
1010	SJ-9	CPUCM	TIMATERIA	INDETERMIN	15	0	0	0	0	0	1	1	1
1010	SJ-9	CIBMA	OLLA	EXVASADA	17	0	1	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIBMA	GERRETA	BICONICA	1,S/N	4	1	0	0	0	0	1	0
1010	SJ-9	ELCON	ENCANYIS	INDETERMIN	S/N	10	0	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	FAUNM	PETXINA	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	AIBER	INDETERMIN	INDETERMIN	13,14	0	2	0	0	0	0	2	2
1010	SJ-9	CIOXD	GERRETA	BICONIC	12	3	0	0	0	0	0	0	1
1010	SJ-9	CIOXD	PLAT	REENTRANT	11	0	1	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIOXD	TAPADORA	GRANALP	7	2	2	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIBMA	VAS	RECTE	18	0	1	1	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	61	0	0	0	0	0	0	8 INFORMES
1010	SJ-9	CIBMA	GERRETA	BICONICA	2	0	1	1	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIOXD	GERRA	CISTELLAALP	3	1	1	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIOXD	TAPADORA	ENCAIXALP	5	0	1	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIOXD	OLLA	PINTADA	6	0	1	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIOXD	TENALLA	COLLCIGNE	8	4	4	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIOXD	TENALLA	COLLCIGNE	9	3	1	0	0	0	0	1	1
1010	SJ-9	CIOXD	OLLA	BUSCAR	10	3	0	0	0	0	0	0	1
1010	SJ-9	CIOXD	TENALLA	CARENAALP	4	2	1	0	0	0	0	1	1
1018	SJ-15	ELCON	ENCANYISAT	INDETERMIN	S/N	6	0	0	0	0	0	1	1
1018	SJ-15	CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	7,8,3	0	3	0	0	0	0	3	0
MIRAR QUEES. Encaje como la valenciana													

1018	SJ-15	CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	2		0	1	0	0	0	1	1	
1018	SJ-15	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		9	0	0	0	0	1	1	
1018	SJ-15	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		56	0	0	0	0	0	0	DECORATS
1018	SJ-15	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	1,9		0	1	1	0	0	1	1	
1018	SJ-15	CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	4		1	6	0	0	0	1	1	
1018	SJ-15	CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	5		0	6	0	0	0	1	0	
1018	SJ-15	CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	6		0	2	0	0	0	1	0	
1018	SJ-15	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		153	0	0	0	0	0	0	
102	SJ-22	CIBMA	AFENI	V. R-1	7		0	1	0	0	0	1	1	RECREMAD A.
102	SJ-22	CIBMA	AFENI	V. R-1	6		9	3	0	1	0	1	1	RECREMAD A.
102	SJ-22	CIBMA	TENALLA	EXVASADA	1		3	4	0	2	0	1	1	
102	SJ-22	CIBMA	TENALLA	EXVASADA	2		0	2	0	0	0	1	0	
102	SJ-22	CIBMA	TENALLA	EXVASADA	3		2	3	0	1	0	1	1	
102	SJ-22	CIBMA	TENALLA	EXVASADA	4		0	1	0	1	0	1	0	
102	SJ-22	ELITI	MOLI	BARQUIFORME	S/N		0	0	0	0	1	1	1	
102	SJ-22	CIBMA	OLLA	EXVASADA	5		3	3	0	1	0	1	1	BRUNYIT
														RECREMAD A. ALGUNOS CON AGUJEROS DE REPARACION
102	SJ-22	CIBMA	AFENI	INDETERMIN	S/N		32	0	0	0	0	0	0	
102	SJ-22	ELCON	ENCANYISAT	INDETERMIN	S/N		2	0	0	0	0	1	1	
102	SJ-22	ELCON	TUVOTS	INDETERMIN	S/N		16	0	0	0	0	1	1	
102	SJ-22	CIBMA	TENALLA	EXVASADA	8		0	2	0	0	0	1	1	

102	SJ-22	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N,19,20	444	0	2	0	0	0	0	0	0	0	177 CON
102	SJ-22	CIBMA	TENALLA	EXVASADA	11-17	0	7	0	0	0	0	0	7	3		DECORACIO
102	SJ-22	CIBMA	TENALLA	EXVASADA	9-10	0	2	0	0	0	0	0	2	2		
102	SJ-22	CIBMA	OLLA	EXVASADA	18	0	4	0	0	1	0	0	1	1		
1020	SJ-20	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	35	0	0	0	0	0	0	1	1		
1020	SJ-20	ELCON	ENCANYISSA	INDETERMIN	S/N	4	0	0	0	0	0	0	1	1		
1020	SJ-20	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	6,S/N	54	0	1	0	0	0	0	0	0	9	DECORATS
1020	SJ-20	CIBMA	GERRA	INDETERMIN	3-5	0	3	0	0	0	0	0	3	3		
1020	SJ-20	CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1		
1020	SJ-20	CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1		
1020	SJ-20	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1DECORAT
1020	SJ-20	APUCE	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	0	1	1		
1022	SJ-18	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	54-62	0	9	0	0	0	0	0	9	5		
1022	SJ-18	CIBMA	GERRA	EXVASADA	63	0	1	0	0	1	0	0	1	1		
1022	SJ-18	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	50-53	0	4	0	0	0	0	0	4	2		
1022	SJ-18	CIBMA	OLLA	EXVASADA	37-48	0	12	0	0	0	0	0	12	12		
1022	SJ-18	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
1022	SJ-18	VATVN	SANVALENTI	BUSCAR	30	0	1	0	0	0	0	0	1	1		BUSCAR
1022	SJ-18	CIBMA	OLLA	RECTA	64	1	1	0	0	0	0	0	1	1		
1022	SJ-18	CIBMA	OLLA	RECTA	65,66	0	2	0	0	0	0	0	2	1		
1022	SJ-18	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	70-94	0	0	25	3	0	0	0	0	0		
1022	SJ-18	CIBMA	OLLA	EXVASADA	67-69	1	3	0	0	0	0	0	3	1		
1022	SJ-18	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	49	0	2	0	0	0	0	0	1	1		

1022	SJ-18	CIRE	INDETERMIN	INDETERMIN	25-27, S/N	18	0	3	0	0	0	0	0	0
1022	SJ-18	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	19,20, S/N	426	0	2	11	0	0	0	0	6 PINTATS
1022	SJ-18	CIOXD	BOL	REENTRANT	16-17	0	2	0	0	0	0	2	1	
1022	SJ-18	CIOXD	TENALLA	COLLIGNE	10-15	0	7	0	0	0	0	5	5	
1022	SJ-18	AIBER	AMFORA	INDETERMIN	18	0	0	1	0	0	0	0	0	
1022	SJ-18	AIBER	AMFORA	INDETERMIN	2-9	0	8	0	0	0	0	8	0	
1022	SJ-18	AIBER	AMFORA	INDETERMIN	1	0	2	0	0	0	0	1	1	
1022	SJ-18	CIRE	BOL	REENTRANT	22	1	1	0	0	0	0	1	1	
1022	SJ-18	CIBMA	OLLA	VORARECTA	31	1	1	0	0	0	0	1	1	
1022	SJ-18	CIRE	GERRA	INDETERMIN	24	0	1	0	0	0	0	1	1	
1022	SJ-18	CIBMA	OLLA	EXVASADA	36	0	2	0	0	0	0	1	1	
1022	SJ-18	APUEB	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	18	0	0	0	0	0	1	1	
1022	SJ-18	VATVN	INDETERMIN	INDETERMIN	28-29	2	0	2	0	0	0	1	2	
1022	SJ-18	APUCE	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	4	0	0	0	0	0	1	1	
1022	SJ-18	CIBMA	TENALLA	VORARECTA	32,33	1	2	0	0	0	0	2	1	
1022	SJ-18	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	380	0	0	0	0	0	1	1	
1022	SJ-18	CIBMA	OLLA	VORAEVASAD A	34	0	2	0	0	0	0	1	1	
1022	SJ-18	CIBMA	OLLA	EXVASADA	35	0	2	0	0	0	0	1	1	
1022	SJ-18	CIRE	BOL	CARENAALTA	23	0	1	0	0	0	0	1	1	GRISO A MA?
1022	SJ-18	CIBMA	ESTAMPILLA	INDETERMIN	S/N	2	0	0	0	0	0	1	1	
1022	SJ-18	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	13	0	0	0	0	0	0	0	

1022	SJ-18	FAUNM	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	0	1	1
1022	SJ-18	ELMET	FIBULA	BRONZE	S/N		1	1	0	0	0	0	1	1
1022	SJ-18	ELITI	MOLI	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	0	1	1
1022	SJ-18	ELITI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		2	0	0	0	0	0	2	2
1022	SJ-18	ELMET	ESCORIA	INDETERMIN	S/N		3	0	0	0	0	0	1	1
														INCRUSTACIONS METALL
1022	SJ-18	CPUEB	MORTER	INDETERMIN	97		0	0	1	0	0	0	1	1
1022	SJ-18	ELCER	FUSAIOLA	INDETERMIN	95.96		0	0	0	0	0	2	2	2
1022	SJ-18	CIRED	BOL	REENTRANT	21		1	4	3	0	0	0	1	1
1024	SJ-16	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	11,S/N		74	0	1	0	0	0	0	2DECORATS
1024	SJ-16	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		3	0	0	0	0	0	0	0
1024	SJ-16	AIBER	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	0	0	0
1024	SJ-16	ELCON	TUVOT	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	0	1	1
1024	SJ-16	AIBER	AMFORA	INDETERMIN	S/N		0	0	0	1	0	0	0	1
1024	SJ-16	CIBMA	OLLA	EXVASADA	8-10		0	3	0	0	0	0	3	3
1024	SJ-16	CIBMA	TASSA	INDETERMIN	7		0	1	0	1	0	1	0	1
1024	SJ-16	CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	2-6		0	5	0	0	0	0	5	5
1024	SJ-16	CIOXD	TAPADORA	INDETERMIN	1		0	1	0	0	0	0	1	1
1026		CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		0	0	0	1	0	1	0	1
1026		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	3		0	0	1	1	0	0	0	0
1026		ELMET	BRONZE	INDETERMIN	S/N		5	0	0	0	0	0	1	1

1026		ELCON	ENCANYISSA	INDETERMIN	S/N	22	0	0	0	0	0	1	1
1026		AFENI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
1026		FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	9	0	0	0	0	0	1	1
1026		CIBMA	GERRETA	EXVASADA	2	0	1	0	0	0	0	1	1
1026		CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	1	0	2	0	0	0	0	1	1
1028		FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	2	0	0	0	0	0	1	1
1028		CFENI	AMPOLLA	MASMUSSOLS	1	7	2	0	1	0	1	1	1
1028		CIBMA	TENALLA	EXVASADA	8	0	4	0	1	0	1	0	0
1028		CIBMA	TENALLA	EXVASADA	2	0	2	0	0	0	0	1	1
1028		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	23	0	0	0	0	0	0	0
1028		CIBMA	TENALLA	EXVASADA	3-4	0	2	0	0	0	0	2	0
1028		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	5	0	1	0	0	0	0	1	1
1028		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	6-7	0	0	2	0	0	0	0	0
1028		ELCON	ENCANYISAT	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
1028		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	1	0	0	2	0	0	0	0
1028		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	108	0	0	0	0	0	0	0
1030	SJ-18	CIBMA	OLLA	EXVASADA	1-6	0	6	0	0	0	0	6	6
1030	SJ-18	FAUNM	PETXINA	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
1030	SJ-18	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	7-13	0	0	7	0	0	0	0	0
1030	SJ-18	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	15	0	0	0	0	0	0	0
1030	SJ-18	APUCE	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	5	0	0	0	0	0	1	1

4

DECORADA
S PINTADAS

1030	SJ-18	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	14-21	0	8	0	0	0	0	8	8	
1030	SJ-18	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	129	0	0	0	0	0	0	0	2DECORATS
1030	SJ-18	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	48	0	0	0	0	0	1	1	
1031		FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	17	0	0	0	0	0	1	1	
1031		APUEB	INDETERMIN	INDETERMIN	8	1	0	0	0	0	0	1	1	
1031		CIARE	PLAT	INDETERMIN	9	0	0	1	0	0	0	1	1	
1031		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	7	0	0	1	0	0	0	0	0	
1031		CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	3	4	5	0	0	0	0	1	1	
1031		CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	4	0	2	0	0	0	0	1	0	
1031		CIBMA	TENALLA	INDETERMIN	5	0	1	0	0	0	0	1	1	
1031		CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	6	0	1	0	0	0	0	1	1	
1031		AIBER	INDETERMIN	INDETERMIN	1	52	4	0	1	0	2	1	1	
1031		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	40	0	0	0	0	0	0	0	4 DECORATS
1034	SJ-19	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	3-10	0	8	0	0	0	0	8	8	
1034	SJ-19	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	2,S/N	0	2	0	0	0	0	1	1	
1034	SJ-19	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	11-13	0	3	0	0	0	0	3	2	
														19 BRUNYITS,1 2 DECORATS
1034	SJ-19	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	130	0	0	2	0	0	0	0	DECORATS
1034	SJ-19	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	14-19	0	0	6	0	0	0	0	0	
1034	SJ-19	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	20	2	1	0	0	0	0	1	1	

1034	SJ-19	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	52	0	0	0	0	0	1	1
1034	SJ-19	FAUNM	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
1034	SJ-19	ELMET	ESCORIA	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
1034	SJ-19	ELMET	INDETERMIN	BRONZE	S/N	4	0	0	0	0	0	1	1
1034	SJ-19	CIBMA	OLLA	EXVASADA	1	0	2	0	0	0	0	1	1
201	SUP	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	53	0	0	0	0	0	1	1
201	SUP	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	7-10,S/N	32	0	4	0	0	0	0	0
201	SUP	CIBMA	OLLA	EXVASADA	3,5	0	2	0	0	0	0	2	2
201	SUP	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	6,4	0	2	0	0	0	0	2	2
201	SUP	AFENI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	4	0	0	0	0	0	1	1
201	SUP	VNORO	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
201	SUP	CIOXD	AIBER	INDETERMIN	S/N	0	0	1	0	0	0	1	1
201	SUP	CIOXD	PLAT	EXVASAT	1-2	0	2	0	0	0	0	2	2
201	SUP	ELCON	TUVOTS	INDETERMIN	S/N	6	0	0	0	0	0	1	1
201	SUP	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	20	0	0	0	0	0	0	0
202B	SUP	CIBMA	TENALLA	EXVASADA	20-33	0	15	0	0	0	0	14	10
202B	SUP	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	200	0	0	0	0	0	1	1
202B	SUP	CIBMA	URNA	PIEALTO	56	0	0	1	0	0	0	1	1
202B	SUP	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	34-55	0	22	0	2	0	22	22	22
202B	SUP	ELMET	ESCORIA	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
202B	SUP	CIBMA	URNA	EXVASADA	16	0	1	0	0	0	0	1	1
202B	SUP	CIBMA	TAPADORA	ACANALADA	12	1	0	0	0	0	0	0	1
202B	SUP	CPUMC	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	3	0	0	0	0	0	1	1
													1 PINTADO

202B	SUP	AFENI	INDETERMIN	INDETERMIN	1,S/N	26	1	0	3	0	1	1	
202B	SUP	ELCON	ENCANYISSA	INDETERMIN	S/N	3	0	0	0	0	1	1	
202B	SUP	ELCER	FITXA	MA	69	0	0	0	0	1	1	1	
202B	SUP	ELCON	TUVOT	INDETERMIN	S/N	6	0	0	0	0	1	1	
202B	SUP	APUEB	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	1	1	
202B	SUP	CIBMA	OLLA	EXVASADA	17-19	0	3	0	0	0	3	3	CORDONS
202B	SUP	CIBMA	PLAT	EXVASAT	11	0	1	0	0	0	0	0	DECORATS
202B	SUP	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	7-10	0	4	0	0	0	4	4	DECORACIO
202B	SUP	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	57-68	0	0	12	0	0	0	0	INCISA AL
202B	SUP	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	11	0	0	2	0	0	0	LLAVI
202B	SUP	AALTR	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	4	0	0	0	0	1	1	
202B	SUP	CIOXD	TENALLA	COLLCIGNE	2	0	1	0	0	0	1	1	
202B	SUP	CIBMA	URNA	EXVASADA	13-15	0	3	0	0	0	2	1	BRUNYIDA
202B	SUP	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	83	0	0	0	0	0	0	71
202B	SUP	CIARE	PLAT	EXVASAT	5	0	1	0	0	0	1	1	DECORATS
202B	SUP	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	6	0	1	0	0	0	1	1	CON NANSA
202B	SUP	CFENI	PITHOI	PINTAT	S/N	2	0	0	0	0	1	1	LATERAL
202B	SUP	CIAOX	CANDELABRO	TIPOGAFOLS	3-4	0	2	0	0	0	2	2	PINTATS
301	SUP	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	1	0	1	0	0	0	1	1	
301	SUP	AIBER	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	0	0	0	1	0	1	1	
301	SUP	AFENI	INDETERMIN	INDETERMIN	4	0	0	0	1	0	1	0	

301	SUP		FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
301	SUP		CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	19	0	0	0	0	0	1	1
301	SUP		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N,2,3	30	0	2	0	0	0	1	1
301	SUP		ELCER	ENCAÑIZADO	INDETERMIN	S/N	2	0	0	0	0	0	1	1
401	SUP		CIBMA	OLLA	EXVASADA	14	0	2	0	0	0	0	1	1
401	SUP		CIBMA	PLAT	EXVASAT	23	0	1	0	0	0	0	1	1
401	SUP		FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	33	0	0	0	0	0	1	1
401	SUP		ELMET	ESCORIA	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
401	SUP		ELITI	MOLI	BARQUIFORME	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
401	SUP		ELCON	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	4	0	0	0	0	0	1	1
401	SUP		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	30-45	0	0	16	0	0	0	0	0
401	SUP		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	29	0	0	1	0	0	0	0	0
401	SUP		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	28	1	0	0	0	0	0	0	0
401	SUP		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	27	0	9	0	0	0	0	1	1
401	SUP		CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	12	0	0	1	0	0	0	0	0
401	SUP		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	24-26 S/N	136	3	0	1	0	3	3	DECORATS 13
401	SUP		AFENI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N 1	6	0	0	2	0	1	1	1 CON GRAFFITTI
401	SUP		CIBMA	OLLA	EXVASADA	15-22	0	8	0	0	0	8	8	
401	SUP		CIBMA	OLLA	EXVASADA	13	0	2	0	0	0	1	1	
401	SUP		CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	7-11	0	5	0	0	0	5	4	
401	SUP		CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	6	0	2	0	0	0	1	1	
401	SUP		CIBMA	OLLA	EXVASADA	5	0	1	0	0	0	1	1	

401	SUP	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	SIN	26	0	0	1	0	0	0	2 PINTADOS
401	SUP	CIOXD	TENALLA	COLLCIGNE	2-4	0	3	0	0	0	3	3	
401	SUP	APUMC	INDETERMIN	INDETERMIN	SIN	2	0	0	0	0	1	1	
402	SJ-8	ELCON	TUVOT	INDETERMIN	SIN	9	0	0	0	0	1	1	
405	SJ-6	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	33-36	0	4	0	0	0	4	4	
405	SJ-6	CIBMA	OLLA	INDETERMIN	14	50	11	5	0	0	1	1	CORDO DIGITAT
405	SJ-6	CIAOX	OLLETA	CALICIFORME	3	1	3	0	0	0	1	1	
405	SJ-6	CIAOX	OLLETA	CALICIFORME	4	0	2	0	0	0	1	1	
405	SJ-6	CIAOX	PLAT	A MARLI	5,6	0	3	1	0	0	1	1	
405	SJ-6	CIAOX	TENALLA	COLLCIGNE	2	0	1	0	0	0	1	1	
405	SJ-6	CIAOX	INDETERMIN	INDETERMIN	7	0	1	0	0	0	1	1	
405	SJ-6	CIAOX	INDETERMIN	INDETERMIN	SIN	34	0	0	0	0	0	0	6 NO PINTADOS
405	SJ-6	CIARE	PLAT	T	8	0	1	0	0	0	1	1	
405	SJ-6	CIARE	GERRA	CINOCOE	9	10	1	0	0	0	1	1	REVISAR
405	SJ-6	CIARE	GERRA	CINOCOE	10	13	3	0	1	0	1	1	
405	SJ-6	CIAOX	TENALLA	COLLCIGNE	1	8	5	0	0	0	1	1	
405	SJ-6	CIBMA	GERRA	INDETERMIN	13	6	1	0	1	0	1	1	CORDO DIGITAT
405	SJ-6	CIBMA	OLLA	INDETERMIN	12	4	3	0	0	0	1	1	CORDO INCIS
405	SJ-6	CIBMA	OLLA	INDETERMIN	24,26	0	3	0	0	0	2	2	
405	SJ-6	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	23,25,27	0	3	0	0	0	3	3	
405	SJ-6	CIBMA	BOL	INDETERMIN	32	0	1	0	0	0	1	1	
405	SJ-6	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	38	0	1	0	0	0	1	1	
405	SJ-6	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	46-47	0	3	0	0	0	2	2	

		SJ-6	CIBMA	OLLA	INDETERMIN	37,39-45	0	8	0	0	0	0	8	8	E
405															DECORATS CORDONS I INCISOS I DIGITATS
405	SJ-6		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	253	0	0	0	0	0	0	0	1 POM
405	SJ-6		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	43-58	0	0	11	1	0	0	0	0	TAPADORA
405	SJ-6		CIBMA	OLLA	INDETERMIN	28-31	0	5	0	0	0	0	4	4	
405	SJ-6		AFENI	AMFORA	T.10.1.2.1.	11	0	1	0	0	0	0	1	1	VUILLEMOT R-1
405	SJ-6		CIBMA	OLLA	INDETERMIN	15-22	0	8	0	0	0	0	7	4	CORDO DIGITAT
405	SJ-6		FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	110	0	0	0	0	0	1	1	
407	SJ-4		CIBMA	OLLA	INDETERMIN	13-18	0	0	6	0	0	0	0	0	
407	SJ-4		FAUNM	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	3	0	0	0	0	0	1	1	
407	SJ-4		FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	79	0	0	0	0	0	1	1	
407	SJ-4		CIAOX	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	4	0	0	0	0	0	1	1	INTRUSION ES
407	SJ-4		CIBMA	URNA	INDETERMIN	12	0	0	1	0	0	0	0	1	PIE ALTO
407	SJ-4		CIBMA	OLLA	INDETERMIN	4-11	0	9	0	0	0	0	8	8	
407	SJ-4		CIBMA	VAS	GLOBULAR	3	2	1	3	0	0	0	1	1	
407	SJ-4		APUMC	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1	
407	SJ-4		AFENI	INDETERMIN	INDETERMIN	1-2,S/N	13	0	0	2	0	0	1	1	
407	SJ-4		ELCON	TUVOT	INDETERMIN	S/N	25	0	0	0	0	0	1	1	
409	SJ-3		CIBMA	OLLA	EXVASADA	3	3	3	0	0	0	0	1	1	
409	SJ-3		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N,12-16	13	0	5	0	0	0	0	0	

409	SJ-3	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	10-11		0	2	0	0	0	0	2	2	
409	SJ-3	CIBMA	OLLA	EXVASADA	5-9		0	5	0	0	0	0	5	5	
409	SJ-3	CIBMA	OLLA	EXVASADA	4		0	2	0	0	0	0	1	1	
409	SJ-3	CIARE	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	0	1	1	
409	SJ-3	CIBMA	OLLA	EXVASADA	2		0	2	0	0	0	0	1	1	
409	SJ-3	ELCER	FUSAIOLA	INDETERMIN	S/N		0	0	0	0	1	1	1	1	
409	SJ-3	ELCER	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		4	0	0	0	0	0	1	1	
409	SJ-3	CIAOX	TENALLA	COLLCIGNE	1,S/N		3	1	0	0	0	0	1	1	PINTATS
409	SJ-3	FAUNM	INDETERMIN	INDETERMIN			1	0	0	0	0	0	1	1	
409	SJ-3	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		21	0	0	0	0	0	1	1	
409	SJ-3	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		81	0	0	0	0	0	0	0	
411	SJ-2	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		4	0	0	0	0	0	1	1	
411	SJ-2	AALTR	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	0	1	1	
413	SJ-7	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	0	1	1	
413	SJ-7	CIBMA	VAS	INDETERMIN	1		0	1	0	0	0	0	1	1	
413	SJ-7	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		6	0	0	0	0	0	0	0	
414	SJ-7	AFENI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	0	1	1	
414	SJ-7	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		65	0	0	0	0	0	0	0	2 DECORATS I 1 BRUNYIT
414	SJ-7	CIBMA	OLLA	EXVASADA	9		0	1	1	0	0	0	1	1	PERFIL SENSE
414	SJ-7	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		27	0	0	0	0	0	1	1	
414	SJ-7	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N,13-16		0	0	5	0	0	0	0	0	

414	SJ-7	CIBMA	OLLA	EXVASADA	10-12	0	3	0	0	0	0	3	3	
414	SJ-7	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	1-8	0	8	0	0	0	0	8	6	
414	SJ-7	ELCER	TUVOTS	INDETERMIN	S/N	8	0	0	0	0	0	1	1	
415	SJ-4	ELITI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	0	0	0	0	1	1	1	1	PEDRA D'ESMOLAR ?
415	SJ-4	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	5-6,8	0	2	1	0	0	2	2	2	
415	SJ-4	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	7	0	1	0	0	0	1	1	1	
415	SJ-4	MOSTR	CARBONS	INDETERMIN	S/N	0	0	0	0	5	1	1	1	
415	SJ-4	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	37	0	0	0	0	1	1	1	9 CON DECORACIO N DIGITADA
415	SJ-4	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	25	0	0	0	0	0	0	0	
415	SJ-4	CIBMA	OLLA	INDETERMIN	1-4	0	4	0	0	0	4	4	4	
416	SJ-6	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	16	0	0	0	0	1	1	1	
421	SJ-5	ELCON	ENCAÑIZADO	ARGILA	S/N	0	0	0	0	1	1	1	1	
421	SJ-5	CIBMA	OLLA	EXVASADA	31-60	0	30	0	0	0	29	26	26	
421	SJ-5	ELCER	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	8	0	0	0	0	1	1	1	
421	SJ-5	CIAOX	TENALLA	COLLCIGNE	9-14	0	6	0	0	0	6	6	6	
421	SJ-5	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	63-76	0	14	0	0	0	12	12	12	
421	SJ-5	CIAOX	CANDELABRO	INDETERMIN	25	0	0	1	0	0	1	1	1	
421	SJ-5	CIAOX	GERRA	CINOCOE?	24	0	1	0	0	0	1	1	1	
421	SJ-5	CIAOX	INDETERMIN	INDETERMIN	19,24-28	0	1	5	0	0	1	1	1	
421	SJ-5	CIAOX	PLAT	TIFIC	23	0	1	0	0	0	1	1	1	SENSE DECORACIO

421	SJ-5	CIAOX	PITHOI?	LLAVIVERTICAL	21-22	0	2	0	0	0	0	2	2
421	SJ-5	CIAOX	APUCE	INDETERMIN	S/N	7	0	0	0	0	0	1	1
421	SJ-5	CIAOX	TENALLA	COLLCIGNE	16-18	0	3	0	0	0	0	3	2
421	SJ-5	CIAOX	AMASS	INDETERMIN	S/N	1	0	0	0	0	0	1	1
421	SJ-5	CIAOX	TENALLA	COLLCIGNE	15	0	2	0	0	0	0	1	1
421	SJ-5	CIAOX	TENALLA	COLLCIGNE	3-8	0	6	0	0	0	0	6	6
421	SJ-5	CIAOX	TENALLA	COLLCIGNE	2	0	2	0	0	0	0	1	1
421	SJ-5	CIAOX	TENALLA	COLLCIGNE	1	2	4	0	0	0	0	1	1
421	SJ-5	CIAOX	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	212	0	0	0	0	0	0	0
421	SJ-5	FAUNM	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	2	0	0	0	0	0	1	1
421	SJ-5	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	182	0	0	0	0	0	1	1
421	SJ-5	CIAOX	PITHOI?	LLAVIVERTICAL	20	1	1	0	0	0	0	1	1
421	SJ-5	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	77-81	0	5	0	0	0	0	5	5
421	SJ-5	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	49	0	0	0	0	0	0	0
421	SJ-5	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	111	1	0	0	0	0	0	0	0
421	SJ-5	CIBMA	VAS	INDETERMIN	108-110	0	3	1	0	0	0	3	1
421	SJ-5	CIBMA	GERRA	INDETERMIN	107	0	1	0	0	0	0	1	1
421	SJ-5	CIBMA	OLLA	RECTA	105	0	1	0	0	0	0	1	1
421	SJ-5	CIAOX	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	0	0	0	1	0	0	0	1
421	SJ-5	CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	82,83	0	2	1	0	0	0	1	1
421	SJ-5	ELCER	PONDUS	INDETERMIN	112	0	0	0	0	0	1	1	1
421	SJ-5	CIBMA	OLLA	EXVASADA	61-62	0	6	0	0	0	0	2	2
421	SJ-5	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N 84-103	397	0	20	3	0	0	0	0

DECORATS
DECORAT
INCISIONS

421	SJ-5		CIARE	INDETERMIN	INDETERMIN	30, S/N	3	0	1	0	0	1	1	GRIS ACCIDENTA L
421	SJ-5		CIAOX	TENALLA		29	0	1	0	0	0	1	1	
421	SJ-5		CIAOX	AALTR		S/N	2	0	0	0	0	1	1	
421	SJ-5		CIBMA	OLLA		104, 106	0	3	0	0	0	2	2	
502	SJ-23		AIBER	INDETERMIN		S/N	2	0	0	1	0	1	1	
602	FN-1		CIOXD	GERRA		1	0	1	0	0	0	1	1	
602	FN-1		CPUEB	MORTER		17	0	0	0	0	0	0	0	
602	FN-1		CIBMA	OLLA		13	0	1	0	0	0	1	1	OXIDADA
602	FN-1		VNICA	INDETERMIN		15	0	0	0	1	0	0	1	
602	FN-1		VNICA	INDETERMIN		16	0	1	0	0	0	1	1	
602	FN-1		APUCE	INDETERMIN		S/N	1	0	0	0	0	1	1	
602	FN-1		CIOXD	GERRA		3	0	1	0	0	0	1	1	
602	FN-1		VNALT	INDETERMIN		14	0	1	0	0	0	1	1	
602	FN-1		CIBMA	OLLA		9-12	0	4	0	0	0	4	4	
602	FN-1		CIBMA	INDETERMIN		S/N	30	0	0	1	0	0	0	4 CON DECORACIO N
602	FN-1		CIOXD	INDETERMIN		S/N	6	0	0	0	0	0	0	PINTATS LINEAL?
602	FN-1		FAUNT	INDETERMIN		S/N	21	0	0	0	0	0	0	
602	FN-1		CIOXD	INDETERMIN		S/N	99	0	0	0	0	0	0	
602	FN-1		CIREB	INDETERMIN		S/N	3	0	0	0	0	1	1	
602	FN-1		CIOXD	TENALLA		2	0	1	0	0	0	1	1	

602	FN-1	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	4,5		0	1	1	0	0	1	1	
602	FN-1	AIBER	INDETERMIN	INDETERMIN	6,7		0	1	1	0	0	1	1	
602	FN-1	CIOXD	GERRA	INDETERMIN	8		0	0	0	1	0	0	0	PINTADA
603	FN-1	FAUNM	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	1	1	
603	FN-1	ELITI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		0	0	0	0	1	1	1	
603	FN-1	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		9	0	0	0	0	1	1	
603	FN-1	AIBER	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		0	0	0	1	0	1	1	
603	FN-1	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	1-2,S/N		3	0	2	0	0	2	2	1 INFORME BRUNYIT
603	FN-1	CIREC	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		10	0	0	0	0	0	0	
603	FN-1	CIREC	GERRETA	BICONICA	3		0	1	0	1	0	1	1	
603	FN-1	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		41	0	0	3	0	1	3	1 INFORME PINTAT
603	FN-1	VNICA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	1	1	
603	FN-1	CALTR	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		2	0	0	0	0	1	1	
603	FN-1	ELCON	ENCAÑIZADO	INDETERMIN	S/N		0	0	0	0	1	1	1	
603	FN-1	APUCE	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	1	1	
603	FN-1	AIGRI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	1	1	
604	FN-1	CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		15	0	0	0	0	0	0	
604	FN-1	AIBER	INDETERMIN	INDETERMIN	1		0	1	0	0	0	1	1	
604	FN-1	CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	2,S/N		3	0	1	0	0	1	1	
605	FN-1	FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N		1	0	0	0	0	1	1	

605	FN-1		CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	13	0	0	0	0	0	1	1	
605	FN-1		CBMRE	OLLA	EXVASADA	1,S/N	3	2	0	0	0	0	1	1	MEDIEVAL
606	FN-1		CIOXD	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	12	0	0	0	0	0	1	1	
606	FN-1		ELCER	FUSAIOLA	INDETERMIN	2	0	0	0	0	1	1	1	1	
606	FN-1		ELITI	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	0	0	0	0	1	1	1	1	
606	FN-1		AIBER	INDETERMIN	INDETERMIN	1	0	0	1	0	0	1	1	1	
701	SUP		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	9	0	0	0	0	1	1	1	
702	SUP		CIBMA	OLLA	INDETERMIN	2	0	1	0	0	0	1	1	1	
702	SUP		CIBMA	TAPADORA	INDETERMIN	1	0	1	0	0	0	1	1	1	
702	SUP		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	3	0	0	1	0	0	0	0	0	
702	SUP		CIBMA	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	56	0	0	0	0	0	0	0	
702	SUP		FAUNT	INDETERMIN	INDETERMIN	S/N	20	0	0	0	0	1	1	1	

FIGURES

INDEX DE FIGURES MEMÒRIA 1999 TURÓ FONT DE LA CANYA

Figura 1.- Mapa de situació del jaciment del turó de la font de la canya, i altres jaciments importants coetanis a la zona.

Figura 2.- Mapa de la cossetània situant els principals jaciments arqueològics, entre el segle VIaC. i el 450 aC..

Figura 3.- Planta del turó de la font de la canya amb indicació dels sectors intervinguts.

Figura 4.- Planta general del sector 400 i 600.

Figura 5.- Plantes i seccions de les sitges del segle VII: 4 i 22, a escaala 1:20 .

Figura 6.- Plantes i seccions de les sitges 7 i 8, a escala 1:20.

Figura 7.- Plantes i seccions de les sitges del moment ibèric antic: 3 i 6, a escala 1:20.

Figura 8.- Plantes i seccions de les sitges 5 i 23, a escala 1:20.

Figures 9 i 10.- Dibuixos de materials ceràmics dels nivells de rebliment de les sitges ibèriques del Turó de la Font de la Canya.




FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3






FIGURA 4

SJ-22



SJ-4







FIGURA 5



SJ-7

SJ-8





FIGURA 6






FIGURA 7

SJ-5



SJ-23




FIGURA 8




FIGURA 9




FIGURA 10