



=====

PROYECTO DE REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS

=====

DEL GRAN TEATRO DEL LICEO de esta ciudad

=====

P R E S U P U E S T O.

R e s u m e n.

A.) "CONSTRUIR UNA SALA DE ESPERA PARA LOS CONCURRENTES A LOS PISOS 4º y 5º, HABILITÁNDOLA AL PROPIO TIEMPO PARA SALA - DE ENSAYOS DEL CORO." Por razones que se especifican en la Memoria dicha partida se subdivide en:

A/1.-Habilitación de una sala de espera para los concurrentes a los pisos 4º y 5º.....23,476'00.Ptas )

A/2.-Paso desde la Sala de espera de los concurrentes a los pisos 4º y 5º, a la de - ensayos de Conjuntos.....7,171'00. " m

A/3.-Sala de ensayos de Coro, y aseos.....17,305'30. " m

A/4.-Mejora de la escalera de los camerinos desde sótanos a nivel del escenario, dejándola en la misma forma que se dejó el resto de dicha escalera al reformarla últimamente.....4,620'00. " m

B.) "TRASLADAR A LA ACTUAL SALA DE ENSAYOS DEL CORO LOS CAMERINOS DE LAS BAILARINAS, CON - VIRTUENDOLA EN SALA COLECTIVA IGUAL A LAS HABILITADAS PARA LAS CORISTAS EN LAS DOS - PLANTAS INFERIORES A DICHA SALA.".....15'700'00. " m

C.)-CONSTRUIR UN URINARIO Y RETRETE AL NIVEL DEL PISO DEL ESCENARIO, EN EL PATIO EXISTENTE DETRAS DE LAS "CAPILLAS".....6,521'00. " m

D.)-RECONSTRUIR TODOS LOS URINARIOS Y RETRETES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PARTE RAMBLA. (Dicha partida queda comprendida en las - dos siguientes; E y F.)

E.)-ARREGLAR LAS SALAS COLECTIVAS DE LOS CORISTAS, DOTÁNDOLAS DE CALEFACCIÓN, LAVABOS CON AGUA FRÍA Y CALIENTE, RETRETES, DUCHAS, ILUMINACIÓN ADECUADA, MOSAICO Y PINTADO DE PAREDES.....33,124'80. " m



### Resumen del Presupuesto.

F.)-PAVIMENTAR LAS DEPENDENCIAS DE LOS COMPAR-  
SAS DOTANDOLAS DE ELEMENTOS SIMILARES A LOS DE  
LAS SALAS COLECTIVAS DEL CORO.....25,418'00.Ptas.™

G.)-PINTAR LA ENTRADA, PORTERIA Y ESCALERA DE -  
ACCESO AL ESCENARIO Y DEPENDENCIAS.....4,765'00. " m

H.)-DAR SALIDA POR EL FORO AL ALMACEN DE GUAR-  
DARROPIA.....950'00. " m

I.)-AMPLIAR EL LOCAL DEL BOTIQUIN Y PROCEDER A  
MODERNIZACION.(prudencialmente).....11,200'00. " m

J.)-AMPLIAR LA INSTALACION DE CALEFACCION ME -  
DIANTE UNA CORTINA DE AIRE CALIENTE DELANTE DE  
LA BATERIA DE CANDILEJAS.(se agrupa con las dos  
siguientes).

K.)-ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE TRASLADAR LOS RA-  
DIADORES VERTICALES ADOADOS A LOS PILARES DE -  
LAS"CAPILLAS"COLOCANDOLOS DEBAJO DEL ESCENARIO,  
EN SENTIDO HORIZONTAL.(se agrupa con las parti-  
das anterior y siguiente)

L.)-COLOCAR UNA BATERIA DE RADIADORES EN EL FORO  
DEL ESCENARIO A LA ALTURA DE LA CLARABOYA.

La reforma de la instalación actual que se in-  
dica en las tres partidas anteriores, se ha estu-  
diado su mejora mediante la instalación de otra  
complementaria por medio de aire caliente que -  
funcionaria totalmente independiente de la actual.....92,000'00. " m

Obras complementarias de diversos ramos.....18,000'00. " m

SUMA TOTAL s. e.u.o.....260,251'10.PTAS.  
=====

Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCION MARIAL DE LAS OBRAS  
a la cantidad de DOS CIENTAS SESENTA MIL DOS CIENTAS CINCUENTA Y UNA  
PESETAS con diez centimos.

El Arquitecto

*Antonio Pons Domínguez*

Nota: Documento a visar por el C.O.de A de C y B.en el caso de que el  
trabajo se lleve a efecto en la forma en que está redactado.

