

PRESUPUESTO DE OBRAS
a ejecutar en cada dependencia .

30725-7-3

=====
PROYECTO DE REFORMA DE VARIAS DEPENDENCIAS
=====
DEL GRAN TEATRO DEL LICEO de esta Ciudad
=====

PRESUPUESTO .
=====

MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.

Planta de Platea. Departamentos de Señoras.

- Escatar paredes de W.C y ante-retretes, Preparado de paredes para recibir el revestimiento de azulejos biselados en ambas dependencias. Revestimiento de dichas paredes con azulejos biselados. Arzaque de mosaico en dichas dependencias. Id en la salita tocador. Construcción de nuevo cieloraso en Salita tocador, retretes y anteretretes. Molduras en dichas dependencias. Pavimentado de mosaico en salita y degrez en anteretretes y retretes.
-Trabajos complementarios de albañileria para la instalación de 2 W.C. un lavabo, instalación electrica y de calefacción.
-Suministro de 2 W.C y de un lavabo. Reforma de puertas y ventanas, adición de postigos en la ventana de la fachada. Reforma y completar la instalación electrica actual. Reforma de los espejos existentes. Modificación de la instalación de lampisteria.
-Reforma y mejora de la instalación actual de la calefacción. Pintura al esmalte en paredes de salita y retretes. Id en puertas y ventanas. Pintura al temple o mejor a la colamina en techos.
-Suministro de una lampara para la salita.....13,514'15.Ptas.

PLANTA DE PRIMER PISO. Departamento de Señoras.

- Escatar paredes. Revoque de los paramentos para recibir el revestimiento. Revestimiento de azulejos biselados. Arzaque del mosaico actual en W.C. y salita tocador. Cieloraso con sus molduras o escocias correpondientes. Pavimentos de mosaico y de grez en salita y retretes respectivamente. Suministro de 2 W.C. un lavabo y dos espejos de buenas dimensiones.
-Trabajos auxiliares de albañileria, carpinteria, lampisteria, calefacción, pintura en techos y paredes y suministro de una lampara para la salita tocador.....11,513'75.Ptas

Departamento de Caballeros.

Construcción de un nuevo departamento- Construcción de una boveda tabicada de tres gruesos que sirva de suelo o pavimento. Id de un tabique doble y otro sencillo. Reforma del portal de acceso desde la escalera. Cielo raso, con

su correspondiente enlatado de madera. Enyesado en paredes. Molduras en techo. Revoque o preparado para el revestimiento de las paredes. Azulejos biselados y colocación Suministro de de tres urinarios, un W.C y un lavabo.
-Trabajos auxiliares de albañilería, carpintería, electricidad, lampistería, Calefacción, pintura al esmalte y a la colamina en paredes puertas y ventanas además de la calefacción. Suministro de lamparas y revocado en el exterior del patio.....19,729'90.Ptas

PLANTA DEL SEGUNDO PISO.

=====

Departamento de Señoras.

-Escatar pades del retrete y salita tocador actual. Preparado y revoque de las paraamentos de las paredes. Revestimiento con azulejos biselados-Arranque de los pavimentos actuales. Construcción de cielo raso con sus correspondientes molduras. Pavimentos de mosaico y de grez.
-Trabajos auxiliares de albañilería como en la planta anterior. Suministro y colocación de dos W.C, y un lavabo. Id de dos espejos. Trabajos de carpintería, electricidad, lampistería. calefacción. Pintura al esmalte en puertas, ventanas y paraamentos de las paredes y a la colamina en techos. Suministro de lamparas electricas.....11,513'75.Ptas

Departamento de Caballeros.

Construcción de una boveda tabicada de tres gruesos que sirva de techo a la planta del primer piso y de suelo o pavimento del presente.
Id de un tabique de dos gruesos y otro sencillo, reforma del portal de acceso desde la escalera, Cielo raso con enlatado correspondiente, molduras de yeso en el techo, enyesado en paredes, revestimiento de azulejos biselados, pavimentos de grez, cubierta de boveda como la anteriormente descrita y que servirá de techo, suministro y colocación de tres urinarios, un lavabo y un W.C.
Trabajos auxiliares de albañilería, carpintería, pintura, lampistería, electricidad y calefacción. Suministro de lamparas y revocos en el exterior.....19,729'90.Ptas

PLANTA DEL TERCER PISO.

=====

Departamento de Señoras.

-Escatar paredes. Revocado para revestir. Revestimiento de azulejos biselados. Arranque del mosaico o pavimento actual. Construcción del cielo raso con sus correspondientes molduras. Embaldosado de grez. Trabajos complementarios de albañilería. Suministro y colocación de un W.C. y de un lavabo. y un espejo de buenas dimensiones. Trabajos auxiliares de carpintería, calefacción, lampistería, pintura, electricidad, y suministro de una lampara para la salita tocador....8,637'45.Ptas.

Departamento de Caballeros.

Escatar paredes. Revoque para revestir. Revestimiento de azulejos biselados. Arrnque del embaldosado actual. Cielo raso con sus correspondientes molduras de yeso. Embaldosado de grez. Trabajos auxiliares de albañilería. suministro y colocación de de tres urinarios, un W.C. y un lavabo. Adems, los trabajos auxiliares de carpintería, lampistería, calefacción electricidad, pintura y suministro de una lampara ~~manamamamita~~ ~~manamam~~.....18,462'85.Ptas

PLANTA DEL CUARTO PISO.

=====
Departamento de Señoras.

Escatar paredes.Revocado para revestir.Revestimiento de azulejos.Arrancar embaldosado antiguo.Cielo raso. Molduras techo.Embaldosado de grez.Trabajos auxiliares de albañilería.Suministro de un W.C.Id de un lavabo y de un espejo.Carpintería.Electricidad.Lampistería.Calefacción.Pintura paredes al esmalte.Techos a la colamina.Puertas al esmalte.Id ventanas.Suministro de una lampara.....8,152'30.Ptas

Departamento de Caballeros.

Escatar paredes.Revocado para revestir.Revestimiento de azulejos.Arrancar embaldosado antiguo.Cielo raso. Molduras techo.Embaldosado de grez.Trabajos auxiliares de albañilería.Suministri de un W,C,un lavabo y cuatro urinarios.Carpintería.Electricidad.Calefacción Pintura paredes,puertas y ventanas al esmalte y a la colamina en techos.Suministro de lamparas.....20,724'30.Ptas.

PLANTA DE QUINTO PISO.

=====
Departamento de Señoras.

Trabajo proyectado en igual forma que en el cuarto piso.....8,152'30.Ptas.

Departamento de Caballeros.


Escatar paredes.Construcción de tabiques.Revocado para revestir.Revestimiento de azulejos.Arrancar embaldosado antiguo.Cielo raso.Molduras yeso en techo. Trabajos auxiliares de albañilería.Suministro de dos W.C,un lavabo y cuatro urinarios.Carpintería.Electricidad.Lampistería.Calefacción.Pintura al esmalte en paredes,ventanas y puertas,y a la colamina en techos y suministro de tres lamparas.....25,511'00.Ptas.

RETRETES DE SECRETARIA.

=====
Escatar paredes.Revocado para revestir.Revestimiento de azulejos.Construcción de un tabique.Arrancar embaldosado antiguo.Cielo raso.Molduras yeso en techo. Trabajos auxiliares de albañilería.Suministro de un W.C.un lavabo y un urinario.Carpintería,Electricidad.Lampistería.Calefacción.Pintura al esmalte en paredes,puertas y ventanas y a la colamina en techo.Suministro de dos lamparas.....12,739'20.Ptas.

CAMBIO DE TUBERIAS DE DESAGUE EN PATIOS.

=====
Construcción de un bajante hasta platea,señoras.Y otro hasta el quinto piso.....6,500'00.Ptas.



R E S U M E N .

=====

PLANTA DE PLATEA:

Departamento de Señoras.....13,514'15.Ptas.

PLANTA DE PRIMER PISO;

Departamento de Señoras.....11,513'75. "

Id. Caballeros.....19,729'90. "

PLANTA DE SEGUNDO PISO.

Departamento de Señoras.....11,513'75. "

Id. Caballeros.....19,729'90. "

PLANTA DE TERCER PISO.

Departamento de Señoras.....8,637'45. "

Id. Caballeros.....18,462'85. "

PLANTA DE CUARTO PISO.

Departamento de Señoras.....8,152'30. "

Id. Caballeros.....20,724'30. "

PLANTA DE QUINTO PISO.

Departamento de Señoras.....8,152'30. "

Departamento de Caballeros.....25,511'00. "

RETRETES DE SECRETARIA.....12,739'20. "

CAMBIO DE TUBERIAS DE DESAGUE EN PATIOS.....6,500'00. "

TOTAL s. e. u. o.....184,880'85.Ptas.
=====

Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTAS OCHENTA PESETAS con ochenta y cinco centimos.

El Arquitecto

Alfonso Domínguez

Nota: Documento a visar por el C.O. de A. de G. y B. en el caso que el trabajo se lleve a efecto en la forma en que está redactado.



30725-7-9