



TOLOSA



OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, ESMALTADOS, DORADOS, IMITACIÓN A PINTURAS ANTIGUAS, TELAS PARA TECHOS, TAPICES, ETC. ETC.

TALLERES: PLAZA LETAMENDI, 29 - TELÉFONO 74536

BARCELONA ,11 de octubre de 1945.

PRESUPUESTO

Junta Administrativa del Gran Teatro Liceo.

realizar en el indicado Teatro.

PRESUPUESTO de los trabajos de pintura a

Detalle

Planta baja (Urinarios y waters junto al bar)

Prepararlos y pintarlos techos y parte alta de las paredes a dos manos al esmalte.

Preparar y pintar al esmalte cuatro puertas, una valla y dos ventanillas.

Planta Platea.

Una habitación

Prepararla y pintarla de techo y paredes a dos manos al esmalte.

Preparar y pintar al esmalte dos ventanas y una puerta.

Lavabos y waters de las Sras.

Prepararlos y pintarlos a dos manos al esmalte patinando las molduras.

Preparar y pintar al esmalte tres puertas, una ventana y dos ventanillas.

" " " " " especial un radiador y sus tuberías.

Planta piso primero.

Lavabos y waters de las Sras.

Prepararlos y pintarlos a dos manos al esmalte patinando las molduras.

Preparar y pintar al esmalte todas las aberturas.

" " " " " especial un radiador y sus tuberías.

Urinarios y waters de Caballeros.

Prepararlos y pintarlos de techos y parte alta de las paredes a dos manos al esmalte.

Preparar y pintar al esmalte tres puertas y tres ventanas.

Reparar paredes parte pasillo.

Planta piso 2°.

Lavabos y waters de las Sras.

Pintarlos en la misma forma que los de la planta del piso 1°.

Urinarios y waters de los Caballeros.

Pintarlos en la misma forma que los de la planta del piso 1°.

Planta piso 3°.

Lavabos y waters de las Sras.

Pintarlos en la misma forma que los de la planta del piso 1° y 2°.

Urinarios y waters de los Caballeros.

Pintarlos en la misma forma que los de los pisos anteriores.

Plantas pisos 4° y 5°.

Urinarios y waters de los Caballeros.

Pintarlos en la misma forma que los de los pisos anteriores.

La parte de pasillo de entrada a los urinarios (en los dos pisos) se pintará de techos y paredes al temple con los arrimaderos al esmalte.

Los referidos trabajos realizados con materiales de primera calidad importarian la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS DIEZ Y OCHO PESETAS.

Son 7.518.-- ptas.



Aceptado J. 16 Octubre 1945