



# LA TÉRMICA, S. A.

Teléfono 16440

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN,  
TERMO-SIFONES Y SECADEROS

fd/mp

## PRESUPUESTO N.º 1936

BARCELONA 25 abril de 1945


Trafalgar, 36

para Gran Teatro del Liceo.- Rambla del Centro - CIUDAD

CONCEPTOS	PRECIO	PESETAS	CTS.
<p><u>PRESUPUESTO</u> para la reforma y ampliación de la calefacción del Salón de descanso del citado Teatro</p> <p>====</p> <p>Existen en dicha Sala actualmente dos radiadores del tipo antiguo, cuya superficie es de 18,75 m/2 - con un rendimiento aproximado de 9,400 calorías hora.</p> <p>Según nuestro cálculo reciente, necesitase para caldear agradablemente el citado Salón de 15,400 calorías hora.</p> <p>Corresponde pues instalar una superficie de - 30,8 m/2 más un 25% de aumento por ser dichos radiadores debajo del suelo.</p> <p>Será pues en total 40,3 m/2 que es equivalente a 192 elementos del tipo Ideal Classic 4/61.</p> <p>Proponemos hacer 4 grupos de dos radiadores paralelos cada uno, colocados debajo del suelo y cubiertos con una reja de hierro fundido con la parte superior pulida y con un baño de bronce.</p> <p>Colocando 4 grupos de la forma indicada, resultarían cada reja de las dimensiones de 45,130 ctm. aproximadamente, con su marco correspondiente para ir todas ellas empotradas en el suelo.</p> <p style="text-align: center;"><u>Detalles</u></p> <p>192 Elementos de radiador Ideal Classic 4/61 Toda la tubería necesaria para la citada instalación, tubo de hierro forjado de <math>\frac{3}{4}</math> Todos los accesorios necesarios como manguitos soportes, soldaduras, etc. etc. para la montura. 4 Grifos de radiador 8 Purgadores 4 Rejas de hierro fundido con la superficie pulida y bronceada Transportes del material hasta pié de obra.</p>			

30725-5617



CONCEPTOS	PRECIO	PESETAS	CTS.
<p>Montura de todo el material aquí detallado hasta dejar la instalación terminada y dispuesta para funcionar.                      Precio PESETAS.....</p>		<p>15,872.-</p>	
<p>(Quince mil ochocientos setenta y dos)</p>			
<p>Lo mismo pero con las rejas de metal, aumentaría el precio por Pesetas.....</p>		<p>8,400.-</p>	
<p>(Ocho mil cuatrocientas pesetas)</p>			
<p>Abonamos por los doas radiadores actualmente existente <u>pesetas 1000.- (mil)</u></p>			
<p>No van incluidos los trabajos de albañilería, etc etc, como de costumbre en nuestros presupuestos, ni otros no descritos en el presente presupuesto.</p>			
<p>De interesar nuestra oferta, podríamos proceder a efectuar los trabajos a las tres semanas de recibir el pedido en firme.</p>			
<p>Condiciones de pago: 30% al pasar el pedido.                      40% durante la montura y                      30% al terminar nuestros trabajos.</p>			
<p>QUEDA POR CUENTA DEL CLIENTE, CASO DE ACEPTACIÓN DEL PRESENTE PRESUPUESTO, EL REINTEGRO DEL SELLO CORRESPONDIENTE A LA ESCALA QUE OBLIGA LA LEY DEL TIMBRE.</p>	<p>LA TERMICA, S. A.                      Director General,</p> 		
<p>ESTE PRESUPUESTO SE APLICA CON RESPONSABILIDAD PROPIA Y DE ACUERDO CON EL ARTICULO 11 DE LA ORDEN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE 24 DE FEBRERO DE 1943.</p>			
<p>LOS PRECIOS QUEDAN SUJETOS A REVISION HASTA LA ACEPTACION DEL PEDIDO EN FIRME Y A VARIACIONES QUE PUEDAN SUFRIR POR DISPOSICIONES OFICIALES POSTERIORES.</p>			
<p><i>On studied J. Y. 26 April 1945</i></p> <p><i>mye contentacion por tener actualment los elementos necesarios</i></p>			