

SEBASTIAN AYZA
CONTRATISTA DE OBRAS

Pere Serafi, 16, pral., 1.^a
Teléfono 28-15-89

Byssone
Elis
Agst
P. IV - 60.

BARCELONA, 3 de Marzo de 1960

Reseña de los trabajos a efectuar en el GRAN TEATRO DEL LICEO, consistentes en: Reparar unas humedades y componer un desagüe general a donde desembocan dos cañerías. Fijar unos listones para el entarimado. Levantar los hierros que sostienen la plataforma del trabajo de los electricistas. Reparar otras humedades en el departamento de la bomba haciendo mimbeles en la parte del terrado. Recubrir encima de las barandillas de los nuevos terrados, que reportan filtraciones al interior del local de la bomba y taller, levantando una hilada de ladrillo existente y colocarla de nuevo y encima una hilada de ladrillo de alfarero, luciendo las partes dañadas por el expresado trabajo.

Departamento de lámparas parte del ventanal.- Hacer un voladizo de ladrillo de unos 40 cm. de volada encima del dintel de la ventana, con una vertiente moderada.

Levantar el enladrillado del antepecho de la referida ventana y volverlo a enladrillar con rasillas de alfarero para recibir una plancha de plomo.

Desmontar y volver a montar una cañería de desagües de los retretes que dan al patio frente de las Ramblas detrás del departamento de taller de los electricistas. Colocar una viga de hierro para reforzar el dintel de una ventana donde descansa una jácena de hierro que apoya los estribos de dos bóvedas de las salas de coristas, y reseguir grietas.

Los referidos trabajos ascienden aproximadamente a PESETAS DOCE MIL QUINIENTAS (12.500,-). El presente presupuesto se ha de entender aproximado, y salvo imprevistos en las partes que afectan a paredes, suelos o bajantes de la fábrica vieja.

Sebastian Ayza
Pyza
REPUBLICA DE ESPAÑA
MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SECCION DE CONTRATACIONES
N.º 11.490/60

10432-2