

Material y Obras, S. A.	171.762'50
Sebastián Ayza	<u>146.280' -</u>
diferencia	25.482'50
Sr. Escosura, avance presupuesto	140.000' -

10432-8

Pere Serafí, 16, pral., 1.ª
Teléfono 81589

BARCELONA, 25 de Octubre de 1956

Presupuesto de las obras que se han de realizar en el GRAN TEATRO DEL LICEO, según memoria y gráfico de las mismas, confeccionados por el Arquitecto Don Fernando de la Escosura, y que a continuación se detallan:

PAREDES

Se prolongarán con ladrillos de 0,15 las paredes de medianera confeccionándose un pilar de 0,45 X 0,15 m. en forma de mensula para descanso de cada jácena de hormigón armado. En las laterales se colocarán dos ventanas de madera, apaisadas de 1,50 X 2m., de ventilación y una puerta de entrada en la parte de la escalera de 1,15 X 2,20 para paso a la nueva nave.

TERRADO

Se construirán cuatro jácenas de hormigón armado para sosten del terrado con los entramados de vigas de cemento, calculados en 400 kg. por metro cuadrado llenando los mismos con bovedillas de ladrillo de 1/4 hueco y asimismo los senos, aplanados éstos con mortero de cemento. Levantar unos tabiquillos para cámara de aire y asinto del terrado. La solera será de un grueso de machimbrados, una plancha de corcho aislante de 2½ cm. doblada con rasilla comun y por ultimo un pavimento de rasilla de alfarero de 13 X 26.

TERRADO EXISTENTE

Se nivelará a la nueva rasante con tabiquetes de ladrillo de 1/4, un grueso de machimbrados, doblado con rasilla y mezcla de cemento para recibir el pavimento de mosaico hidráulico que será en toda la nave. Rebajar las maestras y envigados en la superficie de la claraboya al mismo nivel, cubiriéndolo con solera de machimbrado y doblado de rasilla.

LUCIDOS

Los interiores serán de yeso blanco en las paredes y bovedillas a buena vista y de mortero lucidas de cal en pasta las partes foranas, laterales y barandillas de terrado en la parte interior.

DERRIBOS

Se derribarán la claraboya y terrado que la circunda, en el muro de piedra de la parte izquierda de la capilla del arco en la cabecera del escenario y en el muro de la parte izquierda se abrirá un portal de paso que comunicará con la escalera hasta la rasante del nuevo pavimento bajando y retirando los escombros.

PISO DE DENTRO DEL ARCO

Las jácenas y envigados que existen en el terrado de la claraboya que se tienen que derribar serán desplazados a la nueva rasante haciendo un andamio colgante para efectuar dichos trabajos.

En este presupuesto no van incluidos los trabajos de albañilería de ayuda al electricista ni a otros industriales.

Los referidos trabajos ascienden de conjunto a PESETAS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTAS OCHENTA (146.280,-).



MEMORIA DETALLADA DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO
Nº 197 DE FECHA 25 OCTUBRE DE 1956.

Paredes de ladrillo:

1a 17 m3 de pared de ladrillo a 566'-- 9.622'-- 9.622'--

Jácenas y envigados de hormigón:

2a 24 m.l. de jácenas de hormigón " 750'-- 18.000'--
 114 " " " vigas de cemento de 18 y 20..... " 60'-- 6.840'--
 114 " " " colocación..... " 8'60 980'40
 114 " " " Elevación de vigas..... " 10'-- 1.140'-- 26.960'40

Bovedillas y entramados:

3a 108 m2. de bovedillas de ladrillo de 1/4..... " 45'-- 4.860'--
 108 " " rellenos y aplanados..... " 12'60 1.360'80 6.220'80

Terrado de cubierta y nivelación del existente:

4a 180 m2. de taviquetas de soporte..... " 35'-- 6.300'--
 159 " " solera de machimbrado..... " 45'-- 7.155'--
 159 " " doblado de reasilla común..... " 40'-- 6.360'--
 118 " " plancha de corcho de 2'5 " 45'-- 5.310'--
 118 " " embaldosado de rasilla alfarero.... " 65'-- 7.670'-- 32.795'--

Demoliciones de paredes y terrado (claravoya):

5a 8 m3. de pared de piedra..... " 125'-- 1.000'--
 16 " " escombros, bajarlos y cargarlos..... " 85'-- 1.360'--
 35 m2. " terrado de la claravoya..... " 46'-- 1.610'--
 16 m3. " bajarlos y cargarlos..... " 85'-- 1.360'--
 32 " " acarreos de escombros..... " 46'-- 1.472'-- 6.802'

Abrir portal de paso en la escalera:

6a 4 jornales de albañil y peón..... " 203'-- 812'--
 5 sacos de material, según cálculo..... " 15'-- 75'--
 2 viguetas de soporte..... " 150'-- 300'-- 1.187'

Lucidos de yeso interiores:

7a 108 m2. de bovedillas " 18'50 1.998'--
 395 " " paredes interiores..... " 6'60 2.607'-- 4.605'

Revocos exteriores:

8a 95 m2. de revoco de mortero y lucido de cal-pasta " 29'-- 2.755'-- 2.755'

Boveda de paso en la escalera:

7 m2. de boveda de 3 gruesos de rasilla..... "148'-- 1.036'--
 6 " " barandilla de tabique doblado..... "165'-- 990'-- 2.026'

Bajar el piso de la claravoya a su nivel:

10a Calculado como nuevo. 16.177'--
 Andamio colgante en la superficie del arco... 1.075'-- 17.252'

Pavimento de mosaico hidráulico:

11a 108 m2. de mosaico hidráulico..... " 70'-- 7.560'-- 7.560'

Carpintería de taller:

12a 2 ventanas de madera a de 2 X 1'50 con portijos. "2025' 4.050'--
 1 puerta de madera de 2'20 X 1'15..... " 1.400'-- 5.450'

Beneficio industrial el 15% de Ptas. 123.235'20 18.485'25
 objetos imprevistos del expresado trabajo. 4.560'--

Total..... 146.280'45

SEBASTIAN AYZA
CONTRATISTA DE OBRAS

Pere Serafí, 16, pral., 1.^a
Teléfono 81589

BARCELONA, 12 de Noviembre de 19 56

Ilre. Sr. Presidente de la
Sociedad del Gran Teatro del Liceo
Ciudad.

Distinguido Sr.;

Como nota adicional aclaratoria a mi presupuesto de fecha 26 de octubre próximo pasado, debo significarle que en el mismo no se halla comprendido el porcentaje de aumento que pueda corresponderle, por no haberse publicado hasta la fecha las normas reguladoras en el ramo de la construcción.

Queda de Vd. con la mayor consi
deración affmº s. s.



SEBASTIAN AYZA
CONTRATISTA DE OBRAS

Pere Serafi, 16, pral., 1.^a
Teléfono 81589

BARCELONA, 14 de Noviembre de 1956

Ilre. Sr. Presidente de la
Sociedad del Gran Teatro del Liceo
CIUDAD

Distinguido Sr:

Estudiado el porcentaje de los aumentos, que regulan las disposiciones legales, sobre mi presupuesto de fecha 26 de Octubre ppdo., debo significar a Ud. que el mismo queda incrementado a PESETAS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS.

Con el mayor agrado, queda de Ud. afmo. y s. s.

Sebastian Ayza
