



J. Batista.

TALLER MECANICO DE CARPINTERIA
 RAMO DE OBRAS, DECORACION E INSTALACIONES EN GENERAL

Barcelona, 13 de mayo de 1954

CORCEGA, 578 y 580
 TELEFONO 25 39 36

PRESUPUESTO

Sr. Sociedad del Gran Teatro del Liceo

N.º orden	Cantidad	DETALLE DE LAS PIEZAS	Precio unitario		TOTAL	
			Ptas	Cts.	Pesetas	Cts.
		Nota de carpintería para la reforma y ampliación del escenario y departamento orquesta, según datos facilitados por Secretaría y encargado escenario.				
		Desarmar el entarimado escenario, volverlo de cara, cepillar y cambiar tornillos y elementos en mal estado			70.500,--	
		Formar castilletes en el foso de la zona del escenario con la madera sobrante de los pies derechos que se desarman, arriestrándolos convenientemente en el lugar donde deben desplazarse las dos torres metálicas			12.000,--	
		Construir dos escaleras de caracol de 16,-- mts. de altura y colocarlas una a cada lado de la boca del escenario con barandilla			60.000,--	
		Estrechar las seis galerías actuales que están colgadas y tocarían al ciclorama, (previa colocación de ménsulas de hierro debajo de cada durmiente empotradaa en la pared que serán suministradas por su cuenta), siendo necesario para ello, desarmar los ocho pies derechos que están colgados de las armaduras y los doce intermedios, cortar los correspondientes travesaños, los tablones, el entarimado de la primera galería y las tablas de las otras dos, para construir dos puertas proyectadas, precio de orientación			140.000,--	
		Desarmar las barandillas, los soportes que sostienen las cuerdas, construyendo las pasarelas y los pies derechos nuevos y colocarlo en su emplazamiento, definitivo, añadiendo un ángulo de hierro en sustitución del pasamano actual			18.000,--	
		Suma y sigue ...			300.500,--	

N.º orden	Cantidad	DETALLE DE LAS PIEZAS	Precio unitario		TOTAL	
			Ptas.	Cts.	Pesetas	Cts.
		Suma anterior ...			300.500,--	
		Construir y colocar la barandilla en las galerías, por donde pasa los contrapesos, todo en madera de pino			14.000,--	
		En el último piso (telar), construir 130 cajas para albergar seis poleas de madera de palo de hierro de 15 cm. a plomo de las nuevas galerías, incluido colocación			65.000,--	
		Desmontura del armazón debajo del escenario, en la zona que se agranda la orquesta, debiendo suprimirse los montantes y travesaños que les afecte dicha reforma			10.000,--	
		Construir una escalera de siete peldaños, acceso a la concha del apuntador			1.000,--	
		Formar un arrimadero de contrachapeado de 6'8 y 10 m/m. en el tabique de ladrillo del fondo debajo escenario, para la orquesta, según detalle del plano			14.000,--	
		Formación de un cielo raso en el nuevo espacio destinado a orquesta			2.500,--	
		Formación de entarimado en la gradería de orquesta compuesto de entablonado y machihembrado de 2 cm.			14.000,--	
		Construcción y colocación de dos juegos de puertas de siete hojas cada uno, plegables, destinados a acortar o ensanchar el espacio de la orquesta, constando cada hoja de puerta de un contrachapeado de 8 m/m. y otro de 12 m/m. rellenando el interior con lana de vidrio, con sus correspondientes guías y poleas de hierro para su colocación y supresión			45.000,--	
		Tapa para las regatas del suelo de las guías de las puertas correderas de hierro con bisagras			1.000,--	
		Dos puertas de una hoja de 210 x 60 cm. m/3/4.)				
		Tres " " " " " 210 x 80 " ")				
		Dos " " " " " 210 x 90 " ")				
		Una " " " " " 210 x 100 " ")				
		construidas de contrachapeado y lana de vidrio)			9.000,--	
		Suma y sigue ...			476.000,--	

N. orden	Cantidad	DETALLE DE LAS PIEZAS	Precio unitario		TOTAL	
			Ptas.	Cts.	Pesetas	Cts.
		Sum a anterior ...			476.000,--	
		Traslado de escotillones y disparos con todos sus elementos, en la zona de la orquesta			3.500,--	
		Auxiliares de la instalación eléctrica y demás			2.000,--	
		Total ...			481.500,--	

NOTA:

Todos los trabajos de albañilería para sujetar los diferentes materiales relacionados en la presente nota, así como los andamios necesarios para la construcción de los mismos, no están previstos en la presente nota.