



COPIA

COMPAÑÍA IBÉRICA DE COMERCIO, S.A.

BARCELONA

DIPUTACION, 289. PRAL.

TELEFONO 315603 (tres líneas)
Dirección telegráfica: COIBECO

Barcelona, 28 de Junio de 1955.-

GRAN TEATRO DEL LICEO
C i u d a d
=====

Muy Sres. nuestros:

Cumplimentando sus instrucciones, nos es grato someter a su consideración nuestras ofertas número 1 y 2 relativas a la transformación y ampliación respectivamente del sistema preventivo de incendios "AVISADOR GUARDIAN", instalado en ese Teatro, en las siguientes condiciones:

Oferta num. 1-Transformación.-

Transformación de 44 aparatos detectores "GUARDIAN", Tipo G.2.B. instalados actualmente en distintas dependencias, transformándolos al modelo G.3.B., o sea acoplándoles el dispositivo de "comprobación" desde la central de señales.

Acoplamiento a 27 de dichos aparatos detectores, de funcionamiento a cambio brusco de temperatura, del dispositivo especial de funcionamiento a incremento de temperatura lenta y graduación determinada.

Suministro e instalación de las líneas correspondientes para el hilo de comprobación de los aparatos detectores.

Comprendiendo: materiales, jornales, seguros, etc., etc., por el precio de.....Ptas. 36.696'.-

suma y sigue..... 36.696'.-

Ofrecemos {
INSTALACIONES DETECTORAS DE INCENDIOS "AVISADOR GUARDIAN"
INSTALACIONES DETECTORAS DE HUMO "WALTHER"
INSTALACIONES EXTINTORAS DE CO2 (GAS INERTE) "WALTHER"
INSTALACIONES EXTINTORAS DE ROCIADORES (SPRINKLERS) "WALTHER"
EXTINTORES MANUALES DE TODAS CLASES "GUARDIAN"

10432-35

suma anterior..... Ptas. 36.696'.-

Oferta num. 2-Ampliación.-

Suministro e instalación de 13 aparatos detectores "GUARDIAN", Tipo P.3.B., de funcionamiento a cambio brusco de temperatura, distribuidos según detalle:

Acoplamiento a 9 de dichos aparatos detectores "GUARDIAN", del dispositivo especial de funcionamiento a temperatura lenta y graduación determinada, como sigue:

	<u>Aparatos</u>	<u>Dispositivos</u>
Sala pintura.....	1	1
Taller pintura.....	1	1
Local sin nombre.....	2	1
Almacén 4º piso.....	3	3
Local sin nombre.....	2	1
Taller electrico.....	2	1
Parte nueva foso escenario	<u>2</u>	<u>1</u>
	13	9

Suministro e instalacion de las lineas conductoras correspondientes, protegidas con tubo bergman, procediendo a su conexión y empalme a la central de señales.

Suministro e instalacion de una central de señales, de doble funcionamiento, provista de 20 números, 48 enchufes y los siguientes dispositivos:

- a).-De alarma.-
- b).-De comprobación de aparatos detectores y circuitos.
- c).-De comprobación de lámparas indicadoras de departamentos.
- d).-Dispositivo automático de conexión de corriente de pila, para caso de faltar la corriente alterna.

Suministro e instalación de una central de señales, de doble funcionamiento, provista de 20 números, 18 enchufes y los dispositivos detallados en la anterior

suma anterior..... Ptas. 36.696'.-

Comprendiendo: materiales, jornales, seguros,
etc. etc., por el precio de..... " 13.455'.-

TOTAL PESETAS..... 50.161'.-

TOTAL PESETAS: CINCUENTA MIL CIENTOS SESENTA Y UNA.-

Oferta sin compromiso y salvo variación.-

Los trabajos de albañilería irán a cargo de Vds.-

Pago: una vez ejecutados los trabajos correspondientes.

En la confianza de que nuestras ofertas merecerán su buena acogida y en espera de sus gratas noticias para proceder en consecuencia, nos reiteramos de Vds. saludándoles muy atentamente.

