

# ELECTRICIDAD MARCÓ

SUC. DE LLOPIS Y MARCÓ S.L.

AVENIDA DE SAN ANTONIO M.º CLARET, 67

TELÉFONO 26 73 43 - BARCELONA

35 16 90

INSTALACIONES, MONTAJES INDUSTRIALES, COMERCIO Y ESPECTÁCULOS  
CUADROS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA

Barcelona, 24 Febrero 1.958

Sociedad del Gran Teatro del Liceo  
C I U D A D.-

Muy señores nuestros: Complimentando sus gratas indicaciones, nos complacemos en ofrecerles el suministro de un Transformador de iguales características del que está en servicio para el Alumbrado de Escenario. El nuevo transformador serviría como recambio del actual en caso de avería y sería interesante que estuviera instalado, pues podrían prestar servicio alternativamente los dos transformadores por medio de los conmutadores correspondientes, con el fin de mantenerlos en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

El actual transformador tiene un arrollamiento primario de 225 Volts. y 640 Amperios, con una potencia de 250 K.V.A. y 3 arrollamientos secundarios de:

906	Volts	54'2	Amps.
417	"	208	"
390	"	22'2	"

con la misma potencia de 250 K.V.A. , pues el rendimiento es muy elevado.

Teniendo en cuenta que la corriente de salida secundaria de 906 Volts y 54'2 Amps., con una potencia del orden de 85 K.V.A. no tiene conexión alguna, el transformador queda reducido a una potencia efectiva de 165 K.V.A. que es la misma que fijamos para la Oferta del nuevo aparato.

1 Transformador de corriente alterna trifásica, tipo interior, refrigeración natural en baño de aceite, con este incluido, en caja de chapa de acero ondulada, frecuencia 50 periodos, potencia 165 K.V.A. arrollamiento primario 225 V. 424 Amps. y dos arrollamientos secundarios de:

417	Volts	208	Amps.
390	"	22'2	"

10432-43

# ELECTRICIDAD MARCÓ

SUC. DE LLOPIS Y MARCÓ S.L.

AVENIDA DE SAN ANTONIO M.º CLARET, 67  
TELÉFONO ~~26 73 43~~ - BARCELONA  
35 16 90

INSTALACIONES, MONTAJES INDUSTRIALES, COMERCIO Y ESPECTÁCULOS  
CUADROS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA

Barcelona, 24 Febrero 1.958

Importe neto total de Pesetas

94.800'--

Plazo de entrega Dos meses a contar de la fecha de recepción del pedido

Forma de pago 35 % del importe al pasar el pedido. El resto a los 30 días de la entrega.

Mercancia. Puesta en fábrica sin embalaje

Deseando haber interpretado sus deseos y en espera de vernos honrados una vez mas con su grato encargo, quedamos como siempre a sus ordenes y les saludamos con la mayor consideración.

**ELECTRICIDAD MARCÓ**

*F. Marcó*

*soho la mora  
J. S. 20 Mayo 1958*