



FUSTER-FABRA Y SCHNEIDER, S. A.

OFICINAS: AVDA. JOSÉ ANTONIO, 617

TELÉFONO *22 21 33

Telegramas: **FYSSA**

Apartado 5260

TALLERES ASCENSORES
VÍA LAYETANA, 98 - Tel. 22 21 34

TALLERES CALEFACCIÓN
CASANOVA, 71 - Teléfono 23 39 35

JR/ca Barcelona (7), 6 de octubre de 1954

ASCENSORES

Normales
Alta Velocidad
Tracción Directa
Micronivelación
Resbalones Retráctiles
Puertas Automáticas
Maniobras Selectivas

MONTACARGAS

Monta - Automóviles
Montacamillas
Montaplatos
Montapapeles
Mixtos Carga y Personas
Elevadores en General

CALEFACCIONES

Centrales e Individuales
Por Radiadores
Por Convectores
Por Paneles Radiantes
Por Aire Caliente
Producciones Centrales
de Agua Caliente
Secaderos Industriales
Centrales Generadoras de
Vapor y Agua Sobrecalentada

REFRIGERACIONES

Industriales y de Confort
Acondicionamientos del Aire
Climas Artificiales
Ventilaciones
Humectaciones
Cámaras Frigoríficas
Fábricas de Hielo
Frigoríficos Industriales

QUEMADORES

Domésticos e Industriales
De Aceites Pesados
De Carbón Menudo
De Cáscaras Vegetales
Automáticos, Semiautomá-
ticos y Manuales
Hornos Industriales
Centrales de Combustión
y Trasiego

CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Hispano Americano
Banco de Vizcaya

Ntra. Ref. **ASCENSORES.**
Estudios y Proyectos.

GRAN TEATRO DEL LICEO.

Ciudad

Muy Sres. nuestros:

Cumplimentando sus gratos deseos manifestados por D. Miguel Alañá y electricista Sr. Rafael a nuestro Sub-Director Sr. Pinar, relativos al cambio de corriente a efectuar para el mecanismo que acciona el telón metálico del escenario, sometemos a su consideración la siguiente:

O F E R T A:- Para el cambio de corriente continua en alterna trifásica 220 V. 50 H., efectuando los siguientes:

TRABAJOS:- Desmontar el motor actualmente acoplado en el reductor, colocando otro nuevo de corriente alterna trifásica 220 V. 50 H. y de 5 CV. de potencia, a 1000 r.p.m., del tipo doble arrollamiento.

Suministro y colocación de un electrofreno trifásico tipo L.P.-

Instalar una placa de maniobra de dos inversores, tipo T.E. de 40 amp.-

Instalar una caja de pulsadores de dos marchas y paro en el cuarto del electricista del escenario.

Efectuar completamente nueva toda la instalación de intercomunicaciones del motor, maniobra y paradores, ya existentes en el recorrido del telón metálico, con tubo de hierro e hilo vulcanizado.

Incluidos los jornales de nuestros operarios.

PRECIO:-

PESETAS:-26.195.--

(Veintiseis mil ciento noventa y cinco pesetas).

PAGOS:- 1/3 al formalizar el encargo.
1/3 al empezar los trabajos en obra.
1/3 al terminar los mismos.

ENTREGA:- Unos treinta días laborables.

(sigue...)

*Aprobado J. S.
11 Octubre 1954*

EXCLUIDO :- Los trabajos de albañilería, carpintería, pintura, y en general todo lo no indicado en el presente escrito.

En la confianza de que nuestra oferta merecerá su aprobación, en cuyo caso les rogamos tengan a bien darnos a conocer por escrito su conformidad, quedamos pendientes de sus gratas noticias sobre el particular y les saludamos muy atentamente.

FUSTER-FABRA Y SCHNEIDER, S. A.

L. Pizarro *Luis Portuondo*