

Marcelo Henrich Rivera

Rubio y Ors, 145
Cornellá de Llobregat

HOJA N.º

Sr. D. Sociedad del Gran Teatro del Liceo Barcelona

Muy señores míos:

Complacido correspondo a su petición de oferta para la construcción de un pozo semi-artesiano, en los bajos del Gran Teatro del Liceo, según detalle:

Según los detalles facilitados en nuestra visita y con el fin de que tengan sobradamente cubiertas sus necesidades de agua procede a:

Construir un pozo semi artesiano a una profundidad aproximada de 10 metros.

Tubería a emplear con chapa de hierro de 7 mm. de espesor y 300 mm. de ϕ , en tramos de 2 metros de largo, ya que debido al poco espacio de que se dispone no permite colocarlos de mayor longitud. Esta tubería sería de nuestra cuenta, debiendo servirla, con el aro de acero protector y cortante y con los taladros necesarios en la parte baja para paso del agua.

De mi cuenta son todas las soldaduras de unión.

Además de la tubería y soldaduras el precio que se facilitará por metro lineal comprende:

Preparación de máquina y utillajes en nuestro taller.

Transportes hasta pie de obra y de regreso.

Montaje del castillete acoplándolo a la altura del sitio designado para la construcción del pozo.

Hincar la tubería hasta la zona final de rendimiento, dejándola en perfectas condiciones de limpieza, para montar la instalación de extracción de agua.

Dirección y plano de corte de la zona.

Toda ello representa por metro lineal de tubería colocada la cantidad de Pesetas 4.173,85 (cuatro mil ciento setenta y tres pesetas con 85/100).

Para garantizar el buen rendimiento del pozo, es totalmente necesario que la puesta en marcha del mismo sea hecha por nosotros.

Durante los trabajos deberian facilitarnos fuerza eléctrica capaz para 5 HP.

.... /....

10432-97