

RIBAS Y PRADELL, S.A.

DUPLICADO

CALLE SICILIA, 93. - TELÉFONO *** 25 31 81
BARCELONA

Sr es. SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

Sección **CARPINTERIA**

ESTUDIO ECONOMICO UNICAMENTE DE ORIENTACION para la ejecución de los distintos trabajos que a continuación se enumeran:

	Pesetas	Cts.
Desmontar el entarimado de todo el escenario, y volverlo de cara, siendo su grosor de 3 $\frac{1}{2}$ c/m. alisado de nuevo y sustituyendo tornillos y elementos actuales que están en mal estado	21.844	80
Formar castilletes en el foso de la zona del escenario con la madera sobrante de los pies derechos que se desmontan, arriostrándolos convenientemente en el lugar donde deben desplazarse las dos torres metálicas	9.768	—
Construir dos escaleras de caracol de 16 m/. de altura y colocarlas una a cada lado de la boca del escenario con barandilla de madera sujetándolas convenientemente	16.206	—
Estrechar las 6 galerías actuales que están colgadas y tocarían al ciclorama, (previa colocación por Vds. de m \bar{n} salas de hierro, suministradas por nosotros, debajo de cada dorniente empotradas en la pared), siendo necesario para ello, desmontar los 8 pies derechos que están colgados de las armaduras y los 12 intermedios, cortar los correspondiente travesaños, los tablonos, el entarimado de la primera galería, y las tablas de las otras dos, para construcción de dos puertas proyectadas	105.977	25
Desmontar las barandillas, los soportes que sostienen las cuerdas, construyendo las pasarelas y los pies derechos nuevos, y colocarlo en su emplazamiento definitivo, añadiendo un ángulo de hierro en substitución del pasamanó actual	29.314	70
Construir y colocar la barandilla en las galerías, por donde pasan los contrapesos, todo en madera de pino	15.096	—
En el último piso (talar), construir 130 cajas para albergar 6 poleas de madera de palo hierro, de 15 c/m. ϕ a plomo de las nuevas galerías, incluida la colocación	21.645	—
Desmontura del armazón debajo del escenario, en la zona que se agranda la orquesta, debiendo suprimirse los montantes y travesaños que les afecte dicha reforma	2.664	—
Construir una escalera de 7 peldaños, acceso a la concha del apuntador	1.332	—
	223.847	85

	Pesetas	Cts.
Suma anterior	223.847	75
Formar un arrimadero de contrachapado de 6'8 y 10 m/m. en el tabique de ladrillo del fondo debajo del escenario, para la orquesta, según detalle de su plano	3.756	65
Formación de un cielo raso en el nuevo espacio destinado a orquesta	6.380	25
Formación de entarimado en la gradería de orquesta, compuesto de entablonado y machihembrado de 2"	36.409	80
Construcción y colocación de dos juegos de puertas compuestas de 7 hojas cada juego, plegables, destinados a acortar o ensanchar el espacio de la orquesta, constando cada hoja de puerta, de un contrachapado de 8 m/m. y otro de 12 m/m. rellenando el interior con lana de vidrio, con sus correspondientes guías y poleas de hierro para su colocación y supresión	35.747	55
Tapa para las regatas del suelo de las guías de las puertas correderas, de hierro con bisagras	2.380	95
Relación de las puertas que deberán construirse de contrachapado y lana de vidrio:		
2 puertas de 1 h. de 210 x 60, marco }		
3 " " " " " 210 x 80 " " }		
2 " " " " " 210 x 90 " " }		
1 " " " " " 210 x 100 " " }	7.459	20
Traslado de escotillones y disparos con todos sus elementos, en la zona de la orquesta	5.550	---
Auxiliares de la instalación eléctrica y demás	33.300	---
Imprevistos en la obra general de carpintería en el escenario	16.650	---
T O T A L Pesetas	371.482	15
Notas:		
No se cifran por ignorar número y situación de los dispositivos de poleas, con contrapesos, avanzándose un presupuesto para cada uno, aprovechando cuerdas y poleas actuales, de 750'--- Ptas.		
La partida de imprevistos será tenida en cuenta si realmente llegara a tener que utilizarse.		
Barcelona, 10 de Abril de 1954		
<div style="border: 2px solid purple; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>RIBAS Y PRADELL, S.A.</p> <hr style="width: 50%; margin: 5px auto;"/> <p>Ausias-March, 100 y Sicilia, 93</p> <p>• BARCELONA •</p> </div>		