



# TALLERES VALLÉS

CONSTRUCCIONES EN MADERA

VENTANAS FORMA GUILLOTINA - CASAS DESMONTABLES PARA PLAYA Y CAMPO  
CÓRCEGA, 412, INT. TELÉFONO 27 29 57

BARCELONA, 14 de Abril de 1954

SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO

C I U D A D

P R E S U P U E S T O

P R E C I O	
PESETAS	CTS.

ESTUDIO ECONOMICO, UNICAMENTE DE ORIENTACION, PARA LA EJECUCION DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN

Desmontar el entarimado de todo el escenario, volverlo de cara, siendo su grosor de  $3\frac{1}{2}$  c.m alisando de nuevo y sustituyendo tornillos y elementos actuales que estan en mal estado.....

22.150 --

Formar castilleras en el foso de la zona del escenario con la madera sobrante de los piés derechos que se desmontan, arriostandolas convenientemente en el lugar donde deben desplazarse las dos torres metálicas.....

9.500 --

Construcción de 2 escaleras de caracol de 16 m. de altura y colocarlas una a cada lado de la boca del escenario, con barandilla de madera, sujetándolas convenientemente.....

17.200 --

Estrechar las 6 galerias actuales que estan colgadas y tocarian al teatralma ( previa colocación por Vds. de ménsulas de hierro, suministradas por nosotros, debajo de cada durmiente empotradadas en la pared), siendo necesario para ello, desmontar los 8 piés derechos que estan colgados de las armaduras y los 12 intermedios, cortar los correspondientes travesaños, los tablones, el entarimado de la primera galería, y las tablas de las otras dos, para la construcción de las 2 puertas proyectadas.....

107.150 --

Desmontar las barandillas, los soportes que sostienen las cuerdas, construyendo las pasarelas y los piés derechos nuevos y colocar en su emplazamiento definitivo, añadiendo un ángulo de hierro en sustitución del pasamano actual.....

27.275 --

Suma y sigue .....

183.275



# TALLERES VALLÉS

CONSTRUCCIONES EN MADERA

VENTANAS FORMA GUILLOTINA - CASAS DESMONTABLES PARA PLAYA Y CAMPO  
CÓRCEGA, 412, INT.

TELÉFONO 27 29 57

BARCELONA,

P R E S U P U E S T O	P R E C I O		P E S E T A S	C T S .
	P E S E T A S	C T S .		
Suma anterior .....			183.275	--
Construir y colocar la barandilla en las galerias, por donde pasan los contrapesos, todo en madera pino			16.200	--
En el último piso ( talar ), construir 130 cajas para albergar 6 poleas de madera de palo hierro de 15 c.m a plomo de las nuevas galerias, incluida la colocación.....			23.375	--
Desmontar el armazón debajo del escenario en la zona que se agranda la orquesta, debiendo suprimirse los montantes y travesaños que les afecte dicha reforma.			2.890	--
Construcción de una escalera de 7 peldaños, para acceso a la concha del apuntador.....			1.500	--
Formar un arrimadero de contrachapado de 6'80 y lo m.m en el tabique de ladrillo del fondo debajo del escenario, para la orquesta, según detalle de su plano ...			3.150	--
Construcción de un cielo raso en el nuevo espacio destinado a orquesta.....			6.830	--
Foamación de entarimado en la gradería de orquesta compuesto de entablonedo y machiembrado de 2 .....			37.850	--
Construcción y colocación de dos juegos de puertas compuestas de 7 hojas cada juego, plegables, destinados a acortar o ensanchar el espacio de la orquesta, constando cada hoja de puerta, de un contrachapado de 8 m.m y otro de 12 m.m rellenando el interior con lana de vidrio, con sus correspondientes guías y poleas de hierro para su colocación y supresión..			36.675	--
Tapas para las regatas del suelo de las guías de las puertas correderas, de hierro con bisagras.....			3.100	--
X Suma y sigue...			314.845	--



# TALLERES VALLÉS

CONSTRUCCIONES EN MADERA

VENTANAS FORMA GUILLOTINA - CASAS DESMONTABLES PARA PLAYA Y CAMPO  
CÓRCEGA, 412, INT.

TELÉFONO 27 29 57

BARCELONA,

P R E S U P U E S T O	P R E C I O		P E S E T A S	C T S .
	P E S E T A S	C T S .		
Suma anterior .....			314.845	---
Relación de las puertas que deberán construirse de de contracahapado y lana de vidrio:				
3 puertas de 1 hoja de 2.10 x 0.60 marco 3/4 }				
3 " " 1 " 2.10 x 0.80 "				
2 " " 1 " 2.10 x 0.90 "				
1 " " 1 " 2.10 x 1.00 "			6.675	---
Traslado de escotillones y disparos con todos sus elementos, en la zona de la orquesta.....			6.225	---
Auxiliares de la instalación eléctrica y demás....			35.250	---
Imprevistos en la obra general de carpintería en el escenario.....			14.175	---
Total pts.			377.170	---



*Chirivella Vallés*