

Sociedad Gran Teatro del Liceo.
B a r c e l o n a.

= Presupuesto aproximado de la Reforma de los Camerinos, Nº. 4 y 5.

Por el suministro de dos lavabos de 0'63 x 0'47 de, dos grifos, respaldo de marmolita negra y espejo-luna de 0'70 x 0'70, dos toalleros, dos estantes y dos apliques luz, movibles, con pantalla y bombillas.

Por el suministro de dos platos de ducha, con sus accesorios, jaboneras, etc, .Confección de dos cortinas de plástico con sus anillas y dos barras de metal cromado y enchufes correspondientes.

Construcción de dos marcos de madera para las mismas.

Construcción de dos marcos tabique con sus respectivas puertas, éstas de una sola hoja, lisa por las dos caras, visagras, placas y manivelas y su colocación.

Reforma de los marcos y persianas lindantes con el escenario.

Por el suministro de cuatro plafones rectangulares de opalina blanca con sus bombillas, colocados en el techo de los Camerinos.

Por dos marcos de aluminio anodizados natural de 1'50 x 0'55, con sus armazones de madera y correspondientes espejos, colocados sobre el plafón de la puerta de entrada.

Por la construcción en madera forrada de Fórmica de cuatro tocadores con sus cajones y de iguales carecteristicas que los construidos anteriormente.

Por cuatro marcos de aluminio anodizado natural, con sus monturas de madera y cuatro espejos colocados sobre los tocadores.

Por ocho apliques de luz, movibles - rótula, para la iluminación de los tocadores.

Por la construcción de percheros de madera de castaño barnizado, con estante de barras de madera y colgadores de metal. Situados en los espacios destinados a los mismos . Otros de madera y con colgadores solos.

Suministro de cuatro banquetas y cuatro sillas con piés de hierro pintado y asientos tapizados con "skay".

Presupuesto de suministros é industriales.	66.953'-	Ptas.
Id Trabajos de albañilería	45.194'-	"
	<hr/>	
	112.147'-	
10 % Dibujos y dirección	11.214'-	
Total s, é, ú o.	<hr/>	
	123.361'-	Ptas.
	<hr/> <hr/>	

*Descontado
21-6-67*

Barcelona 1º Junio 1967

= Reforma del Camerino N^o. 6.

Suministro de un lavabo de 0'63 x 0'47, con dos grifos, respaldo de marmolita negra y espejo-luna de 0'70 x 0'70, un toallero, un estante y un aplique movible con pantalla y correspondientes bombillas.

Por el suministro de un plato de ducha, con sus accesorios, jabonera, etc, y confección de una cortina de plástico con sus anillas y una barra y enchufes de metal cromado.

Construcción de un marco de madera para la misma.

Construcción de un marco de madera, para tabique con su puerta correspondiente y de una sola hoja, para la entrada del Camerino. Otra puerta, sin marco, para el W.C. anexo, con visagras, placas, etc, y su colocación

Reforma de las persianas de ventilación lindantes a el escenario.

Por el suministro de tres plafones rectangulares de opalina blanca y sus bombillas para colocarlos en el techo

Por un marco de aluminio anodizado natural de 1'50 x 0'55 con su armazón de madera y correspondiente espejo para ser colocados en el plafón de la puerta de la entrada al Camerino.

Por la construcción de tres tocadores de iguales carecteristicas que los mencionados anteriormente.

Por tres marcos de aluminio anodizado natural, con sus monturas de madera para la colocación de espejos y colocados sobre los tocadores.

Por seis apliques de luz, movibles-rótula, para la iluminación de los mismos.

Por la construcción de percheros de madera de castaño barnizado con igual disposición y carecteristicas que los mencionados anteriormente y con destino a los camerinos N^o. 4 y 5.

Suministro de tres banquetas y una sillas con piés de hierro pintados y asientos tapizados en "skay"

Presupuesto de industriales y suministros.	49.200'-	Ptas.
Id Trabajos de albañilería.	15.330'-	"
	<hr/>	
	64.530'-	
10 % Dibujos y dirección	6.453'-	
	<hr/>	
Total s,e,ú o	70.983'-	Ptas.
	<hr/>	

Resumen

Camerinos N ^o . 4 y 5.	123.361'-	
Camerino N ^o . 6.	70.983'-	
Suman en total	<hr/>	
	194.344'-	Ptas.
	<hr/>	

Continuación de las anteriores hojas, nº. - 1 y 2 -

Los trabajos de albañilería y pintura v^{en} detallados en presupuestos aparte que se adjuntan. Toda la facturación será a cargo de los Industriales que ^{colaborado} en el presente avance de Presupuesto. Los trabajos de electricidad y lampistería serán a cuenta de la Sociedad del Gran Teatro del Liceo.

No está incluido el impuesto de Tráfico de Empresas.

Barcelona 1º de Junio de 1967

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Gran Teatro del Liceo el Sau Pobleo Nº 2 bis
CANERINO Nº 4.

Presupuesto para quitar el embaldosado existente
y embaldosarlo de nuevo en mosaico de la casa
Rac Isiofet, colocación de un cuarto de ducha.

Aplacar las paredes con azulejos de 15x15
a 1'80 metros de altura y la utiua elada en Rouo.

Quitar marcos y colocación de nuevo, colocación de
taños y hacer regatas laupistena, taparlas.

Sacar los escombros, llevarlos al Avertedero.

NOTA: Con este presupuesto no está comprendido, laupistena,
electricidad, sanitaria ni el permiso del Ayuntamiento.

Importe total de dicho presupuesto 27.979.- Ptas
(veintisiete mil novecientos setenta y nueve pesetas.)

Barcelona. 21 de Mayo 1.967

Sección de

J. f. 21. Junio 1967

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Gran Teatro del Liceo. c/ San Pablo nº 2 bis
CAMARIN Nº 4

Presupuesto para quitar el embaldosado existente y embaldosarlo de nuevo en mosaico de la casa Real Escofet, ^{colocación del dicho} quitar marcos y colocación de nuevo, colocación de tacos y hacer regatas lampistería y taparlas, sacar los escombros y llevarlos al Arriadero

Dicho presupuesto asciende a 23.479 Ptas.
(veintitres mil cuatrocientas setenta y nueve ptas.)

NOTA: En este presupuesto no está incluida lampistería, electricidad ni el permiso del Ayuntamiento. *Viagros* 27,979

Barcelona. 17 de Abril 1.967

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Gran Teatro del Liceo el San Patro n.º 2
CAMERINO N.º 6 (5)

Presupuesto para quitar en mano y colocación
de nuevo.

Hacer un muro de ducha y aplacar
las paredes en azulejos de 15x15 a 1'80 metros
de altura, la ultimaizada en romos.

Sanar las alcantarillas, llevarlos al vertedero.

NOTA: En este presupuesto no está comprendida
la pintura, electricidad, sanitaria ni permiso del
Ayuntamiento.

Importe total de este presupuesto 17.215.-Ptas
(diecisiete mil doscientas quince pesetas).

Barcelona 31 Mayo 1967

Le sechado
J. B. 21 Junio 1967

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Gran Teatro del Liceo of San Pablo nº 2 bis
CAMARIN 5

Presupuesto para quitar un muro y colocación
de nuevo, ~~colocación de nueva~~ ~~hacer desagüe W.C.~~ empotrado
con tubería ~~desagüe~~ ~~W.C.~~ drenaje, colocación de tacos e hierros
para focadores y hacer regatas lampistera
y taparlas.

Sacar los escombros y llevarlos al
vertedero.

Este presupuesto asciende (siete mil quinientas
ochenta (7.580: Ptas.).

NOTA: En este presupuesto no está incluido
lampistería, electricidad ni el permiso del
Ayuntamiento.

Barcelona, 17 abril 1.967

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Gran Teatro del Liceo of San Pablo N: 2 bis
CAMERINO N: 5 (6)

Presupuesto para quitar marcos, colocación de nuevo, quitar el embalsamado existente, en baldosado de nuevo en mosaico de la casa Rae Moscofet.

Colocación de tacos e hierros para tradores y hacer regatas para lampista, taparelas.

Hacer un cuarto de ducha, aplacar las paredes en azulejos de 15x15 a 1'80 metros de altura, la última elada en rojo, quitar los escombros, llevarlos al Arestadero.

NOTA: En este presupuesto no está comprendido lampistería, electricidad, Sanitaria ni el permiso del Ayuntamiento.

Importe total de este presupuesto 15330'05
(Quince mil trescientas treinta pesetas).

Barcelona 31 Mayo 1967

Lechecho
J. F. 21. Junio 1967

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Grau teatro del Liceo calle San Pablo nº 2 bis
CAMARINO Nº 6

~~colocar ducha~~
Presupuesto para ~~hacer un tabique de~~
~~trcho mazono~~, ~~retocar con yeso~~, ~~abrir~~
~~una puerta~~ y ~~colocación de marco~~ quitar
puerta y ~~marco~~ ^{colocación del muebo} y ~~largar tabique~~,
~~colocación de un plato ducha~~, ~~colocación y~~
~~desagüe de dos W.C.~~ ~~hacer dos tabiques~~
~~separación de ducha.~~

Aplacar las paredes de Azulejos de 15x15
a 1'80 metro de alto.

~~Hacer desagüe de dos W.C. en tuberia~~
~~de cerámica~~, ~~colocación de tacos~~ y ~~hacer regatos~~
~~lavaplatos y taparras.~~

Dicho presupuesto asciende a 20.291,- Ptas
(veinte mil doscientas noventa y una).

NOTA: en este presupuesto no está incluido, electricidad
lavaplatos ni el permiso del ayuntamiento).

Barcelona. 17 abñe 1-967

ARAGÓN, 230 - TELÉFONO 254 16 52

Barcelona (7) 23 de Mayo de 1967.

Sres. Sociedad del Gran Teatro del Liceo
C I U D A D

DETALLE	Pesetas	Cts.
<p>PRECIOS DE ORIENTACION para los siguientes trabajos de pintura a efectuar en los siguientes camerinos de ese Gran Teatro.</p> <p><u>CAMERINOS 4 y 5</u> Lavar, rasar desconchados, masillar y preparar y pintar techo y paredes al esmalte satinado. Pintar al esmalte entonado el zócalo, radiador y tuberías. Preparar y pintar al esmalte satinado el techo de la ducha. Preparar y pintar al esmalte las aberturas.</p>	7.695	--
<p><u>CAMERINO Nº 6</u> Lavar, rasar desconchados, masillar y preparar y pintar techo y paredes al esmalte satinado. Pintar al esmalte entonado el zócalo, radiador y tuberías. Preparar y pintar al esmalte satinado el techo de la ducha nueva. Preparar y pintar al esmalte satinado techo y paredes del W.C. anexo en el pasillo. Preparar y pintar al esmalte las aberturas.</p>	7.425	--
<p>Nota: Sobre los anteriores precios se cargará en factura el 2'70 % en concepto de impuesto de trafico y arbitrio provincial.</p>		

*Recechado
J. G. 21 Junio 1967*