

Sociedad Gran Teatro del Liceo.
B a r c e l o n a

Trabajos efectuados en la reforma de los Ca merinos N^o. 1 - 2 y 3,
y Sala Sr. Director.

Ca merino N^o 1. Suministro de un plato de ducha con sus accesorios,
jabonera, barra y anillas para una cortina plástico y una pantalla
de luz.

Suministro de un lavabo 0'63 x 0'47, de dos grifos, con respaldo de
marmolita negra, espejo luna lisa de 0'70 x 0'60, toallero, estante y
un aplique con pantalla movable de dos bombillas.

Suministro de un inodoro completo.

Costrucción de dos marcos tabique con puerta, entera y lisa por ambas
caras; bisagras, placas, manivelas y colocación.

Un marco, ángulo de aluminio anodizado natural de 1'50 x 0'55, con
armazón de madera y una luna-espejo para colocar en una puerta con
vista al tocador.

Por el suministro de tres aros luz, con su bombilla, para empotrar en
el techo.

Por la construcción en madera y " Formica " de un sobre de tocador
con cajón, fijo a la pared por dos hierros T.

Por un marco, ángulo de aluminio anodizado natural de 1'20 x 0'75 con
armazón de madera y correspondiente luna-espejo todo colocado sobre
el tocador.

Dos apliques de luz, movibles-rótula y de una bombilla cada uno.

Un sillón y una banqueta, patas hierro pintado; asientos y respaldos
confortables, forrados en " skay ".

Por la construcción de un perchero, con tres barras de latón en la
parte alta y con perchas separadas entre-sí 0,25 , sujetas sobre una
tira de madera, en la parte baja del mismo.

Por la colocación de un marco de madera con un juego de cortinas,
suspendidas por barra mono-rail, y, colocación de estantes y tiras de
madera para colocar perchas individuales, en el interior de la parte
baja de una boveda de escalera, para ser utilizada como armario.

Arreglo de las persianas de ventilación, situadas en el Camerino.

Camerinos N^o. 2 y 3

Suministro de dos platos de ducha con sus accesorios, jaboneras, barras y anillas para dos cortinas de plástico y dos pantallas de luz.

Suministro de dos lavabos de 0'67 x 0'47 de dos grifos, respaldo de mamolita negra y espejo-luna lisa de 0'70 x 0'60, dos toalleros, dos estantes y dos bombillas colocadas en ~~dos~~ apliques de pantalla movable.

Suministro de dos inodoros completos.

Por la construcción de cuatro marcos tabique con sus puertas, de una sola hoja y éstas lisas por ambas caras; bisagras, placas, manivelas y correspondiente colocación.

Dos marcos ángulo de aluminio anodizado natural de 1'50 x 0'55 con su armazón de madera y espejos-luna para ser colocados en las puertas con vista a los tocadores.

Por el suministro de cuatro aros luz, con sus bombillas y para ser empotrados en el techo.

Por la construcción, en madera y " Formica " de dos tocadores de las mismas características y colocación del de igual modelo que el situado en el Camerino N^o. 1.

Por cuatro apliques de luz, movibles-rótula, de una lampara cada uno.

Dos sillones y dos banquetas con patas de hierro, pintadas en negro y asientos y respaldos tapizados en " scay " .

Construcción de dos percheros, con tres barras de latón patinado, en la parte alta y con perchas, separadas entre-sí 0'25, sujetas sobre una tira de madera, en la parte baja del mismo.

Arreglo de las persianas de ventilación, situadas en el Camerino.

Salita Sr. Director

Por el suministro de un lavabo con su correspondiente espejo-luna, lisa; toallero y estante.

Por el suministro de un inodoro completo.

Por la construcción de un marco de tabique y puerta correspondiente, de una sola hoja, lisa por ambas caras, bisagras, placas, manivelas y su colocación.

Por la construcción de un marco y frente de armario, éste, construido en madera de castaño barnizado. En su interior estantes y departamento para perchas.

Por la construcción de un sofá y dos sillones, montura de hierro pintado en negro. Tapizados en asiento y respaldo con " scay ".

Una banqueta y dos sillas .

Una mesita auxiliar.

Por tres plafones, con sus bombillas y situados en el techo.

Una lámpara móvil situada en el piano.

Arreglo de la persiana de ventilación y marco de madera situado en la pared para paso de conexiones de T.V.

Cantidad presupuestada 228.715'00 Ptas.

Nota detallada de las facturas presentadas por los Industriales que han intervenido en los trabajos de las reformas descritas y del importe del Impuesto de Tráfico de Empresa y Arbitrio Provincial.

Carpintero, Fusalba	54.232'-	Ptas. Imp.	1.464' -	Total.	55.696' -
Albañil, Benavent	67.579'-	"	" 1.824'41	"	69.403'41
Levabos, Cardona	13.431'-	"	" 53'70	"	13.484'70
Silleras, Vda. Solá	30.697'-	"	" 736'70	"	31.433'70
Pintura, Gual	21.920'-	"	" 591'80	"	22.511'80
Metales, Olaria	11.526'70	"	" 276'70	"	11.803'40
Lamparas, Balcells	7.651'-	"	" -	"	7.651'-
Cortinas, Jové	888'-	"	" 24'-	"	912'-
<u>Suman las Facturas.</u>	<u>207.924'70</u>		<u>4.971'30</u>		<u>212.896'01</u>
Dirección, 10 %	20.792'				
<u>Suman</u>	<u>228.716'70</u>				

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Srs

Gran Teatro del Liceo

Rbla Capuchinos n 61

CAMERIO SR DIRECTOR

Presupuesto para quitar marcos y colocación de nuevo. Colocación de una tubería Uralita de 20 ¢ para ventilación. Colocación de WC y lavabo y hacer desagüe WC y lavabo. Abrir una pared colocando una viga de hierro y alargar un tabique. Colocación mosaico en el WC. Hacer regatas para el lampista y colocación de tacos.

Reparar los desperfectos

Dicho Presupuesto asciende a once mil nueve-cientas treinta y ocho pesetas (11938)

- Nota: en este presupuesto no esta incluido. Limpieza Electricidad ni el permiso del Ayuntamiento

Barcelona 20 Abril de 1966

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Srs

Gran Teatro del Liceo

Rbla Capuchinos n. 61

CAMERINO I

Presupuesto para hacer cielo-raso.

Abrir abertura y colocar puerta, alargar tabique y colocación marcos y un plato ducha. Hacer tabique y empalmar tubería WC y ducha. Embaldosar con mosaico el cuarto ducha y aplacar las paredes con azulejos color 15x15 a 1,80 mts alto. Colocación de tacos y hacer regatas para lampistería y sacar los escombros y llevarlos al vertedero

Dicho presupuesto asciende a veinte mil doscientas seis pesetas (20206)

Nota: en este presupuesto no está incluido de lampistería Electricidad ni el permiso del Ayuntamiento

Barcelona 20 Abril de 1966

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Sr

Gran Teatro del Liceo

Rbla Capuchinos n 61

CAMERINO 2

Presupuesto para hacer cielo-raso. Tapar
puerta, quitar tabique y alargarlo. Hacer tabique.
quitar marcos y colocación de nuevo. y colocación
de un plato ducha. Aplacar las paredes con
azulejos de 15 x 15. Hacer desagüe ducha y
empotrar tubería desagüe WC. Embaldosar
con mosaico el cuarto ducha Colocación de
tacos y hacer regatas lampistería y calefacción
y taparlas

Dicho presupuesto asciende a diez y nueve mil-
ochocientas setenta pesetas (19.870)

Nota: en este presupuesto no esta incluido Lampistería
Electricidad ni el permiso del Ayuntamiento

Barcelona 20 Abril de 1966

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Sr.

Gran Teatro del Liceo

Rdhe Capuchino n.º 61

CAMERINO 3

Presupuesto para hacer cielo-raso

Quitar marcos y colocación de nuevo. Quitar tabique y hacer tabique nuevo. Colocación de un plato ducha y aplacar las paredes con azulejos color de 15x15 a 1'80 mt alto

Embaldosar con mosaico el cuarto ducha

Colocación tacos para colgadores y hacer regatas lampistería y taparlas

Dicho presupuesto asciende a quince mil-quinientas sesenta y cinco pesetas (15565)

Nota: en este presupuesto no esta incluido lampistería Electricidad ni el permiso del Ayuntamiento

Barcelona 20 Abril de 1966

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Sr,

Gran Teatro del Liceo

Rbla Capuchinos nº 61

CAMERINO 4

Presupuesto para quitar el embaldosado existente y embaldosarlo de nuevo con mosaico. Quitar marcos y colocación de nuevos. Colocación de tacos y hacer regatas lampistería y taparlas. Dicho presupuesto asciende a diez y nueve mil seiscientos veinte pesetas (19620)

Nota: en este presupuesto no está incluido Lampistería Electricidad ni el permiso del Ayuntamiento

Barcelona 20 Abril de 1966

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

En

Gran Teatro del Liceo

Rbla Cayuchinos n 61

JAMERINO 5

Presupuesto para quitar mureo y colocación de nuevo, hacer desagüe WC empotrado con tubería DRENA, colocación de tacos e hierros para tocadores y hacer regatas lampistería y taparlas

Dicho presupuesto asciende a seis mil ochenta pesetas (6.180)

NOTA: en este presupuesto no esta incluido Lampistería Electricidad ni el permiso del Ayuntamiento

Barcelona 20 Abril de 1966

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Sr.

Gran Teatro del Liceo

Rble Capuchinos n. 61

CAMERINO 6

Presupuesto para hacer un tabique de
tobos maeizo y revocado con yeso. Abrir una
puerta y colocacion del marco. Quitar puerta
y marco y alargar tabique. Colocacion de
un plato ducha. Colocacion y desague de dos WC
y hacer dos tabiques separacion de ducha
aplicar las paredes con azulejos color de 15x15
a 1'80 mt alto. Hacer desague de dos WC
con tuberia DRENA. Colocacion de tacos y
hacer rejatas lampisteria y taparlas

Dicho presupuesto asciende a diez y seis mil
sietecientas cincuenta y ocho pesetas (16.758)

NOTA: en este presupuesto no esta incluido lampisteria
Electricidad ni el permiso del Ayuntamiento

Barcelona 20 Abril de 1966

ARAGÓN, 230 - TELÉFONO 254 16 52

Barcelona (7) 29 de Abril de 1966

Sres. SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
C I U D A D

DETALLE

PRECIOS DE ORIENTACION para los siguientes trabajos de pintura a efectuar en los siguientes camerinos de esa GRAN TEATRO.

Nº 9 SR. DIRECTOR

Preparar y pintar los techos al temple.
Preparar y pintar las paredes al esmalte mate.
Pintar igualmente el interior del armario salvo las puertas del mismo que irán enceradas por el barnizador.
Pintar el radiador y zócalo al esmalte.
Preparar, masillar y pintar al esmalte una puerta nueva y repintar el resto de aberturas.

. 7.770,--

CAMERINO Nº 1

Preparar y pintar al temple blanco el techo de plancha de yeso nuevo.

Lavar las paredes, masillar desconchados y prepararlas y pintarlas al esmalte satinado.

Pintar al esmalte entonado el zócalo, radiador y tuberías.

Preparar y pintar al esmalte satinado techo y paredes del W.C. y hasta la altura de los azulejos en la ducha.

Preparar, masillar y pintar al esmalte las aberturas.

. 5.590,--

CAMERINO Nº 2 y 3

Efectuar el mismo trabajo que en el nº 1

. 8.560,--

CAMERINO Nº 4 y 5

Efectuar el mismo trabajo con el techo también al esmalte satinado por no haber cielo raso.

. 6.695,--

CAMERINO Nº 6

Efectuar el mismo trabajo que en los 4 y 5

. 6.725,--

Importarían dichos trabajos. PESETAS

35.340,--

~~~~~

Nota.- Sobre los anteriores precios se cargará en Fra. el 2,70% en concepto de Impto. de Tráfico y Arbitrio Provincial.