

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Párroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29
BARCELONA - 14

RECIBIDA EL 21 DIC. 1968

CONTESTADA EL:

PASADA JUNTA DIA: 15 Enero 1969

Apoyado

Barcelona, 16 de Diciembre de 1.968

Sres. Gran Teatro del Liceo
c/ San Pablo Nº 1 Bis
CIUDAD.-

Quitar los techos para dar paso al ascensor y construir otros tres de cemento armado, con arreglo a las instrucciones de la casa instaladora	32.500	Ptas.
Abrir los huecos correspondientes en cada piso para la colocación de las puertas del ascensor y tapiar los que queden inutilizados	8.500	
Ensanchar la solera del patio de los bajos, poniendo las vigas de hierro, hacer terrado con gruesos de machambrado y doblado con resilla comuna, colocación y suministro de Tela Asfáltica con dos centímetros de mártero portland encima, embaldosado y enlucido, quedando una dependencia para el servicio de guardarropa	13.318	
Hacer ventilación de los bajos con una chimenea de tres metros de alto aproximadamente, sesenta centímetros de ancho por treinta de hondo, de ladrillo de tocho, rebocarlo y enlucirlo de cemento de cal y griffi	4.000	
Trabajos y materiales necesarios para el ascensor, ayudando en todos los trabajos necesarios del mismo y ayuda a los electricistas y reparación general de todos los desperfectos ocasionados en dichas obras	20.000	
Retirada y transportes de escombros	5.800	
Importe Total des presente presupuesto	84.118	

Francisco Benavent

MAESTRO ALBAÑIL

Pórroco Triadó, 8 - Tel. 223 66 29

BARCELONA - 14

Barcelona, 16 de Diciembre de 1.968

Sres. Gran Teatro del Liceo
c/ San Pablo Nº 2 bis
CIUDAD.-

Presupuesto para quitar los techos para dar paso al ascensor y hacer tres techos nuevos de cemento armado.

Abrir puertas para el ascensor en cada piso y colocación de puertas.

Ensanche la solera del patio de los bajos, poniendo las bigas de hierro y hacer terrado con un grueso de machambrado y doblado con resilla comuna y colocación y suministro de Tela Asfáltica poniendo dos centímetros de mortero de portland encima de la Tela Asfáltica y se embaldosara con resilla fina Píera.

Hacer una ventilación de los bajos con una chimenea de tres metros de alto aproximadamente por sesenta centímetros de ancho por treinta centímetros de hondo de ladrillo de tocho y rebocar y enlucir de cemento de cal y grãffi.

Trabajos y materiales necesarios para el ascensor, ayudando en todos los trabajos necesarios para el montaje del ascensor y trabajos necesarios para ayudar al electricista y reparación general de todos los desperfectos ocasionados en dichas obras.

Importe total de los jornales, materiales, transportes y sacar, los escombros y llevarlos al vertedero PTAS. 84.118.-
(Ochenta y cuatro mil ciento diez y ocho pesetas).

RECIBIDA EL : 21 DIC. 1968

CONTESTADA EL:

PASADA JUNTA DIA :