




CARACTERITZACIÓ DE L'ESPAI DE L'HÀBITAT PROTOHISTÒRIC DE L'ILLA DE MENORCA: LES CASES DE PLANTA CIRCULAR TALAIÒTIQUES

VOLUM II



Joaquim Pons Machado



UAB

Universitat Autònoma
de Barcelona



**CARACTERITZACIÓ DE L'ESPAI DE
L'HÀBITAT PROTOHISTÒRIC DE L'ILLA
DE MENORCA:
LES CASES DE PLANTA CIRCULAR
TALAIÒTIQUES**

Tesi doctoral: Joaquim Pons Machado

Director: Dr. Miquel Molist Montaña

Doctorat en Arqueologia Prehistòrica

Departament de Prehistòria

Universitat Autònoma de Barcelona

Juliol de 2016

Volum II

Sumari	1
Annex 1: Glossari d'arquitectura	3
Annex 2: Fitxes de les estructures estudiades	19
2.1. Biniaiet - Sant Vicenç d'Alcaidús	21
2.2. Binicalaf	35
2.3. Biniparratx Petit	37
2.4. Ses Talaies de n'Alzina	43
2.5. So na Caçana	55
2.6. Torelló	61
2.7. Torre d'en Galmés	65
2.8. Torreta de Tramuntana	81
2.9. Trepucó	91
Annex 3: Documentació gràfica de les estructures estudiades	105
3.1. Biniaiet - Sant Vicenç d'Alcaidús	107
3.2. Binicalaf	161
3.3. Biniparratx Petit	169
3.4. Ses Talaies de n'Alzina	193
3.5. So na Caçana	217
3.6. Torelló	247
3.7. Torre d'en Galmés	267
3.8. Torreta de Tramuntana	357
3.9. Trepucó	389
Annex 4: Arquitectura talaiòtica	435
Annex 5: Tipologies de les Cases Talaiòtiques	459
Annex 6: Esquemes de circulació de les cases talaiòtiques	465
Annex 7: Reconstrucció en 3D del Cercle 7 de Torre d'en Galmés	477

ANNEX 1

GLOSSARI D'ARQUITECTURA



Terme Àmbit

Definició Contorn, volt, perímetre, d'una cosa.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Aproximació de filades

Definició Tècnica constructiva consistent en disposar els blocs superiors una mica sortints respecte als inferiors per tal de que el mur estigui incilinat cap a l'interior i deixar menys espai per cobrir al sostre, podent arribar a fer una cúpula falsa.

Font

Terme Banqueta

Definició Represa; petit replà que es forma al llarg d'una paret quan aquesta canvia de gruix en la seva alçada.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Base

Definició Part inferior d'una columna situada entre el fust i el terra o el pedestal.

Font Termcat (2002)

Terme Biga

Definició Peça, generalment prismàtica, molt més llarga que alta i ampla que, disposada horitzontalment, serveix per a suportar les càrregues que no graviten directament sobre una paret o un pilar.

Font DIEC (2007)

Terme Bloc

Definició Fragment de roca de més de 20 cm de diàmetre.

Font Termcat (2002)

Terme Brancal

Definició Cadascuna de les dues peces verticals, generalment de pedra, posades als costats d'una porta o una finestra, que sostenen la llinda.

Font Termcat (2002)

Terme Cambra

Definició Habitació, sala, peça d'una casa; especialment la destinada a dormir-hi.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Canal

Definició Conducte amb la concavitat descoberta, que serveix per a dur un corrent d'aigua d'una part a l'altra.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Capitell

Definició Part superior d'una columna en forma de tronc de prisma invertit, situada sobre el fust.

Font Termcat (2002)

Terme Ciclopi

Definició Construït amb grans blocs irregulars de pedra, sense cap material que els uneixi i generalment amb alguna pedra petita que fa de falca.

Font DIEC (2007)

Terme Cisterna

Definició Dipòsit subterrani on es recullen i guarden les aigües de pluja.

Font DIEC (2007)

Terme Cocó

Definició Clot natural obert en la roca, dins el qual es posa aigua quan plou o quan hi arriba la mar.

Font Diccionari Català-Valencià-Balear (2002)

Terme Columna

Definició Element arquitectònic vertical de suport, de secció circular, format per un capitell, un fust i una base.

Font Termcat (2002)

Terme Columna mediterrànea

Definició Columna de forma cònica invertida formades per diversos blocs de pedra.

Font Martínez Santa-Olalla, Julio (1930)

Terme Contrafort

Definició Massís d'obra adossat o connectat a la part exterior d'un mur per a contrarestar-ne la força o per a aguantar l'empenta lateral d'un arc o una volta.

Font Termcat (2002)

Terme Corredor

Definició Espai interior d'una casa, relativament llarg i estret, que serveix de pas a diverses habitacions.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Cuina

Definició Peça o departament d'una casa, d'un hotel, etc., on es prepara i cou el menjar.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Cúpula falsa

Definició Cúpula que s'aconsegueix per l'aproximació progressiva de les pedres o els carreus de les parets.

Font Termcat (2002)

Terme Dormitori

Definició Habitació o cambra destinada a dormir-hi.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Envà

Definició Paret prima feta de maons posats de cantell o de panys prefabricats, que generalment no aguanta cap pes.

Font DIEC (2007)

Terme Escala

Definició Sèrie d'escalons que permet de pujar o davallar d'un nivell a un altre o de posar en comunicació els pisos d'un edifici.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Escaló

Definició Esclaó o graó; pla o peça, de pedra o d'altre material, que està més amunt que una altra, de manera que fent una passa es pot anar d'una a l'altra pujant o davallant.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Façana

Definició Cadascuna de les parets exteriors que limiten un edifici i, especialment la que dona a una via pública o té la porta principal d'entrada.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Filada

Definició Rengle horitzontal de pedres o maons, la superposició dels quals fa créixer en alçada una paret.

Font Termcat (2002)

Terme Fogar

Definició Lloc d'un aparell d'escalfar on hi ha el foc, el soler del qual és ordinàriament un engraellat sobre el qual es posa el combustible i pels intersticis del qual té accés l'aire necessari per a la combustió.

Font Termcat (2002)

Terme Fogó

Definició Fogar, especialment el que hi ha a les cuines de carbó o de llenya instal·lat en un buit practicat en un massís d'obra en forma de taula, amb un forat lateral per a donar accés a l'aire i treure la cendra i un forat dalt on es posa allò que es vol escalfar.

Font DIEC (2007)

Terme Forn

Definició Construcció generalment de planta circular i coberta de volta, feta de material refractari, amb una boca d'entrada per on s'introdueix allò que s'ha de coure i també el combustible, amb uns espiralls per orejar-lo i una sortida per al fum.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Fornícula

Definició Buit deixat en el gruix d'una paret per a col·locar-hi un objecte decoratiu o de culte.

Font Termcat (2002)

Terme Fust

Definició Part central d'una columna, en forma de cilindre allargat, situada entre la base i el capitell.

Font Termcat (2002)

Terme Habitació

Definició Cadascuna de les cambres o peces habitables en què està distribuïda una casa.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Llar

Definició Lloc d'una casa, amb el paviment fet de toves refractàries, on es fa el foc per escalfar-s'hi o també, en certes cases de la pagesia, per a cuinar.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Llinda

Definició Peça horitzontal, generalment de fusta o pedra, posada a la part superior d'una porta o una finestra, que descansa sobre els brancals.

Font Termcat (2002)

Terme Llindar

Definició Part inferior de l'obertura d'una porta.

Font Termcat (2002)

Terme Llosa

Definició Pedra grossa, plana i de poc gruix emprada en tombes, per a pavimentar terres, per a cobrir teulades, etc.

Font Termcat (2002)

Terme Magatzem

Definició Edifici o local destinat a guardar-hi coses en gros: mercaderies, materials de construcció, etc.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Monolític

Definició Dit de la construcció feta d'una sola pedra.

Font Termcat (2002)

Terme Morter

Definició Massa feta amb una mescla de calç, sorra i aigua, que s'endureix en un temps determinat.

Font Termcat (2002)

Terme Mur

Definició Paret gruixuda que suporta el pes d'un edifici o en limita verticalment l'interior.

Font DIEC (2007)

Terme Mur de doble parament

Definició Mur format per dos paraments, amb un reompliment de reble de petites dimensions al mig.

Font

Terme Mur de tancament

Definició Mur que només tanca un espai.

Font DIEC (2007)

Terme Parament

Definició Cadascuna de les dues cares d'un mur.

Font Termcat (2002)

Terme Paret

Definició Obra de fàbrica alçada a plom, relativament ampla i de gruixa proporcional a la seva alçària i utilitat, que serveix per a tancar un espai de terreny, separar dues propietats, formar els costats i façanes d'un edifici, sostenir la coberta amb una construcció, etc.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Pati

Definició Espai tancat de paret i descobert que serveix per a donar claror i ventilació a les habitacions d'un edifici, les obertures de les quals hi miren o hi donen.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Paviment

Definició Revestiment fet de pedres, llosetes, rajoles o altre material, que cobreix el sòl d'una casa, d'un carrer, camí, etc., per a donar-li consistència i fer que presenti una superfície més llisa.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Pedra seca

Definició Dit de la construcció on es disposen les pedres sense cap lligament.

Font Termcat (2002)

Terme Pilar

Definició Element arquitectònic vertical de suport, generalment de secció no circular, aïllat i massís, que no té ni base ni capitell.

Font Termcat (2002)

Terme Pilastra

Definició Element arquitectònic vertical de secció quadrada o rectangular, format per un capitell, un fust i una base, adossat a un mur.

Font Termcat (2002)

Terme Polilític

Definició Element constructiu fet amb més d'una pedra, col·locades una sobre l'altra.

Font

Terme Polleguera

Definició Peça amb un clot pel qual passa i gira un piu o l'extrem d'un eix de rotació d'una porta.

Font Termcat (2002)

Terme Porta

Definició Obertura practicada en un mur d'una ciutat, en una paret d'un edifici, d'una habitació, etc., des del terra o trespol fins a una altura convenient perquè serveixi de pas per entrar i sortir.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Porxo

Definició Galeria coberta, amb columnes o amb arcs, adossada a alguns edificis, que serveix especialment de corredor públic per a passejar-hi i que es troba a vegades en tota la llargària d'un carrer, al voltant d'una plaça o a l'entorn d'una illa de cases.

Font Termcat (2002)

Terme Reble

Definició Conjunt de fragments de maó, de pedra, etc. eventualment barrejats amb morter, amb els quals s'omplen els buits entre les pedres grosses d'una construcció.

Font Termcat (2002)

Terme Rebost

Definició Cambreta o lloc d'una casa destinat a guardar-hi els comestibles.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Roca mare

Definició Massa considerable de matèria pètria, especialment la que s'alça a la superfície de la terra o del mar.
Roca a partir de la qual s'ha generat un sòl i que es troba sempre a la part inferior d'aquest.

Font DIEC (2007)

Terme Sitja

Definició Forat artificial excavat al sòl per a guardar-hi productes agrícoles, especialment cereals.

Font Termcat (2002)

Terme Sòcol

Definició Cos inferior de l'exterior d'una construcció que compensa les irregularitats del terreny i crea una superfície uniforme que permet elevar el basament a un mateix nivell.

Font Termcat (2002)

Terme Sostre

Definició Superfície que limita per dalt una casa, una habitació, en oposició al sòl o paviment.

Font Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (2005)

Terme Torxis (Tècnica Mixta)

Definició Consisteix en l'aplicació d'una argamassa de fang i palla a una carcassa vegetal amb entramant de canyes. L'argamassa pot aplicar-se per la part interior i exterior de l'estructura de branques i canyes, variant així el gruix total del parament.

Font Garcia, E.; Lara, C. (1999)

Terme Tovot

Definició Tova gruixuda i estreta.

Font Termcat (2002)

Terme	Trespol
Definició	Mescla de pols feta de tests ben picats i calç viva, que servia per a fer el paviment de sèquies, cisternes i habitacions.
Font	Termcat (2002)

ANNEX 2

FITXES DELS JACIMENTS

Caracterització de l'espai de l'hàbitat protohistòric de l'illa de Menorca: les cases de planta circular talaiòtiques

DADES GENERALS		Plànol
Jaciment	Torre d'en Galmés	
Estructura	Cercle 7 M.S.N.M 93	
Coordenades	N 39° 54' 03"; E 4° 06' 50"	
Coordenades UTM	X 595230; Y 4417368	

DIMENSIONS		
Superfície total		Superfície útil 70 m2
Diàmetre interior		Diàmetre exterior
Longitud (Eix N-S)	12,8 m	Amplada (Eix E-O)
		Orientació façana
		S

ÀMBITS DOCUMENTATS

E-EO ☒ SO ☒ O ☒ NO ☒ N ☐ NE ☒ E ☐ SE ☒ S-SE ☐
 Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastre 9 Columna 5 Llinde 2 Còdol 5 Llinde/Encorb 3
 Paviment 2 Bandada lateral 1 Clau de Sopa Canal d'aigua 1?

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☒ Sala hipòstila ☐ Form/Estructura combinada ☐ Morter 2 Pica 1

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Planta relativament circular amb la façana de tendència recta i el costat E que s'adapta al Cercle 6. Pel costat N, el Cercle 6 s'adapta al Cercle 7 i pel S és el 7 el que s'adapta al 6. Façana al S, però marcadament desviada cap al punt central, llar de fosa al NE del pati i una habitació al punt sud-est. Encorbat davant les habitacions de NO, que formen l'interior, però tot amb pilastres i sense relleus. Té una escotxa al pati. Pati envoltat amb pedres de la NO i amb pedres d'altres talaiòtics. S'hi veu possible canal d'aigua. El mur S del pati és la murada del poblat.


DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur definidor: Doble parament: exterior sòcol i blocs verticals, interior pedres petites amb pilastres polilíquies inserides. Amarrats a les habitacions de l'O.
 Murs de compartimentació: Murs simples, algun d'ells té amolons reaprofitats.

DADES GENERALS

Jaciment	Biniaiet		
Estructura	Casa 1	M.S.N.M	106
Coordenades	N 39° 54' 10"; E 4° 12' 15"		
Coordenades UTM	X 602927; Y 4417677		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana N
Diàmetre interior		Diàmetre exterior	12	
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☒ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	☐	Columna	☐	Llinda	☐	Cocó	☐	Llindar/Encaix	☐
Paviment	☐	Bancada lateral	☐	Cisterna/Sitja	☐	Canal d'aigua	☐		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Al nord del talaiot 2. Només es conserva una part. Adossat al talaiot. Accés pel N. Corredor, pati central, llar de foc de planta corba al sud-oest. NO única habitació clarament documentada a l'edifici. No està totalment excavat.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Blocs verticals sense desbastar cap a l'exterior i blocs en posició horitzontal a l'interior.
Murs de compartimentació	

**Elements
arquitectònics**

--

**Elements
adjacents**

--

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

--

Àmbit SO

--

Àmbit O

N-S: 2'39 m; E-O

Àmbit NO

N-S: 5,5 m; E-O: 3m. Única habitació ben documentada.

Àmbit N

--

Àmbit NE

--

Àmbit E

--

Àmbit SE

--

Àmbit S-SE

--

Àmbit corredor

N-S: 3 m; E-O: 1,5 m. Delimitat per dos murs i dóna accés al pati central

Àmbit llar

N-S: 2,3 m; E-O: 1 m. Situada al SO. Delimitada per un mur simple de planta corba.
--


Àmbit pati

Pati central no ben definit ja que hi ha una part de l'estructura sense excavar.
--

DADES GENERALS

Jaciment	Biniaiet		
Estructura	Casa 2	M.S.N.M	106
Coordenades	N 39° 54' 09"; E 4° 12' 14"		
Coordenades UTM	X 602923; Y 4417655		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	141,5 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	23,5	Amplada (Eix E-O)	18	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☒ O ☐ NO ☒ N ☒ NE ☒ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☒ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	3	Columna		Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	1?
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Situat al sud del talaiot 2. Planta irregular, però té algunes similituds amb les cases circulars. Organització més recta, amb àmbits d'entrada (atris) on es pot trobar la llar de foc i el pati (interpretat com impluvium) i 3 habitacions a la zona N. El seu estat de degradació no permet veure bé els diferents elements arquitectònics ni els àmbits interiors

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament
Murs de compartimentació	Murs simples, algun format per grans blocs verticals

Elements
arquitectònics

--

Elements
adjacents

--

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

--

Àmbit SO

Dos atries d'accés a la casa: 1) Façana monumental amb elements verticals al sud i habitacions de planta oval (llar i impluvium), 6 x 14,50m; 2) Planta quadrangular i potser porticat als costats fent com una porxada monumental amb pilars monolítics, 7,20 x 7,10 m

Àmbit O

--

Àmbit NO

N-S: 5 m; E-O: 2,5 m. Planta triangular, aprofita el tall de la roca per fer el llindar d'accés al mateix. Columna polilítica a l'entrada. Façana construïda amb blocs polilítics.

Àmbit N

N-S: 5,5 m; E-O: 4,5 m. Planta rectangular, construïda amb blocs irregulars tret de la façana sud, on les pedres estan en posició vertical. Parament inclinat cap a dins i té 3 pilars empotrats. 8 x 8,10m

Àmbit NE

N-S: 2,2 m; E-O: 3 m. Petita habitació quadrangular.

Àmbit E

--

Àmbit SE

N-S: 4 m; E-O: 5 m. Habitació a la que s'accedeix des del corredor d'entrada i dóna pas al pati central.

Àmbit S-SE

--

Àmbit corredor

N-S: 1,5 m; E-O: 0,8 m. Petit corredor d'accés a l'edifici.

Àmbit llar

Diam 2 m. Situada al costat O, planta semicircular.


Àmbit pati

N-S: 5 m; E-O: 3 m. Espai central de la casa, al seu voltant es troben les diferents habitacions.

DADES GENERALS

Jaciment	Biniaiet		
Estructura	Casa 3	M.S.N.M	106
Coordenades	N 39° 54' 09"; E 4° 12' 14"		
Coordenades UTM	X 602921; Y 4417637		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	68,5 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	13	Amplada (Eix E-O)	11,30	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☒ O ☒ NO ☒ N ☐ NE ☒ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	☐	Columna	☐	Llinda	☐	Cocó	☐	Llindar/Encaix	☐
Paviment	☐	Bancada lateral	☐	Cisterna/Sitja	☐	Canal d'aigua	☐		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Al sud de la casa 2. Porta orientada al S. Planta més circular que la del cercle 2, tot i tenir una lleugera tendència rectangular. Té pati central i llar de foc al NE. Al voltant del pati es troben les habitacions. Es conserven dues al N i dues a la banda O.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament, exterior de blocs molt regulars i tallats en posició vertical. Intern blocs més petits i irregulars, molt degradat.
Murs de compartimentació	

Elements
arquitectònics

--

Elements
adjacents

--

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

--

Àmbit SO

N-S: 3 m; E-O: 2 m. Petita habitació de planta rectangular.

Àmbit O

N-S: 2 m; E-O: 1 m. Petita habitació de planta rectangular.

Àmbit NO

N-S: 4,5 m; E-O: 5,5 m. És l'àmbit més gran, de planta relativament triangular.

Àmbit N

--

Àmbit NE

N-S: 2,5 m; E-O: 2 m. Petit espai rectangular.

Àmbit E

--

Àmbit SE

--

Àmbit S-SE

--

Àmbit corredor

--

Àmbit llar

N-S: 1,5 m; E-O: 1 m. NE; molt irregular degut a que es troba al costat de la paret de la casa 2.

Àmbit pati


N-S: 8,5 m; E-O: 5 m. S'accedeix des de l'entrada, situada al sud.

--

DADES GENERALS

Jaciment	Sant Vicenç d'Alcaidús		
Estructura	Cercle 1	M.S.N.M	96
Coordenades	N 39° 54' 13"; E 4° 12' 11"		
Coordenades UTM	X 602840; Y 4417777		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	78 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	13 m	Amplada (Eix E-O)	12'30 m	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☒ SO ☒ O ☒ NO ☐ N ☒ NE ☒ E ☐ SE ☒ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	7	Columna	6	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☒ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Bona part de la casa sense acabar d'excavar, algunes habitacions ni es devien tocar. La foganya és l'únic espai acabat.

Els àmbits són visibles, però no es pot apreciar la seva forma ja que l'excavació no està acabada.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	A l'exterior es veu retoc de roca mare per fer fonament del mur. Doble parament: exterior sòcol + pedres de grans dimensions + filada de pedres per guanyar alçada. Interior pedres petites/mitjanes
Murs de compartimentació	Murs interiors de pedres mitjanes, ben fets.

Elements arquitectònics	Pilastres encaixades dins el mur delimitador interior com a contraforts. Compostes per fust i pedres a sobre, la base no es veu perquè no està acabada d'excavar.
Elements adjacents	Sala hipòstila adossada al costat SO de la façana, molt esfondrada. Conserva una columna dreta i alguna llosa del cobriment, la resta està esfondrat.


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 2'60 m; E-O: 1'60 m. No excavada, totalment plena de pedres que impedeixen veure si està coberta a baixa alçada, encara que sembla que si.
Àmbit SO	N-S: 2'80 m; E-O: 2'80 m. No excavada, totalment plena de pedres, s'intueix la porta.
Àmbit O	N-S: 2'60 m; E-O: 2'0 m. Més excavada, es comença a veure la porta i el detall de porta doble, fet amb 1 pedra retallada.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 2'80 m; E-O: 8'50 m. Accés per porta doble monumental, ocupa bona part del N de la casa.
Àmbit NE	N-S: 4'30 m; E-O: 3'10 m. Accés per SE, no es veu cap detall de la porta.
Àmbit E	
Àmbit SE	N-S: 4'40 m; E-O: 3'20 m. Accés des del pati, possiblement molt obert. Al mur, petit armariet.
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 2'90 m; E-O: 2'10 m. Molt emmarcat per la porta i dues columnes.
Àmbit llar	N-S: 2'20 m; E-O: 2'20 m. Al NE del pati, semicircular i estructura adossada a la paret semicircular. Mur simple amb pilastra inserta a la meitat. És l'únic espai excavat fins la roca mare (excavació anterior a na M ^a Lluïsa Serra).
Àmbit pati	N-S: 5'50 m; E-O: 4'20 m. Envoltat per 6 columnes de gans dimensions.

DADES GENERALS

Jaciment	Sant Vicenç d'Alcaidús		
Estructura	Cercle 2	M.S.N.M	96
Coordenades	N 39° 54' 13"; E 4° 12' 11"		
Coordenades UTM	X 602850; Y 4417780		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	90 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	11'70 m	Amplada (Eix E-O)	9'30 m	

ÀMBITS DOCUMENTATS

s-SO ☒ SO ☒ O ☒ NO ☒ N ☐ NE ☒ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	4	Columna	6	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	1
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja	1?	Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular amb pati central i habitacions al seu voltant. Llar de foc a l'angle NE del pati. Habitacions del N i O ben definides. Zona E indeterminada, s'han perdut els murs i no es poden delimitar espais.

Casa parcialment excavada, principalment habitació SO, pati i foganya.

Es veu perfectament com s'adossa a la casa 1 pel seu costat O.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Retoc de roca mare per fer el fonament del mur. Mur de doble parament, ext. sòcol + lloses de grans dimensions + filada de pedres per guanyar alçada. Interior, pedres petites/mitjanes amb pilastres encaixades com a contraforts.
Murs de compartimentació	Murs de compartimentació interna molt ben fets, fins i tot amb sòcol i grans pedres (N-NE)

Elements arquitectònics	Pilastres monolítiques amb base i fust encaixades a la paret interior com a contrafors. Llindars per accedir a les habitacions de l'O. Armariet al pati. Porta doble monumental a l'habitació del N.
Elements adjacents	Possible cisterna entre les cases 2 i 3


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 2'93 m; E-O: 3'54 m. Espai sense excavar
Àmbit SO	N-S: 2'39 m; E-O: 2'18 m. Llindar i rebaix per encaix de porta, imitació porta doble retallant la pedra, habitació parcialment excavada a la roca amb el llindar molt marcat i construït a la roca mare.
Àmbit O	N-S: 2'30 m; E-O: 2'28 m; imitació porta doble retallant la pedra. Llindar construït a la roca mare.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 3'25 m; E-O: 7'38 m. Porta doble a l'habitació N, és l'espai més gran.
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	N-S: 2'55 m; E-O: 1'35 m. Al NE del pati, foganya semicircular amb grans lloses de pedra i pilastra al centre (igual que cercle 1). Petita estructura tipus fogonet amb pedres verticals i horitzontals.
Àmbit pati	N-S: 5'70 m; E-O: 3'48 m. Bandacada o armariet davant la porta de l'habitació N.

DADES GENERALS

Jaciment	Sant Vicenç d'Alcaidús		
Estructura	Cercle 3	M.S.N.M	96
Coordenades	N 39° 54' 13"; E 4° 12' 11"		
Coordenades UTM	X 602860; Y 4417781		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	9'94 m	Amplada (Eix E-O)	7'60 m	

ÀMBITS DOCUMENTATS

s-SO ☒ so ☒ o ☐ NO ☒ N ☐ NE ☒ E ☐ SE ☒ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	4	Columna	5	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja	1-1?	Canal d'aigua	1		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior		Sala hipòstila		Forn/Estructura combustió		Morter		Pica	
---------------	--	----------------	--	---------------------------	--	--------	--	------	--

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa només excavada la meitat, comparteix el mur N amb la casa 4. Primer es construeix el mur N i després es fa la separació entre cases. És un mur més recte de l'habitual.
 Per l'angle NO s'adossa a la casa 2.
 Part del pati i habitacions de l'O sense excavar, encara que es pot intuir la seva presència.
 Hi ha 1 cisterna o sitja al pati.
 Casa de planta irregular per adossar-se a altres amb pati central i fogar al NE de pati. L'habitació N és la més gran i a l'E altres àmbits indefinits per la pèrdua de murs de compartimentació. A la part no excavada s'intueixen els murs de divisió de les habitacions de la banda O.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parment: exterior grans blocs verticals i interior amb pedra més petita.
Murs de compartimentació	Murs simples ben fets.

Elements arquitectònics	Les pilastres laterals estan molt incloses dins el mur, base i fust monolític. Canal d'aigua a l'habitació N, N-S: 1'63 m, ample: 0'25. Sitja al pati central en forma de pera 90cm diàmetre boca.
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 1'50 m; E-O: 1'30 m. Habitació no excavada.
Àmbit SO	N-S: 2'10 m; E-O: 1'70 m. Habitació no excavada.
Àmbit O	N-S: 2'15 m; E-O: 2'00 m. Habitació no excavada.
Àmbit NO	N-S: 2'22 m; E-O: 6'00 m. Accés a través d'una porta doble monumental. Canal que treuria l'aigua a través del mur N. Sitja al peu de la columna NE.
Àmbit N	
Àmbit NE	N-S: 4'52 m; E-O: 2'73/1'25 m. Àmbit de petites dimensions delimitat per un mur simple que el separa de l'àmbit NO i el mur semicircular de la llar de foc.
Àmbit E	
Àmbit SE	N-S: 4'15 m; E-O: 2'05 m. Queden restes d'un mur simple que la separa del corredor.
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 2'26 m; E-O: 2'63 m. Documentat el mur E, que el separa de l'habitació NE. Zona O no excavada.
Àmbit llar	N-S: 2'30 m; E-O: 1'30 m. Mur semicircular de parament simple com a delimitador.
Àmbit pati	N-S: 2'55 m; E-O: 3'80 m. Sitja en forma de pera. Part del pati sense excavar.

DADES GENERALS

Jaciment	Sant Vicenç d'Alcaidús		
Estructura	Cercle 4	M.S.N.M	96
Coordenades	N 39° 54' 13"; E 4° 12' 12"		
Coordenades UTM	X 602869; Y 4417782		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	78 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	10'25 m	Amplada (Eix E-O)	8'30 m	

ÀMBITS DOCUMENTATS

s-SO ☒ SO ☒ O ☒ NO ☐ N ☒ NE ☒ E ☐ SE ☒ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna	4	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	
Paviment	1	Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta relativament circular, tot i que comparteix el mur N amb la casa 3. Accés des del S mitjançant una petita escala retallada a la roca, pati central i habitacions al seu voltant. La part E i NE molt excavada a la roca mare degut al desnivell del terreny.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Doble parament. Exterior blocs verticals, interior pedres petites col·locades en filades horitzontals.
Murs de compartimentació	Murs de compartimentació interns molt ben fets. Els de la zona O clarament s'adosen a la paret exterior de la casa 3.

Elements arquitectònics	No hi ha pilastres laterals, escales i habitacions definides pels retalls a la roca mare.
Elements adjacents	Al voltant restes d'altres cases circulars no molt definides i no excavades. Habitacions rectangulars d'època romana sí excavades.


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 1'26 m; E-O: 2'75 m. Habitació de petites dimensions delimitada per una columna i un mur simple.
Àmbit SO	N-S: 2'15 m; E-O: 1'80 m. Petita habitació molt perduda delimitada per murs simples.
Àmbit O	N-S: 2'07 m; E-O: 2'00 m. Petita habitació molt perduda delimitada per murs simples.
Àmbit NO	N-S: 2'37 m; E-O: 6'00 m. Habitació més gran de la casa. Accés a través de porta simple.
Àmbit N	
Àmbit NE	N-S: 4'88 m; E-O: 2'80/2'00 m. Habitació a nivell de roca mare, la resta de la casa la roca està rebaixada. Accés mitjançant una escala retallada a la roca
Àmbit E	
Àmbit SE	N-S: 3'95 m; E-O: 2'12 m. Només es conserva el petit mur que el separa del corredor. Molt excavada a la roca mare.
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 2'20 m; E-O: 2'20 m. Excavat a la roca amb algun escaló i un petit mur a l'E.
Àmbit llar	N-S: 2'30 m; E-O: 1'80 m. Construit excavant la roca mare, igual que la resta, semicircular i amb dues columnes delimitadores.
Àmbit pati	N-S: 5'50 m; E-O: 2'95 m. Delimitat per 4 columnes. Paviment romà que distingeix 2 nivells d'ocupació.

DADES GENERALS

Jaciment	Binicalaf		
Estructura	Habitacions	M.S.N.M	90
Coordenades	N 39° 52' 25"; E 4° 10' 30"		
Coordenades UTM	X 600479; Y 4414389		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	☐	Columna	☐	Llinda	☐	Cocó	☐	Llindar/Encaix	☐
Paviment	☐	Bancada lateral	☐	Cisterna/Sitja	☐	Canal d'aigua	☐		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Restes d'estructures adossades al voltant del talaiot, però la destrucció del poblat impedeix veure restes en superfície. Aquestes estructures tapen un possible accés a l'interior del talaiot. Al costat est es troba un habitatge construït amb murs rectes. Al costat sud-est és de planta circular i dins l'habitació oest es va documentar un fogar. Sobre el talaiot es va documentar un habitat d'època islàmica i medieval amb un parell d'habitacions i restes d'un enllosat a una d'elles.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	
Murs de compartimentació	

Elements arquitectònics	
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Jaciment	Biniparratxet o Biniparratx Petit		
Estructura	Casa AENA	M.S.N.M	80/79
Coordenades	N 39° 51' 00"; E 4° 12' 58"//39°51'57";4° 13'40"		
Coordenades UTM	X 604069; Y 441823// 605043; 4413601		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total	128 m2	Superfície útil	68 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior	12,5 m	Diàmetre exterior	14,3 m	
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

s-SO ☒ so ☒ o ☒ NO ☐ N ☒ NE ☐ E ☐ SE ☒ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	3	Columna	5	Llinda	1	Cocó	1	Llindar/Encaix	2
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja	4	Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☒ Sala hipòstila ☒ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa talaiòtica de planta relativament circular. El costat E és entrant, la resta segueix la forma circular. Té la façana orientada al S, un pati davanter amb una cisterna i una sala hipòstila adosada al costat O de la façana.

La casa s'organitza al voltant del pati central, llar de foc al NE i la resta d'habitacions de forma radial.

S'han documentat 3 cisternes o dipòsits d'aigua al seu interior i un a l'exterior, davant la façana. Hi ha dos armariets construïts amb pedra a la banda oest del pati, davant les habitacions de l'oest.

La porta conserva la llinda, l'accés a les habitacions de l'oest es fa per un llindar construït amb un bloc de pedra amb rebaixos per encaixar-hi una porta i l'accés a l'habitació del N es fa amb un parell d'escalons.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament, l'exterior construït amb sòcol i blocs verticals i l'interior amb pedres de petites i mitjanes dimensions.
Murs de compartimentació	Murs de parament simple.

Elements arquitectònics	5 columnes al pati central, 3 pilastres a l'habitació del N (base i fust monolític), armariets al pati central, delimitació de la foganya amb semicercle de molons, cisternes, llinda a la porta principal, llindars a les habitacions O.
Elements adjacents	Sala hipòstila, té el mur delimitador de doble parament, dues columnes i algunes lloses del cobriment.


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 1,2 m; E-O: 2,6 m. Petites dimensions, possible magatzem. Mur de separació de parament simple.
Àmbit SO	N-S: 2 m; E-O: 2,4 m. Porta al pati central i entrada amb llindar construït amb una sola pedra que té un rebaix per encaixar-hi una porta. Mur de separació de parament simple.
Àmbit O	N-S: 3,2 m; E-O: 2,1 m. Porta al pati central i entrada amb llindar construït amb una sola pedra que té un rebaix per encaixar-hi una porta. Mur de separació de parament simple.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 3,5 m; E-O: 7,3 m. La més gran de la casa. Accés a través de dos escalons construïts amb pedra. Espai interior sense divisions, tot i que les pilastres podrien haver fet la funció de delimitació d'espais. Cisterna al seu costat E.
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	N-S: 4,7 m; E-O: 2,3 m. Gran habitació només separada del pati per un parell de columnes. Dipòsit excavat a la roca mare al seu interior.
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 1,7 m; E-O: 1,7 m. De petites dimensions i delimitat per les dues columnes de l'entrada.
Àmbit llar	Diam: 2,3 m. NE del pati, amolons per delimitar el seu costat exterior i mur de parament simple a l'interior amb una part fet amb grans blocs. Parcialment excavat a la roca mare. Planta circular.
Àmbit pati	N-S: 5 m; E-O: 3,5 m. Espai delimitat per cinc columnes (falta la que correspon a les habitacions de l'oest). Dos armariets construïts amb lloses planes a l'oest. El del NO està per sobre d'una cisterna.

DADES GENERALS

Jaciment	Biniparratxet o Biniparratx Petit		
Estructura	Casa Serra Belabre	M.S.N.M	71
Coordenades	N 39° 50' 56"; E 4° 12' 58"		
Coordenades UTM	X 604053; Y441701		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total	114,5 m2	Superfície útil	79 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior	9	Diàmetre exterior	11,3	
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

s-SO ☒ so ☒ o ☒ NO ☐ N ☒ NE ☐ E ☐ SE ☒ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	3	Columna	2	Llinda		Cocó	3	Llindar/Encaix	2
Paviment	3	Bancada lateral		Cisterna/Sitja	2	Canal d'aigua	1		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☒ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ 1 Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular amb la façana orientada al sud. Porxada davant la porta d'accés. S'accedeix directament al pati central amb la llar de foc al NE (planta circular). Habitacions distribuïdes de forma radial al voltant del pati.
Sota l'habitació N hi ha un possible hipogeu pretalaiòtic reaprofitat com a rebost.
Pilastres col·locades damunt una base formada per un bloc de pedra.
2 columnes, de les que només es conserva la base, i dues reaprofitades en la II fase de la casa

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament: exterior amb sòcol i grans blocs verticals; interior, roca mare i pedres de petites i mitjanes dimensions.
Murs de compartimentació	Murs de parament simple, molts d'ells perduts.

Elements arquitectònics	Columnnes, llindars
Elements adjacents	Porxada a la façana (3 x 1 m), filada de pedres paral·lela a la façana, pedra de polleguera, i cisterna connectada amb una canal que ve des de dins de la casa, s'hi accedeix per tres escalons i una rampa


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	Semiexcavat a la roca, petit àmbit amb dos retalls hemiesfèrics al llindar. Mur simple que el separa del SO.
Àmbit SO	N-S: 2,2 m; E-O: 1,95 m. Semiexcavat a la roca, llindar amb un bloc paral·lelepípede allargat amb depresió longitudinal central per encaixar-hi un tancament. Paviment d'argiles endurides.
Àmbit O	N-S: 1,95 m; E-O: 1,75 m. Semiexcavat a la roca, llindar amb un bloc paral·lelepípede allargat amb depresió longitudinal central per encaixar-hi un tancament. També tres retalls hemiesfèrics. Paviment i revestiment de parets de morter de calç.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 8,3 m; E-O: 3,4 m. Planta aproximadament semicircular pel N i dos nivells de sòl. O pis elevat delimitat per un retall a la roca i possible llindar de porta. Pis superior petit retall hemisfèric. Al S mur simple rectilini de tancament. Pis retallat i allisat. Dipòsit.
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	Semiexcavat a la roca. Tres nivells: inferior planta semicircular centre i NO; E més elevada (2,85 x 2,75 m); N fort desnivell salvat per tres esglaons retallats a la roca donen accé a un pis superior (2,75 x 1,55 m).
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	N-S: 2,95 m; E-O: 2,25 m. Planta absidal, semiexcavat a la roca, al SO filera de pedres planes circular i com a llindar. Espai reutilitzat a la II fase de la casa, no queden restes de la llar.
Àmbit pati	N-S: 5 m; E-O: 3 m. Poliment de la roca base, paviments amb morter de calç i arena, morter fix. Tres retalls ovals al centre (cocons). Rebost (antic hipogeu reaprofitat).

DADES GENERALS

Jaciment	Biniparratxet o Biniparratx Petit		
Estructura	Sector A-SE	M.S.N.M	80
Coordenades	N 39° 50' 58"; E 4° 13' 01"		
Coordenades UTM	X 604107; Y441764		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna		Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura combustió Morter Pica

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Restes de murs circulars d'un possible habitatge adossat al talaiot de Biniparratx Petit. Estan afectades per les obres de construcció de la pista de l'aeroport. Dins un dels espais es va documentar un paviment fet amb lloses de pedra.

Al seu interior es van documentar diferents ocupacions, des d'època talaiòtica fins a època contemporània.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Murs de doble parament
Murs de compartimentació	

Elements arquitectònics	Enllosat dins una habitació
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Plànol

Jaciment	Ses Talaies de n'Alzina		
Estructura	Estructura 2	M.S.N.M	20
Coordenades	N 40° 00' 29"; E 3° 50' 02"		
Coordenades UTM	X 571189; Y 4429010		



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana 0
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☒ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna		Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	
Paviment	2	Bancada lateral		Cisterna/Sitja	2	Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura combustió Morter Pica

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Edifici de planta rectangular, però amb planta similar a les cases talaiòtiques circulars. Accés per l'oest a un pati rectangular que conté un sitjot, un fogar i un possible magatzem. Al N habitació quadrada amb enllosat.

Mur de doble parament que divideix l'estructura en dos. Zona oriental, pati i al seu costat habitació amb enllosat de marés que pot correspondre a una base de molí o premsa. Petita habitació amb sitjot al seu interior. Al S gran habitació no totalment definida al quedar una part fora de la zona d'excavació.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament
Murs de compartimentació	Murs simples i murs de doble parament

Elements arquitectònics	
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Jaciment	Ses Talaies de n'Alzina		
Estructura	Estructura 4	M.S.N.M	20
Coordenades	N 40° 00' 29"; E 3° 50' 02"		
Coordenades UTM	X 571189; Y 4429010		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna		Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	1
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja	1	Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐ 1

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Delimitat pel costat E per un mur de doble parament de tendència recta. Façana orientada al S i construïda amb mur de parament simple de grans blocs de pedra. La porta dóna accés a un pati amb les habitacions al seu voltant. Terra pavimentat amb marés en pols compactat sobre la roca mare. Dins el pati també pica perforada.

Al SE petita habitació amb un sitjot cobert per una llosa i una concentració de molins. Al NE una altra habitació de petites dimensions destinada a emmagatzematge, amb uns pilars verticals (possible suport per a una estructura elevada o simple suport per a les àmfores).

A l'O habitació a la que s'accedeix a través d'una porta amb llindar i dos brancals monolítics.

La resta de l'estructura queda fora de la zona d'excavació, pel que no es pot tenir una visió completa de la seva planta.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament de tendència recta. Façana construïda amb un mur de parament simple amb grans blocs de pedra
Murs de compartimentació	Murs de parament simple

Elements
arquitectònics

Porta amb brancals monolítics i llindar.

Elements
adjacents

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Àmbit O

Àmbit NO

Àmbit N

Àmbit NE

Àmbit E

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit corredor


Àmbit llar

Àmbit pati

DADES GENERALS

Plànol

Jaciment	Ses Talaies de n'Alzina		
Estructura	Estructura 5	M.S.N.M	20
Coordenades	N 40° 00' 29"; E 3° 50' 02"		
Coordenades UTM	X 571189; Y 4429010		



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana SO
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna		Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	1
Paviment	1	Bancada lateral	1	Cisterna/Sitja	2	Canal d'aigua	1		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Estructura dividida en dos àmbits: 1er correspon al NE, amb edifici que recorda la planta de les navetes. Té un mur allargat de doble parament amb pedres de petites dimensions. Al N, petita habitació en la que es va documentar un pou.

2on àmbit té planta rectangular i sembla correspondre a la zona principal de l'hàbitat. Mur de tancament E de doble parament, el de l'O no es pot definir ja que va ser afectat per la construcció d'un mur modern. Accés pel SO i a l'exterior al costat de la porta es va documentar un sitjot. Primera habitació amb funció de vestíbul i d'aquí s'accedeix al pati central de planta rectangular (té una estructura de combustió al centre). Al N sitjot amortitzat i cobert amb contenidor talaiòtic i dues lloses de marés. També restes d'una canal per aigua. Al voltant del pati s'organitzen les habitacions. Habitació amb llindar monolític. Una altra amb plataforma elevada i canal. Un altre àmbit amb banc construït amb lloses de marés. Un altre amb de grans dimensions amb restes de canals i terra enllosat. Finalment, un altre àmbit de grans dimensions.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament pel costat E, indefinit per l'O.
Murs de compartimentació	Murs de parament simple.

Elements arquitectònics	Canals d'aigua, llindar monolític.
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Jaciment	Ses Talaies de n'Alzina		
Estructura	Estructura 6-9	M.S.N.M	20
Coordenades	N 40° 00' 29"; E 3° 50' 02"		
Coordenades UTM	X 571189; Y 4429010		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	☐	Columna	☐	Llinda	☐	Cocó	☐	Llindar/Encaix	☐
Paviment	☐	Bancada lateral	☐	Cisterna/Sitja	1	Canal d'aigua	☐		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Estructura de planta rectangular amb compartimentació interna també de planta rectangular. No sembla que s'organitzi al voltant d'un pati central, però els murs moderns construïts a sobre seu en dificulten la lectura. En un àmbit de l'O, dipòsit de 12 àmfores ebusitanes PE 15.
Al S documentat pou amb brocal anular construït amb lloses de marés.
Altres espais sembles destinats a funcions de magatzem i estabulació de bestiar.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	
Murs de compartimentació	

Elements arquitectònics	
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Plànol

Jaciment	Ses Talaies de n'Alzina		
Estructura	Estructura 7-8-12	M.S.N.M	20
Coordenades	N 40° 00' 29"; E 3° 50' 02"		
Coordenades UTM	X 571189; Y 4429010		



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna		Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura combustió Morter Pica

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Conjunt format per dos tipologies d'estructures diferents.

Estructura 12 gran mur de planta circular de doble parament i gran gruix (de 2 a 3 m). El diàmetre total seria d'uns 16,60 m amb un espai interior d'11,20m. L'interior presenta un sòl retallat i ben preparat. Pot ser la base d'un dels talaiots del poblat.

Les estructures 7 i 8 corresponen a habitacions de planta rectangular adossades a la paret exterior de l'estructura 12.

Dins l'estructura 7 es va documentar una estructura de combustió, un parell de sitjots i una llosa que podria haver servit com a suport per a algun tipus d'instal·lació de procesament.

L'estructura 8 està delimitada per murs de doble parament. L'accés es fa pel costat E, per una porta amb brancals reforçats amb pilars polilítics. El sol està enllosat amb marès.

La seva situació recorda la disposició radial de les cases documentades a Trepucó, per exemple.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	
Murs de compartimentació	

Elements arquitectònics	
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Jaciment	Ses Talaies de n'Alzina		
Estructura	Estructura 10	M.S.N.M	20
Coordenades	N 40° 00' 29"; E 3° 50' 02"		
Coordenades UTM	X 571189; Y 4429010		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	☐	Columna	☐	Llinda	☐	Cocó	☐	Llindar/Encaix	☐
Paviment	☐	Bancada lateral	☐	Cisterna/Sitja	☐	Canal d'aigua	☐		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

No s'ha documentat el mur de tancament, però sí murs de divisió interna que permeteren identificar 8 àmbits. Fins i tot, alguna separació s'ha documentat per la diferència de nivell dels sols d'ocupació. Es va excavar un accés a un espai fet amb dos brancals monolítics. A l'O alguns blocs tallats regularment (amb mides romanes, segons el seu excavador). A l'E, documentat un enllosat i un sitjot delimitat per lloses col·locades verticalment.

La seva situació, planta i materials recuperats la relacionen directament amb l'estructura 8. Devien formar part del mateix edifici, però la poca entitat de les restes de l'estructura 10 van fer que el seu excavador les tractes per separat. Un mur modern i la diferència de cota entre les dues estructures va motivar aquesta separació.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	
Murs de compartimentació	

Elements arquitectònics	
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Jaciment	So na Caçana		
Estructura	Monument 2	M.S.N.M	110
Coordenades	N 39° 53' 07"; E 4° 09' 39"		
Coordenades UTM	X 599262; Y 4415669		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	13,50 m	Amplada (Eix E-O)	15,10 m	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☒ O ☒ NO ☐ N ☒ NE ☒ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	7	Columna	2	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	1
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Edifici de planta rectangular amb murs de doble parament de tancament. Façana orientada al S i porta construïda amb bancals monolítics i llindar amb esglaó. Al centre columna de la taula que avui dia es troba retallada i inserta dins un mur de divisió intern de l'edifici.

Recinte de taula en origen i posteriorment modificat per al seu us com a vivenda. Murs interns de divisió creant habitacions rectangulars, però la seva planta no es correspon a la típica casa circular talaiòtica. Són murs de divisió interna d'època romana, fins i tot d'època baix imperial (segle IV dC). Angle NE espai clausurat amb material talaiòtic. La resta d'espais presenten material de diverses procedències.

El terra correspon a la roca mare retallada i anivellada.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament amb sòcol, lloses verticals i lloses horitzontals a les cantonades.
Murs de compartimentació	Murs de parament simple, alguns aprofitant elements ja existents a l'edifici com la columna de la taula o la columna lateral.

Elements arquitectònics	Porta amb brancals monolítics i pedra fent esglaó com a llindar. Pilastres monolítiques insertes als murs interiors.
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	N-S: 4,3 m; E-O: 7,7 m. Espai recangular al costat de la porta d'entrada delimitat al N per mur simple que reaprofitja les columnes de la taula.
Àmbit O	N-S: 2 m; E-O: 6,5 m. Espai rectangular al centre de la casa delimitat per murs simples, el del S reutilitzant les columnes de la taula.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 2 m; E-O: 8 m. Espai rectangular amb un parell de pilastres. Accés des del S. Murs simples de tancament.
Àmbit NE	N-S: 3 m; E-O: 4,4 m. Espai clausurat d'antic amb materials talaiòtics i no reutilitzat en èpoques posteriors.
Àmbit E	
Àmbit SE	N-S: 4 m; E-O: 2,5 m. Petit espai delimitat per les llars de foc de la zona E.
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 2,5 m; E-O: 1,5 m. Delimitat per pilastres monolítiques.
Àmbit llar	1,5 m diàmetre. Dues llars de foc de planta circular delimitades per uns murs de pedres a la zona E de l'entrada.
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Jaciment	So na Caçana		
Estructura	Monument 3	M.S.N.M	110
Coordenades	N 39° 53' 07"; E 4° 09' 37"		
Coordenades UTM	X 599226; Y 4415670		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	7,50 m	Amplada (Eix E-O)	11,70 m	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☒ NO ☐ N ☒ NE ☐ E ☒ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna		Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	1
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja	1	Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Edifici amb diferents moments constructius.

Un primer moment correspon a un edifici de planta absidal.

Segona fase, habitatge de planta circular i planta circular que reaprofitava la façana de l'etapa anterior.

Tercera fase, murs rectes acaben de retocar l'estructura interna fins al seu abandonó al segle III dC.

Mur de tancament de doble parament, amb la cara exterior amb sòcol i blocs verticals. A l'absis, espai clausurat per les remodelacions de l'edifici (amb material exclusivament talaiòtic al seu interior, pel que situa aquesta reforma abans del segle VI aC). Porta amb brancals monolítics i esgló tallat a la roca com a llindar.

Cova de forn reaprofitada en cisterna i abandonada cap al segle II aC (pels materials recuperats al seu interior) al costat SO.

El terra correspon a la roca mare retallada i anivellada.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament, amb la cara exterior amb sòcol i blocs verticals.
Murs de compartimentació	Murs interns de parament simple i tendència recta, fruit de la reforma d'època romana.

Elements arquitectònics	Cova de forn reaprofitada en cisterna al costat SO,. Porta amb brancals monolítics i esglaó tallat a la roca com a llindar.
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	N-S: 6 m; E-O: 2,5 m. Espai sense murs de delimitació, potser queda alguna base de columna. Al seu interior, cova de forn reutilitzada com a cisterna.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 2,5 m; E-O: 9 m. Gran habitació de planta relativament rectangular (absidal a l'angle NO). Accés amb doble porta monumental.
Àmbit NE	
Àmbit E	N-S: 6,5 m; E-O: 3,8 m. Espai delimitat per murs moderns, possiblement d'epoca romana. Al seu interior pot estar la marca de la foganya. Altres possibles cucons ????
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	1,5 m diàmetre. Estaria a l'angle NE de pati central, però hauria quedat inclosa dins l'espai creat a l'E de la casa.
Àmbit pati	N-S: 7 m; E-O: 3,5 m. Espai central que està totalment modificat i ha perdut les columnes que el delimiten.

DADES GENERALS

Jaciment	So na Caçana		
Estructura	Monument 5	M.S.N.M	110
Coordenades	N 39° 53' 07"; E 4° 09' 37"		
Coordenades UTM	X 599221; Y 4415686		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☒ O ☐ NO ☒ N ☒ NE ☐ E ☒ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	8	Columna	2	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	1
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Edifici de planta irregular adossat al parament O del monument 4 (edifici de planta absidal similar a un talaiot). Façana recta i mur de tancament NE de tendència corba.

Murs de tancament de doble parament amb sòcol, lloses verticals i per sobre varies filades de blocs més petits col·locats horitzontalment. Alguns dels grans blocs estan retallats per poder-hi col·locar els blocs horitzontals. Paret interior de blocs petits amb pilastres inserides al mur que delimiten diferents àmbits. En algun d'ells hi ha armariets inserits a la paret (2).

Façana orientada al S i accés per porta amb brancals monolítics i llindar amb un bloc que fa d'esglaó. Al centre es conserva la columna de la taula.

Columna de la taula reaprofitada dins un mur interior. Fogar a l'est de l'entrada.

El terra correspon a la roca mare retallada i anivellada.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Murs de tancament de doble parament amb sòcol, lloses verticals i per sobre varies filades de blocs més petits col·locats horitzontalment. Alguns dels grans blocs estan retallats per poder-hi col·locar els blocs horitzontals. Paret interior de blocs petits amb
Murs de compartimentació	Murs de parament simple i de doble parament delimitant els àmbits interiors. columna de la taula reaprofitada dins un mur interior ???

Elements arquitectònics	Porta amb bracals monolítics i llindar amb bloc de pedra fent esglaó. Pilastres monolítiques i polilítics. Columna de la taula reaprofitada dins un mur simple.
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	N-S: 5,5 m; E-O: 3,5 m. Gran espai sense separació amb la zona de pati central. Té un parell d'armariets inserits a la paret interior del mur delimitador.
Àmbit O	
Àmbit NO	N-S: 2,8 m; E-O: 2,5 m. Petita habitació de planta triangular oberta a la zona SO i pati de l'edifici. Entre les dues habitacions del N es conserva una llosa del possible cobriment.
Àmbit N	N-S: 3,5 m; E-O: 1,6 m. Petita habitació de planta rectangular delimitada per dos murs de doble parament. Entre les dues habitacions del N es conserva una llosa del possible cobriment.
Àmbit NE	
Àmbit E	N-S: 9,6 m; E-O: 2,5 m. Gran espai de planta arronyonada adossat al monument 4. Indicis d'una possible coberta d'aquest espai en base a les pilastres polilítics que conté.
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 2 m; E-O: 1,5 m. Delimitat per pilastres del mur interior.
Àmbit llar	Situada a l'E de l'entrada, sobre una pedra de forma circular, i abandonada a finals del segle III aC.
Àmbit pati	Espai central sense separació amb la zona SO. Mur simple el delimitada cap a l'E i el N. La columna de la taula està inserida dins aquest mur N.

DADES GENERALS

Jaciment	Torelló		
Estructura	Casa 1 (Torellonet Vell)	M.S.N.M	100
Coordenades	N 39° 52' 50"; E 4° 13' 14"		
Coordenades UTM	X 604373; Y 4415228		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	70? m2	Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	7m aprox.	Amplada (Eix E-O)	10 m aprox.	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☒ O ☒ NO ☒ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	☐	Columna	☐	Llinda	☐	Cocó	☐	Llindar/Encaix	☐
Paviment	☐	Bancada lateral	☐	Cisterna/Sitja	☐	Canal d'aigua	☐		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa parcialment excavada pel que no es pot conèixer la seva planta completa. Es conserven les habitacions de la zona O i part del pati central. La resta està pendent d'excavació.

Es troba situada al peu del talaiot de Torelló, adosat a ell pel seu costat sud. La construcció d'una rampa d'accés al talaiot devia afectar part de l'estructura de la casa i les habitacions del N devien quedar sota aquesta rampa.

La construcció devia ser similar a la de les cases de Trepucó adosades al talaiot NO. Tindria una disposició radial adossada a la part S del talaiot de Torelló.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Doble parament, exterior grans blocs sobre un sòcol col·locat sobre la roca mare, interior amb filades de pedres.
Murs de compartimentació	Murs de parament simple.

Elements arquitectònics	Portes amb brancals monolítics. Unbrancal conserva retall per un element de tancament.
Elements adjacents	Al costat O, sistema de recollida d'aigua format per dues cisternes, dos cocons i canals per a la recollida d'aigua.


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	1, 7 x 2,5 m; petita habitació de planta relativament rectangular. Porta amb brancals monolítics.
Àmbit O	1,8 x 2 m; petita habitació de planta relativament rectangular. Porta amb brancals monolítics que conserven un retall per un element de tancament.
Àmbit NO	2 x 2 m; habitació parcialment documentada, una part es troba sota una rampa construïda per a accedir a la part superior del talaiot.
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Jaciment	Torelló		
Estructura	Casa 2 Torelló d'en Sintes	M.S.N.M	99
Coordenades	N 39° 52' 50"; E 4° 13' 19"		
Coordenades UTM	X 604504; Y 4415236		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	70 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	10'75 m	Amplada (Eix E-O)	10'20 m	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☒ SO ☒ O ☒ NO ☐ N ☒ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	6	Columna	4	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	1
Paviment	1	Bancada lateral		Cisterna/Sitja	1	Canal d'aigua	1		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta absidal i excavada en la seva totalitat per M^a Lluïsa Serra l'any 1958 dins el programa de la Beca de la Fundació Joan March concedida a l'equip del doctor Lluís Pericot.

Parcialment ben conservada, falta la zona SE de la façana i l'E de la casa ha perdut els murs de divisió interna, pel que no sabem quines habitacions tenia. El pati central, la llar de foc i les habitacions de l'O es conserven en bastant bones condicions.

Columnes i parets interiors restaurades (es veu el ciment) per la intervenció de Lluís Plantalamor el 1982

El sòl de la casa és la roca mare rebaixada, així com el fogar semicircular.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Doble parament: exterior sòcol de pedra horitzontal i grans lloses verticals; interior pedres mitjanes. Parets amb lleugera inclinació, simulació d'aproximació de filades
Murs de compartimentació	Murs de compartimentació interns amb sòcol i lloses de pedra.

Elements arquitectònics	6 Pilastres dins el mur amb base i fust monolític.
Elements adjacents	Cisterna a la zona exterior SO, davant la façana, té pedres que delimiten la seva boca, però no completen el recorregut. Gran capacitat. Diàmetre coll 1'30 m; fondària: 2'90 m.

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 1'10 m; E-O: 1'30 m. Habitació de petites dimensions.
Àmbit SO	N-S: 2'6 m; E-O: 2'95 m. Llindar rebaixat a l'habitació SO. El mur de separació amb l'habitació O està perdut. Diferenciades pel nivell del sol d'ocupació.
Àmbit O	N-S: 2'80 m; E-O: 2'50 m. Nivell del sòl més elevat que la resta de la casa, però no al nivell de l'habitació N. El mur de separació amb l'habitació SO està perdut. Diferenciades pel nivell del sol d'ocupació.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 3'70 m; E-O: indeterminat. Habitació elevada respecte a la resta de la casa. Ha perdut els murs de divisió interna pel que no podem conèixer la seva distribució interna.
Àmbit NE	
Àmbit E	La zona E de la casa està indeterminada, s'han perdut els murs de compartimentació interns. També té el nivell del sòl més elevat, quasi a nivell de l'habitació N
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	Possible enllosat al corredor. Dimensions indeterminades a l'haver-se perdut el mur SE.
Àmbit llar	N-S: 2'25 m; E-O: 1'75 m. Planta semicircular i excavada parcialment a la roca.
Àmbit pati	N-S: 5'70 m; E-O: 4'50 m. Pati central delimitat per columnes, de les que es conserven 4 restaurades.

DADES GENERALS

Plànol



Jaciment

Estructura

M.S.N.M

Coordenades

Coordenades UTM

DIMENSIONS

Superfície total

Superfície útil

Orientació façana

Diàmetre interior

Diàmetre exterior

Llargària (Eix N-S)

Amplada (Eix E-O)

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☒ SO ☒ O ☒ NO ☐ N ☒ NE ☐ E ☒ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra

Columna

Llinda

Cocó

Llindar/Encaix

Paviment

Bancada lateral

Cisterna/
Sitja

Canal d'aigua

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior

Sala hipòstila

Forn/Estructura
combustió

Morter

Pica

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta relativament circular amb la façana orientada al sud, pati central, llar de foc al NE del pati i una cova natural a la part N, totalment integrada dins l'estructura de la casa.

2 columnes a la zona de l'entrada que marquen el corredor.

Davant la llar de foc, un mur que possiblement correspon a una remodelació de la casa d'època romana.

Cercle parcialment excavat a la roca mare.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador

Mur de doble parament: exterior no es pot veure com està construït; interior pedra petita amb pilastres polilítics inserides.

Murs de
compartimentació

Murs simples de pedra petita.

Elements arquitectònics	Pilastres, columnes.
Elements adjacents	Cova natural de planta irregular al costat N de la casa, que està totalment integrada dins l'estructura de la casa (N-S: 11,5 m; E-O: 5,5 m).


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 1,5 m; E-O: 3,5 m. Delimitada a l'E per un mur que tanca el corredor.
Àmbit SO	N-S: 1,5 m. Espai de dimensions indefinides per la pèrdua dels murs de separació.
Àmbit O	N-S: 2,5 m. Espai de dimensions indefinides per la pèrdua dels murs de separació.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 2 m; E-O: 6 m. Habitació davant la cova natural delimitat per murs de divisió. Accés per porta simple.
Àmbit NE	
Àmbit E	N-S: 5 m; E-O: 4 m. Zona E que no té murs de separació en diferents àmbits.
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 2 m; E-O: 1,5 m. Corredor d'accés al pati central delimitat per murs i dues columnes de pati.
Àmbit llar	N-S: 1,5 m; E-O: 2 m. Planta relativament circular, en part excavat a la roca i delimitat per un mur simple. Té un altre mur que correspon a una remodelació de la casa en època romana.
Àmbit pati	N-S: 3,5 m; E-O: 3,5 m. Pati central de petites dimensions, el costat O no està ben definit per la pèrdua dels murs de tancament de les habitacions. Té una cisterna.

DADES GENERALS

Jaciment	Torre d'en Galmés		
Estructura	Cercle 2	M.S.N.M	110
Coordenades	N 39° 54' 10"; E 4° 06' 56"		
Coordenades UTM	X 595362; Y 4417585		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	66 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior	12	Diàmetre exterior	15	
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☒ O ☒ NO ☒ N ☒ NE ☒ E ☐ SE ☒ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	8	Columna	4	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja	2	Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular, excepte pel costat O on s'adossa al Cercle 3. Façana orientada al S i mur de doble parament tancant l'estructura. Pati central, llar de foc i habitacions al voltant. Hi ha dues cisternes al seu interior. La de l'habitació O sembla correspondre a un antic hipogeu polilobular d'època pretalaiòtica.

L'estructura interna del cercle està totalment modificada per murs rectes que corresponen a una fase d'ocupació d'època romana.

El mur exterior del cercle fa la funció de murada del poblat.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Doble parament: exterior, sòcol i blocs grans (bastant perdut a la façana i costat E) i interior, pedres petites.
Murs de compartimentació	Murs simples. Molts d'ells corresponen a la reforma d'època romana.

Elements arquitectònics	Vuit pilastres monolítiques, formades per la base i el fust. Dues cisternes que corresponen a antics hipogeus d'època pretalaiòtica reaprofitats.
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	N-S: 5 m; E-O: 3,5 m. Habitació que està modificada en època romana amb una cisterna al seu interior, que correspon a un antic hipogeu polilobular d'època pretalaiòtica i reutilitzat pels habitants de la casa.
Àmbit O	N-S: 2,3 m; E-O: 2 m. Petita habitació relativament rectangular i modificada en època romana.
Àmbit NO	N-S: 1 m; E-O: 5 m. Petita habitació allargada i de poca amplada.
Àmbit N	N-S: 3 m; E-O: 6 m. Habitació de planta aproximadament rectangular molt modificada per les reformes d'època romana.
Àmbit NE	N-S: 2 m; E-O: 3 m. Habitació de forma trapezoidal amb accés per l'habitació N.
Àmbit E	
Àmbit SE	N-S: 4,5 m; E-O: 2 m. Habitació en forma de L degut a la reforma d'època romana.
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 1 m; E-O: 1 m. Petit espai delimitat per les columnes del pati i algun mur d'època romana.
Àmbit llar	N-S: 1,5 m; E-O: 2 m. Planta circular tancada per un mur simple. Se li adosen murs rectes d'època romana, creant una habitació que afaga la foganya i part del pati central.
Àmbit pati	N-S: 4 m; E-O: 2 m. Molt modificat per la reforma d'època romana. Cisterna al racó SE.

DADES GENERALS

Jaciment	Torre d'en Galmés		
Estructura	Cercle 3	M.S.N.M	110
Coordenades	N 39° 54' 10"; E 4° 06' 55"		
Coordenades UTM	X 595350; Y 4417584		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	15 m	Amplada (Eix E-O)	10 m aprox	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☒ E ☐ SE ☒ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☒ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	☐	Columna	☐	Llinda	☐	Cocó	☐	Llindar/Encaix	☐
Paviment	☐	Bancada lateral	☐	Cisterna/Sitja	☐	Canal d'aigua	☐		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular del que només es conserva la metiat E, l'altra part està totalment perduda. Tot i això, es pot veure la porta d'accés, orientada al sud, part del pati central amb la llar de foc al costat NE, i un parell d'habitacions a la banda E de la casa, separades per un mur simple.

Al N, insert dins el mur de tancament de la casa, hi ha un petit armariet que recorda el coll d'un aljub, però que no té cap cisterna.

La casa 2 està adosada al seu costat E i el seu mur exterior N hauria servit com a delimitador del poblat, com si fos una murada.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Doble parament: exterior sòcol amb grans blocs verticals, interior pedres de petites dimensions.
Murs de compartimentació	Murs de parament simple

Elements
arquitectònics

--

Elements
adjacents

--

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

--

Àmbit SO

--

Àmbit O

--

Àmbit NO

--

Àmbit N

--

Àmbit NE

N-S: 4 m; E-O: 6 m. Habitació de planta trapezoidal amb el costat O totalment perdut. Té un armariet al mur N que sembla un coll d'aljub, però que no condueix a cap cisterna.

Àmbit E

--

Àmbit SE

N-S: 7 m; E-O: 3 m. Habitació al voltant de la llar de foc, que té un mur de separació de l'habitació NE. Té forma de L.

Àmbit S-SE

--

Àmbit corredor

--

Àmbit llar

Diàmetre: 2 m. Planta circular delimitat per un parell de columnes (de les que només queden les bases) i un mur simple al costat E.

Àmbit pati

--

DADES GENERALS

Jaciment	Torre d'en Galmés		
Estructura	Cercle 6	M.S.N.M	93
Coordenades	N 39° 54' 03"; E 4° 06' 50"		
Coordenades UTM	X 595241; Y 4417365		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	75 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	11,5 m	Amplada (Eix E-O)	10,3 m	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☒ SO ☒ O ☒ NO ☐ N ☒ NE ☒ E ☐ SE ☒ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	8	Columna	2	Llinda		Cocó	6	Llindar/Encaix	2
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja	1	Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☒ Sala hipòstila ☒ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular, excepte el costat O, on s'adossa al Cercle 7 pel N i té adossat el Cercle 7 pel S. Al costat E té adossada la sala hipòstila coneguda com a recinte Flaquer. Al S té un pati delimitat per la murada S del poblat i amb diferents àmbits al seu interior i un possible pou (zona en procés d'excavació).

Accés pel S a través d'un petit corredor que porta al pati central. Llar de foc al costat NE del pati i la resta d'habitacions organitzades radialment al seu voltant. Quatre cocons al pati. Llar de foc circular amb un arc de molins reaprofitants per fer el seu tancament. Habitacions O amb llindar amb encaix per tancament. Habitació N té una estructura interpretada com a braser i un possible llit. Habitació SE té dos cocons i una cisterna de grans dimensions (antic hipogeu reaprofitat?).

El paviment és la roca mare rebaixada. La llar de foc també està excavada a la roca i l'habitació O té una paret que és la roca.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Doble parament: exterior sòcol amb grans blocs verticals, interior pedres de petites dimensions i pilastres monolítiques i polilítiques insertes al mur.
Murs de compartimentació	Murs simples alguns construïts amb blocs regulars ben tallats. Altres amb lloses de pedra.

Elements arquitectònics	2 columnes al pati (es conserven les bases de les altres 4, alguna es podria retornar al seu lloc), 8 pilastres polítics i monolítics inserides dins el mur interior, llindars amb rebaix a les habitacions O, cocons al pati i habitació SE, cisterna a l'habitació SE
Elements adjacents	Sala hipòstila (recinte Flaquer) adossada al seu costat E. Pati davantar amb diferents àmbits i un possible pou (zona en procés d'excavació)

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 0,7 m; E-O: 2,7 m. Petita habitació amb porta amb llindar fet amb dues pedres
Àmbit SO	N-S: 2,3 m; E-O: 2,3 m. Habitació quadrangular amb llindar fet amb un bloc de pedra molt ben treballat i amb rebaix per encaixar-hi una porta. Murs de separació molt ben fets amb blocs regulars ben treballats.
Àmbit O	N-S: 2,7 m; E-O: 2,3 m. Habitació quadrangular amb llindar fet amb un bloc de pedra molt ben treballat i amb rebaix per encaixar-hi una porta. Murs de separació molt ben fets amb blocs regulars ben treballats. Paret N és la roca mare.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 3,4 m; E-O: 4,7 m. Habitació amb accés a través de porta doble monumental. Té un braser al seu interior. Llit fet amb la mateixa roca mare.
Àmbit NE	N-S: 3,8 m; E-O: 2,3 m. Petita habitació amb accés des del SE i sol molt irregular.
Àmbit E	
Àmbit SE	N-S: 4,2 m; E-O: 2,7 m. Habitació amb accés a través de porta amb llindar fet amb varies pedres. Al seu interior té dos cocons i una cisterna (antic hipogeu reaprofitat?)
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 2,3 m; E-O: 1,5 m. Petit espai delimitat per dues columnes del pati més un mur simple al costat E.
Àmbit llar	Diàmetre: 2 m; Planta circular amb el costat N excavat a la roca mare i per sobre un mur simple i pel S delimitat per una línia d'amolons clavats al terra.
Àmbit pati	N-S: 4,6 m; E-O: 3,8 m. Delimitat per sis columnes, dues al seu lloc i lde es altres quatre, es conserva la base (alguna pendent de ser recolocada). Quatre cocons de diferents mides. Sòl de roca mare anivellat.

DADES GENERALS

Plànol

Jaciment	Torre d'en Galmés		
Estructura	Cercle 7	M.S.N.M	93
Coordenades	N 39° 54' 03"; E 4° 06' 50"		
Coordenades UTM	X 595230; Y 4417368		



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	70 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	12,8 m	Amplada (Eix E-O)	12 m	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☒ SO ☒ O ☒ NO ☒ N ☐ NE ☒ E ☐ SE ☒ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	9	Columna	6	Llinda	2	Cocó	5	Llindar/Encaix	3
Paviment	2	Bancada lateral	1	Cisterna/Sitja		Canal d'aigua	1?		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☒ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Planta relativament circular amb la façana de tendència recta i el costat E que s'adapta al Cercle 6. Pel costat N, el Cercle 6 s'adossa al Cercle 7 i pel S és el 7 el que s'adossa al 6. Façana al S, petit corredor que dona accés al pati central, llar de foc al NE del pati i les habitacions al seu voltant. Bancada davant les habitacions de l'O, que tenen llindar, però fet amb pedres i sense rebaix. Té cinc cocons al pati. Pati davanter amb accés des de l'O i amb petits àmbits de divisió interna. Sitja amb possible canal d'aigua. El mur S del pati és la murada del poblat.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Doble parament: exterior sòcol i blocs verticals, interior pedres petites amb pilastres polilítics insertes. Armariets a les habitacions de l'O
Murs de compartimentació	Murs simples, algun d'ells té amolons reaprofitats.

Elements arquitectònics	Sis columnes al pati, nou pilastres monolítiques i polilítiques, inserides o exemptes al mur interior, llindars per accedir a les habitacions de l'O
Elements adjacents	Pati davanter amb diferents àmbits i sitja amb possible canal d'aigua.


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 0,7 m; E-O: 2,3 m. Petita habitació amb llinda i llindar (amoló) per accedir-hi. Sòl molt irregular.
Àmbit SO	N-S: 2,5 m; E-O: 1,8 m. Habitació de planta trapezoidal amb bancada davant la porta i llindar fet amb pedres. Els brancals tenen algun rebaix. Sòl molt irregular.
Àmbit O	N-S: 2,5 m; E-O: 1,8 m. Habitació de planta trapezoidal amb bancada davant la porta i llindar fet amb pedres, però sense encaix. Sòl molt irregular.
Àmbit NO	N-S: 3,9 m; E-O: 5,7 m. Habitació de grans dimensions relativament rectangular i amb base i columna al centre per sostenir el cobriment. Paviment de lloses i petit cocó. Accés per un escaló
Àmbit N	
Àmbit NE	N-S: 5 m; E-O: 2,8 m. Habitació relativament rectangular amb sol molt irregular. Accés des de SE a través d'un parell d'escalons excavats a la roca mare.
Àmbit E	
Àmbit SE	N-S: 3,2 m; E-O: 2,8 m. Habitació relativament quadrangular amb sòl molt irregular. Paviment de lloses.
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 1,8 m; E-O: 1,9 m. Àmbit delimitat per dues columnes del pati i un mur simple al costat E. Per l'O accés a l'àmbit S-SO. Accés a la casa a través de porta amb brancals monolítics i pedra de llinda amb la part superior convexa.
Àmbit llar	N-S: 2,1 m; E-O: 1,7 m. Planta circular, parcialment excavada a la roca mare. Mur simple de tancament pel costat N. Filada d'amolons clavats al terra la delimiten pel costat S.
Àmbit pati	N-S: 4,3 m; E-O: 2,5 m. Delimitat per sis columes amb la seva base. Quatre cocons. El sòl és la roca mare anivellada.

DADES GENERALS

Jaciment	Torre d'en Galmés		
Estructura	Edifici 1	M.S.N.M	95
Coordenades	N 39° 54' 04"; E 4° 06' 50"		
Coordenades UTM	X 595237; Y 4417395		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	11	Amplada (Eix E-O)	12	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☒ NO ☐ N ☒ NE ☐ E ☒ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☒ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna	1	Llinda		Cocó	1	Llindar/Encaix	
Paviment	1	Bancada lateral		Cisterna/Sitja	2	Canal d'aigua	1		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☒ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular amb façana orientada al S. La porta d'accés fa una doble porta. La part N i E de la casa està excavada a la roca mare. La resta conserva el mur de tancament de doble parament. Per la part N està totalment perdut, segurament eliminat en època islàmica.

Espai interior totalment modificat. Habitació N era la única que conservava un nivell talaiòtic amb una estructura de combustió construïda al mur de roca mare. També es conserva el mur circular de la llar de foc. La zona central i O transformades en habitacions rectangulars i amb un paviment de terra batuda (O) d'època romana. L'E totalment retocat en època islàmica.

A la part N es documentaren dues sitjes, un cocó i una canal que es van amortitzar amb la construcció del cercle i devien quedar sota el mur N.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Doble parament: exterior sòcol i blocs verticals bastant regulars, interior pedra petita i mitjana
Murs de compartimentació	Molt perduts, murs simples, el de la foganya de pedra petita, el de l'angle NE de blocs verticals

Elements arquitectònics	Columnes tumbades i reaprofitades per crear nous espais. Només es conserva part de la columna O del pati
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	N-S: 6 m; E-O: 2 m. Habitació relativament rectangular. Les habitacions de l'O queden agrupades en aquest espai. Paviment de terra batuda molt compacte.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 6,5 m; E-O: 3 m. Habitació de planta arrodonida. Té una estructura de combustió al seu interior excavada a la roca mare i amb dos retalls a la part superior. Únic espai que conserva un nivell d'època talaiòtica.
Àmbit NE	
Àmbit E	N-S: 7 m; E-O: 3 m. Espai de planta irregular molt modificat en època islàmica. A la part N dos retalls al terra per elements de tancament.
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	Diàmetre: 1,5 m. Espai de planta circular del que es conserva part del mur simple de tancament. Modificació d'època romana, potser oberta una porta al mig del mur i retall al terra per element de tancament.
Àmbit pati	Espai totalment modificat amb columnes tumbades al terra que creen un espai rectangular que correspondria a una habitació d'època romana.

DADES GENERALS

Jaciment	Torre d'en Galmés		
Estructura	Edifici 2	M.S.N.M	95
Coordenades	N 39° 54' 04"; E 4° 06' 50"		
Coordenades UTM	X 595225; Y 4417398		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	65 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	11,5 m	Amplada (Eix E-O)	10,7 m	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☒ SO ☐ O ☒ NO ☒ N ☐ NE ☒ E ☐ SE ☐ S-SE ☒ Corredor ☒ Llar ☐ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna	5	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	3
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta amb tendència rectangular tot i que els angles són arrodonits. Té la façana orientada al S i a través de la porta s'accedeix a un espai que va patir diverses modificacions i que van desdibuixar la seva planta inicial. A la zona O es troben un parell d'habitacions, una de petites dimensions (S-SO) i l'altra (O) que possiblement es va crear eliminant el mur de separació que sol existir entre les dues habitacions de l'O. Al NO queda una habitació a la que s'accedeix per una porta doble monumental. La zona E va ser molt modificada, ja que se li va construir una habitació d'un habitatge islàmic a sobre. No queden rastres dels murs interiors de divisió ni del fogar de les cases talaiòtiques. Per a aquesta casa, l'equip que la va excavar proposa que no tenia pati central descobert, sinó que la zona central de la casa estaria coberta. Petit corredor de separació entre l'Edifici 1 i l'Edifici 2 (no estan adossats com ho fan altres cercles), però el mur E de l'Edifici 2 s'adapta al recorregut del mur O de l'Edifici 1.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Doble parament: exterior sòcol amb blocs verticals i interior pedres de petites dimensions.
Murs de compartimentació	Murs simples

Elements arquitectònics	Cinc columnes delimitant el pati i porta doble monumental a l'habitació N.
Elements adjacents	

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 1 m; E-O: 1,4 m. Petita habitació que té porta amb llindar.
Àmbit SO	
Àmbit O	N-S: 1,4 m; E-O: 5,6 m. Gran habitació creada amb la supressió del mur de separació de les dues habitacions típiques d'altres cases. Tenen porta amb llindar.
Àmbit NO	N-S: 2,7 m; E-O: 4,6 m. Habitació parcialment excavada a la roca. Accés a través d'una porta doble monumental. La zona E està retocada per l'edificació d'una habitació d'època islàmica.
Àmbit N	
Àmbit NE	N-S: 6,1 m; E-O: 3,4 m. Gran habitació de planta rectangular d'època islàmica. La seva construcció va suposar l'eliminació dels murs d'època talaiòtica. Agafa part de la casa i del passadís entre l'Edifici 1 i l'Edifici 2.
Àmbit E	
Àmbit SE	N-S: 3 m; E-O: 3,6 m. Habitació que no es pot saber la seva extensió degut a la modificació soferta per la construcció de l'habitació islàmica. Té un mur simple que la separa del corredor.
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 1,9 m; E-O: 1,9 m. Espai definit per un mur a l'E fet amb blocs de pedra de mida mitjana.
Àmbit llar	
Àmbit pati	N-S: 5,3 m; E-O: 2,3 m. Espai totalment modificat amb la construcció de l'habitació islàmica. Els seus excavadors proposen que fos un espai cobert i no a cel obert, com la resta de cases talaiòtiques.

DADES GENERALS

Jaciment	Torre d'en Galmés		
Estructura	Cercle Cartailhac	M.S.N.M	93
Coordenades	N 39° 54' 05"; E 4° 06' 48"		
Coordenades UTM	X 595171; Y 4417408		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	90 m2	Orientació façana S
Diàmetre interior	10,6	Diàmetre exterior	13,3	
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

s-SO ☒ so ☒ o ☒ NO ☐ N ☒ NE ☒ E ☐ SE ☒ S-SE ☒ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	7	Columna	6	Llinda	7	Cocó	3	Llindar/Encaix	2
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☒ Sala hipòstila ☒ Forn/Estructura combustió ☒ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta circular de grans dimensions i amb un pati exterior amb diversos elements: sala hipòstila, habitació quadrangular i forn. Accés al pati exterior allindat (faria un corredor cobert molt possiblement).

Accés a la casa des del S, i a través d'un corredor es passa al pati central amb llar de foc a l'angle NE. Petites habitacions a banda i banda del corredor que encara conserven la llinda i lloses de la seva coberta (a baixa alçada). Habitacions a l'oest amb accés amb llindar amb rebaix. Habitacions a l'E accessibles a través d'una porta amb llinda a baixa alçada. Habitació N accés a través d'una porta doble monumental que també conserva la llinda i al costat E estructura elevada, possible llit.

Fornícula en el mur de l'habitació SO. Forats excavats a una columna del pati, potser per posar un punt d'il·luminació.

El terra està construït anivellant la roca mare.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Doble parament: exterior, grans lloses verticals i per sobre blocs (en algun punt fins a tres filades de blocs); interior, pedres de petites dimensions en filades i amb set pilastres inserides formades per base, fust i capitell.
Murs de compartimentació	Parament simple, fets amb pedres de mitjanes dimensions.

Elements arquitectònics	Sis columnes delimitant el pati central (dues amb capitell), set pilastres,
Elements adjacents	Sala hipòstila, habitació quadrangular, forn, totes dins un pati central amb accés allindat.


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 1 m; E-O: 2 m. Petita habitació amb llinda i coberta de lloses de pedra.
Àmbit SO	N-S: 2,6 m; E-O: 2,6 m. Petita habitació amb accés des del pati i llindar construït amb un sol bloc treballat i amb rebaix per tancament. Al mur interior hi ha una fornícula.
Àmbit O	N-S: 2,6 m; E-O: 3 m. Petita habitació amb accés des del pati i llindar construït amb un sol bloc treballat i amb rebaix per tancament.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 3,3 m; E-O: 7 m. Gran habitació que ocupa pràcticament tot aquest espai. Accés a través de doble porta monumental amb brancals monolítics, llinda i llindar. Al costat E, estructura elevada feta amb terra compactada.
Àmbit NE	N-S: 5,3 m; E-O: 2,6 m. Habitació amb accés des del SE per una porta amb llinda baixa. Planta relativament rectangular, tot i que s'adapta al mur interior i a la llar de foc. A la zona N, té una estructura elevada feta amb terra compactada
Àmbit E	
Àmbit SE	N-S: 2,6 m; E-O: 3 m. Habitació de planta relativament quadrangular amb accés des del pati i, a través d'ella, a la NE per una porta amb llinda baixa.
Àmbit S-SE	N-S: 1 m; E-O: 2 m. Petita habitació amb llinda i coberta de lloses de pedra.
Àmbit corredor	N-S: 2 m; E-O: 1,8 m. Petit espai delimitat per les dues habitacions baixes que té a banda i banda i les primeres columnes del pati.
Àmbit llar	Diàmetre :1,6 m. Planta circular. Delimitat per paret simple semicircular que va entre dues columnes del pati i pilastra insertida a la meitat. Pel costat del pati línia semicircular de molons reaprofitats. Té un cocó al seu interior.
Àmbit pati	N-S: 5,3 m; E-O: 4 m. Delimitat per sis grans columnes. Té dos cocons davant la llar de foc.

DADES GENERALS

Jaciment	Sa Torreta de Tramuntana		
Estructura	Galeria 1	M.S.N.M	70
Coordenades	N 39° 57' 58"; E 4° 14' 34"		
Coordenades UTM	X 606153; Y 4424752		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☒ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra ☐ Columna ☐ Llinda ☐ Cocó ☐ Llindar/Encaix ☐
Paviment ☐ Bancada lateral ☐ Cisterna/Sitja ☐ Canal d'aigua ☐

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Conjunt delimitat per murs de doble parament i diversos àmbits al seu interior dividits per murs simples. Al seu interior res van documentar dues llars de foc.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament
Murs de compartimentació	Murs simples

Elements arquitectònics	
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Jaciment	Sa Torreta de Tramuntana		
Estructura	Galeria 2	M.S.N.M	70
Coordenades	N 39° 57' 58"; E 4° 14' 33"		
Coordenades UTM	X 606119; Y 4424761		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)	10,5	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna	5	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	1
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter Pica

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa talaiòtica delimitada per un mur de doble parament, pràcticament adossada al Recinte de Taula pel seu costat E i a la resta de galeries pel seu costat O.

Té un enllosat davant la façana, l'accés té un llindar fet amb un bloc de pedra, pati central, llar de foc al costat NE i habitacions al seu voltant.

La zona E és tot un àmbit, mentre que la O està composta per les dues habitacions típiques.

L'habitació SO està molt perduda, mentre que l'O conserva una pedra com a llindar, sense rebaix.

L'habitació N té una porta d'elements dobles, però no es va poder excavar, pel que no coneixem la seva planta o dimensions.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament amb sòlcol i blocs verticals a sobre.
Murs de compartimentació	Murs de parament simple.

**Elements
arquitectònics**

--

**Elements
adjacents**

Enllosat davant la façana de la Casa 2

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

--

Àmbit SO

Habitació de planta indefinida, ja que s'han perdut part dels murs que la delimiten.

Àmbit O

N-S: 3 m; E-O: 2,5 m. Habitació de planta rectangular amb llindar d'accés fet amb una pedra plana sense rebaix

Àmbit NO

--

Àmbit N

Habitació de planta indefinida, ja que no va ser excavada.

Àmbit NE

--

Àmbit E

N-S: 6 m; E-O: 2 m. Zona sense murs que defineixin més àmbits.

Àmbit SE

--

Àmbit S-SE

--

Àmbit corredor

N-S: 1,5 m; E-O: 1 m. Petit corredor d'accés al pati central. Només es conserva la base de la columna SE que el delimita.

Àmbit llar

N-S: 2,5 m; E-O: 2 m. Planta semicircular, delimitada per dues columnes del pati.


Àmbit pati

N-S: 5 m; E-O: 3,5 m. Pati central delimitat per 5 columnes. La columna SO sembla que està perduda.

DADES GENERALS

Jaciment	Sa Torreta de Tramuntana		
Estructura	Galeria 3	M.S.N.M	70
Coordenades	N 39° 57' 58"; E 4° 14' 33"		
Coordenades UTM	X 606117; Y 4424751		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	☐	Columna	☐	Llinda	☐	Cocó	☐	Llindar/Encaix	☐
Paviment	☐	Bancada lateral	☐	Cisterna/Sitja	☐	Canal d'aigua	☐		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☒ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Estructura de planta relativament circular que no està excavada en la seva totalitat. Té una llar de foc al seu costat E. Al seu interior es va documentar un paviment per sobre d'un nivell de cendres. A la part central tendria el pati i al seu costat sud-oest podria haver un forn.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Murs de doble parament
Murs de compartimentació	Murs simples

Elements arquitectònics	
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Jaciment	Sa Torreta de Tramuntana		
Estructura	Galeria 4	M.S.N.M	70
Coordenades	N 39° 57' 58"; E 4° 14' 33"		
Coordenades UTM	X 606112; Y 4424743		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra ☐ Columna ☐ Llinda ☐ Cocó ☐ Llindar/Encaix ☐
Paviment ☐ Bancada lateral ☐ Cisterna/Sitja ☐ Canal d'aigua ☐

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Espai indeterminat, possiblement un pati entre les galeries 3 i 5.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Murs de doble parament
Murs de compartimentació	

Elements arquitectònics	
Elements adjacents	

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Jaciment	Sa Torreta de Tramuntana		
Estructura	Galeria 5	M.S.N.M	70
Coordenades	N 39° 57' 58"; E 4° 14' 33"		
Coordenades UTM	X 606112; Y 4424738		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☒ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	☐	Columna	☐	Llinda	☐	Cocó	☐	Llindar/Encaix	☐
Paviment	☐	Bancada lateral	☐	Cisterna/Sitja	☐	Canal d'aigua	☐		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Restes d'una estructura amb un mur de doble parament al S. Possibles restes d'una llar de foc a la zona NE.
Actualment, la vegetació tapa bona part d'aquesta estructura, pel que no es pot revisar en condicions.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament
Murs de compartimentació	Murs simples

Elements arquitectònics	
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	

DADES GENERALS

Jaciment	Trepucó		
Estructura	Casa 1 (Exavació Murray)	M.S.N.M	60
Coordenades	N 39° 52' 24"; E 4° 15' 53"		
Coordenades UTM	X 608164; Y 4414488		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana 0
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☒ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☒ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☐ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna		Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura combustió Morter Pica

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Construcció de planta poligonal amb accés des de l'O i amb altres construccions adossades al seu voltant.

Edifici conformat per una sèrie de cambres que es van comunicant entre elles. En algunes es conserven restes que indiquen la possibilitat d'un cobriment. Tindria un pati central i al seu voltant es documentarien la resta d'habitacions.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	No definit ja que no es va excavar en la seva totalitat.
Murs de compartimentació	Murs simples

Elements
arquitectònics

--

Elements
adjacents

--

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

--

Àmbit SO

N-S: 3 m; E-O: 5,5 m. Habitació de planta indefinida.

Àmbit O

--

Àmbit NO

--

Àmbit N

--

Àmbit NE

--

Àmbit E

N-S: 8 m; E-O: 4 m?. Dues cambres que no està clar si formaven part del mateix edifici o ja eren part d'un altre. Na Murray dibuixa una porta al plànol de la seva excavació, però no hi ha rastres.

Àmbit SE

--

Àmbit S-SE

--

Àmbit corredor

N-S: 2 m; E-O: 3 m. Orientat a l'O, dona accés a el pati

Àmbit llar

--


Àmbit pati

N-S: 9 m; E-O: 5 m. Té un armariet amb un moló com a llindar. Petit espai al SO que no està clar si és un armari gran o una petita habitació

DADES GENERALS

Jaciment	Trepucó		
Estructura	Casa 3	M.S.N.M	60
Coordenades	N 39° 52' 27"; E 4° 15' 52"		
Coordenades UTM	X 608147; Y 4414558		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil	64 m2	Orientació façana E
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	14	Amplada (Eix E-O)	9,90	

ÀMBITS DOCUMENTATS

s-so ☒ so ☒ o ☒ NO ☐ N ☒ NE ☐ E ☒ SE ☐ S-SE ☒ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna		Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	2
Paviment	1	Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua	1		

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☒ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió 1 Morter ☐ Pica 1

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

És la casa que té la planta més ben conservada de tot el poblat.
 Casa de planta irregular polilobular. Està adosada a la paret del talaiot NO i la seva distribució interna segueix l'esquema de les cases talaiòtiques.
 Façana orientada a l'est i corredor que dóna accés al pati central. Llar de foc al NE del pati i la resta d'habitacions al seu voltant.
 Davant la façana espai format per dues habitacions, interpretat com a estable/magatzem, i un forn.
 Canals dins el pati, però no s'ha documentat cap cisterna.
 Accés a les habitacions de l'O a través de llindar fet amb un bloc de pedra i amb rebaix. Armariets i una pica de pedra al pati.
 Reocupació de la casa en època romana, marcada per un paviment d'opus signinum.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament construït amb pedres grans.
Murs de compartimentació	Murs simples

Elements arquitectònics	Bases de columnes, llindars
Elements adjacents	Habitacions amb funció de d'estable/magatzem i un forn construït amb una pedra de molí i restes de pivots d'àmfores com a material refractari.


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	N-S: 0,7 m; E-O: 1,5 m. Habitació de petites dimensions, interpretada com a possible cau per a animals domèstics (cans?)
Àmbit SO	N-S: 3,5 m; E-O: 2,5 m. Habitació de planta relativament rectangular amb accés a través de llindar amb rebaix per encaix. Lloses de la paret caigudes al seu interior. Llit elevat excavat a la roca.
Àmbit O	N-S: 3 m; E-O: 1,5 m. Habitació de planta rectangular amb accés a través de llindar amb rebaix per encaix.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 2,5 m; E-O: 6,5 m. Habitació de planta arronyonada, interpretada com a cambra.
Àmbit NE	
Àmbit E	N-S: 3,5 m; E-O: 2,5 m. Habitació de planta arronyonada interpretada com a magatzem de molins, per la seva troballa al seu interior.
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	N-S: 1 m; E-O: 1,5 m. Habitació de petites dimensions, intepretada com a possible cau per a animals domèstics.
Àmbit corredor	N-S: 1,5 m; E-O: 2 m. Espai delimitat per l'accés a les petites habitacions de l'entrada.
Àmbit llar	Diàmetre: 2 m. Planta circular amb mur de parament simple.
Àmbit pati	N-S: 5,5 m; E-O: 3 m. Espai on s'han documentat diversos armaris i una pica. També canals per conduir aigua, però no una cisterna.

DADES GENERALS

Jaciment	Trepucó		
Estructura	Casa 4	M.S.N.M	60
Coordenades	N 39° 52' 26"; E 4° 15' 52"		
Coordenades UTM	X 608138; Y 4414551		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	9,50	Amplada (Eix E-O)	6,30	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☒ O ☒ NO ☐ N ☒ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☒ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra	1	Columna	1	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta rectangular allargada i encaixada entre el talaiot NO (N), la Casa 3 (E) i la Casa 5 (O). Parcialment excavada, pel que la seva zona sud no està ben definida degut als testimonis deixats durant les campanyes d'excavació.

Es veu clarament l'habitació del nord, el pati central i la foganya. A la zona S sembla intuir-se la façana i el corredor d'accés i habitacions a l'est i l'oest.

Al mig de l'habitació N hi ha la base d'una columna per aguantar el sostre i una pilastra adossada al mur N (que és la paret del talaiot).

Al pati hi ha un armari de pedra a la zona O.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament
Murs de compartimentació	Murs simples

Elements arquitectònics	Base de columna i pilastra a l'habitació N, murs delimitant un corredor com accés a l'habitació N, armari a l'O del pati.
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	Espai indefinit degut a la no finalització de l'excavació.
Àmbit O	Espai indefinit degut a la no finalització de l'excavació.
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 7 m; E-O: 6 m. Gran habitació de planta rectangular amb entrada ben delimitada amb murs a banda i banda formant un petit corredor. Base de columna al mig i pilastra adossada al mur N per sostenir el cobriment.
Àmbit NE	
Àmbit E	Espai indefinit degut a la no finalització de l'excavació.
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	N-S: 2,5 m; E-O: 1,5 m. Petits murs simples que potser delimiten l'espai d'accés a l'interior del cercle.
Àmbit llar	Diàmetre: 2 m. Planta circular adossada al mur de separació amb el Cercle 3 i una banquetta de pedres que la delimita per l'altre costat.
Àmbit pati	N-S: 5 m; E-O: 3 m. Zona central de la casa amb la llar de foc a l'E i un armari de pedra a l'O. No està totalment definit per la no finalització de l'excavació.

DADES GENERALS

Jaciment	Trepucó		
Estructura	Casa 5	M.S.N.M	60
Coordenades	N 39° 52' 26"; E 4° 15' 51"		
Coordenades UTM	X 608130; Y 4414551		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana S
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)	7,60	Amplada (Eix E-O)	4,80	

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☒ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna	2	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta rectangular allargada i encaixada entre el Talaiot NO (N), la Casa 4 (E) i la murada (O). Parcialment excavada, pel que la seva zona sud no està ben definida degut als testimonis deixats durant les campanyes d'excavació.

L'habitació N és la més ben conservada i està compartimentada amb un mur transversal que divideix el seu espai en dos.

El pati central conserva un parell de columnes amb restes de coberta, pel que el pati estaria almenys parcialment cobert.

La resta de la casa no es pot veure bé per la no finalització de l'excavació.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Murs de doble parament
Murs de compartimentació	Murs simples

Elements arquitectònics	2 columnes amb restes de la coberta a la zona del pati.
Elements adjacents	


DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	N-S: 7m; E-O: 5 m. Habitació de planta rectangular i mur transversal que divideix l'espai en dos.
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	Té dues columnes que conserven restes d'una coberta, pel que podria ser un pati parcialment cobert.

DADES GENERALS

Jaciment	Trepucó		
Estructura	Casa 1 (PAC)	M.S.N.M	61
Coordenades	N 39° 52' 24"; E 4° 15' 54"		
Coordenades UTM	X 608195; Y 4414477		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana O ?
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☒ O ☒ NO ☐ N ☒ NE ☐ E ☒ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☒ Pati ☒

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna	2	Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	2
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta totalment irregular que s'adaptaria a l'espai del que disposava al poblat i que formava un conjunt amb altres dues cases documentades al seu costat O. No està excavada en la seva totalitat, pel que no coneixem la zona de la seva façana.

Mur de tancament de doble parament construït amb pedres de dimensions mitjanes per les dues cares i sense pilastres a la paret interior. Murs interns de parament simple, es conserven 2 columnes del pati central i accés amb llindar amb rebaix a les habitacions de l'oest.

A l'interior de la casa es van documentar quatre sitjots, dos a l'habitació del N i dos al pati. Tres ja van ser excavats per na M. Murray i reomplerts amb el material de rebuig de la seva excavació. Un restava intacte, però no va ser excavat.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Doble parament, construït amb pedres de dimensions mitjanes per ambdues cares.
Murs de compartimentació	Murs simples construïts amb pedra petita

**Elements
arquitectònics**

Dues columnes al pati, i dos llindars amb rebaix per accedir a les habitacions de l'oest.

**Elements
adjacents**

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

Àmbit SO

Habitació amb llindar amb rebaix com a accés. Planta indefinida perquè una part està sense excavar.

Àmbit O

N-S: 2 m; E-O: 2,5 m. Habitació amb llindar amb rebaix com a accés.

Àmbit NO

Àmbit N

N-S: 3 m; E-O: 7 m. Gran habitació de planta arronyonada. Dues sitjes al seu interior, per sota del mur de tancament.

Àmbit NE

Àmbit E

N-S: 3 m; E-O: 2 m. Habitació de planta indefinida per la pèrdua dels murs interiors.

Àmbit SE

Àmbit S-SE

Àmbit corredor

Àmbit llar

N-S: 1 m; E-O: 2 m. Situada a l'angle NE del pati, té una planta irregular per adaptar-se a l'espai disponible a la zona.


Àmbit pati

N-S: 4,5 m; E-O: 4 m. espai irregular delimitat per columnes de les que només es conserven dues. 2 sitjes al seu interior.

DADES GENERALS

Jaciment	Trepucó		
Estructura	Casa 2 (PAC)	M.S.N.M	61
Coordenades	N 39° 52' 24"; E 4° 15' 55"		
Coordenades UTM	X 608204; Y 4414478		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☒ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra		Columna		Llinda		Cocó		Llindar/Encaix	
Paviment		Bancada lateral		Cisterna/Sitja		Canal d'aigua			

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior Sala hipòstila Forn/Estructura combustió Morter Pica

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa de planta irregular molt mal conservada. Només es conserva el mur de tancament de l'O, que el comparteix amb la Casa 1, i el mur N. Són de doble parament.
A nivell interior només es conserva part de l'habitació O, que contenia un enllosat cobert per una capa d'argila.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador	Mur de doble parament
Murs de compartimentació	Mur simple

**Elements
arquitectònics**

--

**Elements
adjacents**

--

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO

--

Àmbit SO

--

Àmbit O

Mur simple amb un enllosat de pedra cobert d'una capa d'argila. A l'interior d'aquest espai es va documentar molt de material, entre ells argila i calcita, possiblement per produir ceràmica. Planta indefinida per la pèrdua de murs de tancament.

Àmbit NO

--

Àmbit N

--

Àmbit NE

--

Àmbit E

--

Àmbit SE

--

Àmbit S-SE

--

Àmbit corredor

--

Àmbit llar

--


Àmbit pati

--

DADES GENERALS

Jaciment	Trepucó		
Estructura	Casa 3 (PAC)	M.S.N.M	61
Coordenades	<input 15'="" 4°="" 55"="" ;="" e="" type="text" value="N 39° 52' 24"/>		
Coordenades UTM	X 608211; Y 4414481		

Plànol



DIMENSIONS

Superfície total		Superfície útil		Orientació façana
Diàmetre interior		Diàmetre exterior		
Llargària (Eix N-S)		Amplada (Eix E-O)		

ÀMBITS DOCUMENTATS

S-SO ☐ SO ☐ O ☐ NO ☐ N ☐ NE ☐ E ☐ SE ☐ S-SE ☐ Corredor ☐ Llar ☐ Pati ☐

ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Pilastra ☐ Columna ☐ Llinda ☐ Cocó ☐ Llindar/Encaix ☐
Paviment ☐ Bancada lateral ☐ Cisterna/Sitja ☐ Canal d'aigua ☐

ALTRES ELEMENTS

Pati exterior ☐ Sala hipòstila ☐ Forn/Estructura combustió ☐ Morter ☐ Pica ☐

DESCRIPCIÓ DEL CERCLE

Casa molt arrasada de la que només es pot intuir algunes restes dels murs originals. Per tant, no podem saber quin era l'espai que ocuparia ni intuir la seva distribució interna.

DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Mur delimitador

Murs de compartimentació

Elements arquitectònics	
Elements adjacents	

DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS

Àmbit S-SO	
Àmbit SO	
Àmbit O	
Àmbit NO	
Àmbit N	
Àmbit NE	
Àmbit E	
Àmbit SE	
Àmbit S-SE	
Àmbit corredor	
Àmbit llar	
Àmbit pati	


ANNEX 3

CERCLES TALAIÒTICS




BINIAIET-SANT VICENÇ D'ALCAIDÚS






Mapa topogràfic de la zona de Biniaiet-Sant Vicenç d'Alcaidús a escala 1:15.000 (IDE Menorca)




Mapa topogràfic de la zona de Biniaiet-Sant Vicenç d'Alcaidús a escala 1:5.000 (IDE Menorca)




Ortofotografia dels jaciments de Biniaiet i Sant Vicenç d'Alcaidús (IDE Menorca)




Plànol del jaciment de Biniaiet fet per F. Hernández Sanz (Hernández i Mascaró, 1973)




Plànol del jaciment de Biniaiet (segons Plantalamor, 1991)



Plànol de la Casa 1 de Biniaiet (segons Plantalamor, 1991)



Plànol de la Casa 2 de Biniaiet (segons Plantalamor, 1991)



Plànol de la Casa 3 de Biniaiet (segons Plantalamor, 1991)



Fotografies de l'excavació de 1916 fetes per D. Monjo
(publicades per J. Mascaró Passarius, 1968)



Vista general de la Casa 2 de Biniaiet



Pati de la Casa 2 de Biniaiet



Habitació N de la Casa 2 de Biniaiet



Vista general de la Casa 3 de Biniaiet




Zona O de la Casa 3 de Biniaiet




Zona E de la Casa 3 de Biniaiet



Ortofotografia del jaciment de Sant Vicenç d'Alcaldús (IDE Menorca)




Esquema del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaldús
(Diari d'excavació de M^a Lluïsa Serra Belabre, 1961)




Plànol de Sant Vicenç d'Alcaidús (Arxiu Serra, Ateneu de Maó)




Plànol del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaidús (Ateneu de Maó, Arxiu Serra)




Plànol general de les cases de Sant Vicenç d'Alcaidús (Plantalamor, 1991)




Plànol del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcàidús (segons Plantalamor, 1991)




Plànol del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcàidús (segons Plantalamor, 1991)




Plànol del Cercle 3 de Sant Vicenç d'Alcaldús (segons Plantalamor, 1991)



Plànol del Cercle 4 de Sant Vicenç d'Alcaldús (segons Plantalamor, 1991)



Plànol de les estructures romanes de Sant Vicenç d'Alcàidús
(segons Plantalamor, 1991)



Plànol del Cercle 5 de Sant Vicenç d'Alcàidús (segons Plantalamor, 1991)

Fotografies de les excavacions de na M^a Lluïsa Serra (Arxiu Serra, Ateneu de Maó)



Excavació del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Llar de foc del Cercle 1
Sant Vicenç d'Alcaldús



Zona E del Cercle 1



Façana del Cercle 1
Sant Vicenç d'Alcaldús




Mur exterior del Cercle 1



Sala Hipòstila adossada al Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaldús




Excavació del pati del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaldús



LAMINA XIV

SAN VICENTE DE ALCAIDÚS (Menorca).—Círculo 2.—1. Pilastro sur del ábside y sector oriental.—2. Vista de la excavación, con la habitación SW. en primer término, y al fondo el ábside y el sector oriental.

LAMINA XV



SAN VICENTE DE ALCAIDÚS (Menorca).—Círculo mín. 2.—1. Interior de la habitación SW. excavada con los molinos de mano encontrados en ella.—2. Sector occidental. Puerta exterior de la habitación SW. Al fondo, muro del círculo principal mín. 1 reconstruido.

Làmines de l'article de na M^a Lluïsa Serra presentant l'excavació dels cercles de Sant Vicenç d'Alcaidús (1964)



Vista del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Pati i llar de foc del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Llar de foc del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Porta principal del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaldús vista des del corredor



Porta de l'habitació N del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaidús des de l'interior



Habitació N del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Zona E del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Zona O del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Columna del pati

Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Pilastra polilítica



Fornícula de la zona E del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Imatge del mur exterior del Cercle 1 des del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Punt d'unió entre el mur delimitador N del Cercle 2 i el mur exterior del Cercle 1 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Vista general del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Porta N del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaldús vista des de l'interior de l'habitació



Pati del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Armari documentat dins el pati del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Llar de foc del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Fogons de la llar de foc del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Mur interior de separació entre l'habitació N i la zona E del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Zona E del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Habitació SO del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Detall del rebaix del llindar de la porta de l'habitació O de Sant Vicenç d'Alcaldús



Habitació N del Cercle 2 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Vista general del Cercle 3 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Pati i llar de foc del Cercle 3 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Llar de foc del Cercle 3 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Sitja documentada a la zona E del Cercle 3 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Habitació NE del Cercle 3 de Sant Vicenç d'Alcaidús




Vista de la zona E del Cercle 3 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Habitació N del Cercle 3 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Canal excavada a la roca mare dins el Cercle 3 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Zona O del Cercle 3 (sense excavar) de Sant Vicenç d'Alcaldús



Possible cisterna situada entre els Cercles 2 i 3 (marcada amb la fita)
de Sant Vicenç d'Alcaldús



Vista general del Cercle 4 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Corredor d'accés al Cercle 4 de Sant Vicenç d'Alcaidús, excavat a la roca mare



Llar de foc del Cercle 4 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Escales d'accés a la zona NE del Cercle 4 de Sant Vicenç d'Alcaldús,
excavades a la roca mare



Habitació S-SO del Cercle 4 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Habitació O del Cercle 4 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Habitació N del Cercle 4 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Habitació NE del Cercle 4 de Sant Vicenç d'Alcaldús



Vista de la zona O del Cercle 4 des del N de Sant Vicenç d'Alcaidús



Fonamentació del mur delimitador treballada a la roca mare del Cercle 4 de Sant Vicenç d'Alcaidús



Vista general de les altres estructures documentades a Sant Vicenç d'Alcaldús



Cisterna amb revestiment d'Opus Signinum de Sant Vicenç d'Alcaldús

SANT VICENÇ D'ALCAIDÚS: MATERIAL TALAIÒTIC



Fragments de vasos amb decoració incisa



Fragments de vasos amb decoració aplicada



Ansa horitzontal



Base amb decoració puntillada



Vas de fons alt



Vas amb decoració pintada

SANT VICENÇ D'ALCAIDÚS: MATERIAL TALAIÒTIC



Vores d'olles talaiòtiques



Ansa d'olla talaiòtica



Fragment de cos i ansa de gerra



Vora de cassola



Formatgera

SANT VICENÇ D'ALAIJÚS: MATERIAL PÚNIC EBUSITÀ



Vores d'àmfores ebusitanes



Cos d'àmfora ebusitana



Anses d'àmfores ebusitanes reutilitzats com a pesos de teler

SANT VICENÇ D'ALCAIDÚS: MATERIAL PÚNIC EBUSITÀ



Escudelles ebusitanes



Fragment de vora i base de plat de peix ebusità



Fragment de vora i base de morter ebusità



Vora d'urna tipus CC99



Gerra EB 69

SANT VICENÇ D'ALCAIDÚS: MATERIAL ROMÀ REPUBLICÀ



Fragments de vora, pivot i tapadora d'àmfores itàliques



Fragments de vores i bases de ceràmica campaniana



Vora de morter de ceràmica itàlica

SANT VICENÇ D'ALCAIDÚS: MATERIAL ROMÀ ALT IMPERIAL



Vores i pivot d'àmfores Laietanes



Escudella de ceràmica sigil·lada



Gerreta de parets fines



Llumeta



Fragments de cassola i plat tapadora de ceràmica nord africana



SANT VICENÇ D'ALCAIDÚS: MATERIAL ROMÀ BAIX IMPERIAL



Plat de ceràmica sigil·lada Clara D



Moneda d'època de Constantí (s. IV dC)

SANT VICENÇ D'ALCAIDÚS: MATERIAL PÚNIC NORDAFRICÀ



Vores d'àmfores



Pivot d'àmfora

SANT VICENÇ D'ALCAIDÚS: MATERIAL IBÈRIC



Kalathos



Vora i base de gerra bicònica



Vora i pivot d'àmfora

SANT VICENÇ D'ALCAIDÚS: ALTRES MATERIALS



Percussor



Bales de fona




Anell de bronze




Anella de bronze

BINICALAF






Mapa topogràfic de la zona de Binicalaf a escala 1:15.000 (IDE Menorca)



Mapa topogràfic de la zona de Binicalaf a escala 1:5.000 (IDE Menorca)



Ortofotografia de la zona de Binicalaf, amb el talaiot al centre (IDE Menorca)



Plànol del talaiot de Binicalaf i estructures annexes (segons Plantalamor, 1991)



Vista general del talaiot de Binicalaf



Habitació a sobre del talaiot de Binicalaf



Habitació amb enllosat sobre el talaiot de Binicalaf



Llindar treballat per accedir a l'habitació del talaiot de Binicalaf




Detall de l'enllosat i el llindar de l'habitació del talaiot de Binicalaf




Zona excavada als peus del talaiot de Binicalaf. Com es pot apreciar, la vegetació avui dia no deixa veure cap resta de les estructures descobertes.

BINIPARRATX PETIT






Mapa topogràfic de la zona de Biniparratx Petit a escala 1:15.000 (IDE Menorca)




Mapa topogràfic de la zona de Biniparratx Petit a escala 1:5.000 (IDE Menorca)



Ortofotografia del jaciment de Biniparratx Petit, amb la casa Serra Belabre al sud (IDE Menorca)




Ortofotografia de la Casa AENA de Biniparratx Petit en la seva situació actual, propera al pàrking de l'aeroport de Menorca (IDE Menorca)




Plànol de la Casa AENA de Biniparratx Petit (segons de Nicolàs, 1995)




Plànol de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit (segons Hernández, 2007)



Plànol del sector A-SE de Binparratx Petit (segons Guerrero *et alii*, 2007)



Vista aèria de la Casa AENA de Biniparratx Petit excavada i al seu lloc original, abans del seu trasllat (de Nicolàs, 1995)



Imatges de la Casa AENA de Biniparratx Petit (de Nicolàs, 1995)



Vista general de la Casa AENA de Biniparratx Petit



Façana amb llinda de la Casa AENA de Biniparratx Petit



Vista del pati i el fogar de la Casa AENA de Biniparratx Petit



Fogar de la Casa AENA de Biniparratx Petit



Façana de l'habitació O de la Casa AENA de Biniparratx Petit



Llindar rebaixat vist des de l'interior de l'habitació O
de la Casa AENA de Biniparratx Petit



Armari situat a la zona SO del pati de la Casa AENA de Biniparratx Petit



Sitja localitzada a la zona E de la Casa AENA de Biniparratx Petit



Habitació N de la Casa AENA de Biniparratx Petit



Sala Hipòstila adossada a la Casa AENA de Biniparratx Petit



Vista del mur delimitador de la Casa AENA de Biniparratx Petit



Imatges del procés d'excavació de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit (Guerrero *et alii*, 2002)



Imatges de l'excavació de diferents àmbits de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit (Guerrero *et alii*, 2007)



FOTO 1, Sector B, Casa 1, Pati central amb paviment de colç. A l'esquerra, pedra possiblement relacionada amb activitats de culte, Fase I



FOTO 2, Sector B, Casa 1, Pati, davant el llindar de l'habitació 2 a la Fase I, amoló falcat



FOTO 3, Sector B, Casa 1, Pati central vist des del nord-oest, Fase II



FOTO 4, Sector B, Casa 1, Habitació 2 a la Fase II, acumulació de fauna i restes ceràmiques a la part superior esquerra



FOTO 5, Sector B, Casa 1, Habitació 6, superfície de treball falcat i amoló trencat possiblement in situ



FOTO 6, Sector B, Casa 1, Habitació 6, Acumulació de nanses palides en relació a l'àrea de treball localitzada en aquesta estança

Imatges del procés d'excavació de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit
(Hernández, 2007)



FOTO 7. Sector B. Casa 1. Habitació 6. Abandonament datat a la segona meitat del s. III aC



FOTO 8. Sector B. Casa 1. Hipogeu reaprofitat com a rebost o camer



FOTO 9. Sector B. Casa 1. Cisterna, segurament anterior a la casa i apropiada per a ús privat en construir-se C1. S'hi observen els esglaons d'accés a la boca de la cisterna i el mur de protecció (fet 9), probablement d'època moderna



FOTO 10. Sector B. Casa 1. Porxo vist des de l'est. S'hi observa una base de columna i la polleguera. En primer terme el mur (fet 9), probablement d'època moderna



FOTO 11. Sector B. Casa 1. Vista general des del sud-est, un cop acabada la campanya de 2001



FOTO 12. Sector B. Casa 1. Vista general, vista des del nord-oest, un cop finalitzada la campanya de 2003

Imatges del procés d'excavació de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit (Hernández, 2007)



Vista general de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit



Pati i habitacions de l'O de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit



Vista del rebaix del llindar de l'habitació O de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit




Fogar excavat a la roca mare i accés a la cisterna que es troba sota l'habitació N de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit




Vista del pati cap a la façana de la Casa Serra Belabre de Biniparratx Petit



Vista de les habitacions circulars documentades al Sector A-SE de Biniparratx Petit
(Guerrero *et alii*, 2007)



Materials recuperats a la Casa AENA de Biniparratx Petit (de Nicolàs, 2003)





Copa crestada, de fabricació mallorquina, procedent de la Casa AENA de Biniparratx Petit (de Nicolàs, 2015)




Fotografies de materials recuperats a les excavacions de la Casa AENA de Biniparratx Petit (de Nicolàs, 1995)

SES TALAIES DE N'ALZINA





Mapa topogràfic de la zona de Ses Talaies de n'Alzina a escala 1:15.000 (IDE Menorca)



Mapa topogràfic de la zona de Ses Talaies de n'Alzina a escala 1:5.000 (IDE Menorca)




Ortofotografia de la zona on es troba el jaciment de Ses Talaies de n'Alzina. Avui dia no s'aprecia cap estructura ja que les restes arqueològiques es troben soterrades davall la ronda nord de Ciutadella (IDE Menorca)



Plànol general del jaciment de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)




Plànol de l'Estructura 2 de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)




Plànol de l'Estructura 4 de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)

Plànol de l'Estructura 5 de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)



Plànol de l'Estructura 6-9 de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)




Plànol de l'Estructura 7-8-12 de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)



Plànol de l'Estructura 10 de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)



Plànols i imatges de l'Estructura 2 de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)




Plànols i imatges de l'Estructura 4 de Ses Talaies de n'Alzina
(segons Navarro, 2004)




Plànols i imatges de l'Estructura 5 de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)



Imatges de l'Estructura 5 de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)



Plànols i imatges de l'Estructura 6-9 de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)



Plànols i imatges de l'Estructura 7-8-12 de Ses Talaies de n'Alzina
(segons Navarro, 2004)



Estructura 7



Estructura 8



Estructura 12

Imatges de l'Estructura 7-8-12 de Ses Talaies de n'Alzina (Navarro, 2004)



Plànols i imatges de l'Estructura 10 de Ses Talaies de n'Alzina (segons Navarro, 2004)



Imatges de l'Estructura 10 de Ses Talaies de n'Alzina (Navarro, 2004)

SES TALAIES DE N'ALZINA: MATERIAL TALAIÒTIC



HTM.00.60860



HTM.00.72395



HTM.00.53823



HTM.00.60577




HTM.00.76967




HTM.00.5335


SES TALAIES DE N'ALZINA: MATERIAL TALAIÒTIC



SES TALAIES DE N'ALZINA: MATERIAL TALAIÒTIC



SES TALAIES DE N'ALZINA: MATERIAL CAMPANIÀ




HTM.OO.45294

HTM.OO.55296



HTM.OO.45730



HTM.OO.75520




HTM.OO.75980



HTM.OO.71398



HTM.OO.71429




HTM.OO.70876




HTM.OO.47952



HTM.OO.63445



HTM.OO.61983



HTM.OO.70322




HTM.OO.53452



HTM.OO.70320

SES TALAIES DE N'ALZINA: ALTRES MATERIALS



SES TALAIES DE N'ALZINA: ALTRES MATERIALS

